


REVISÃO/ATUALIZAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE  
SANEAMENTO BÁSICO ESPECÍFICOS DOS SERVIÇOS DE  
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO,  
DOS MUNICÍPIOS REGULADOS E FISCALIZADOS PELA ARSESP

**PRODUTO 2 (P2)**



Município: **Pedregulho**



## GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

---

**Rodrigo Garcia**

Governador do Estado

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - SIMA

---

Fernando Chucre  
Secretário de Estado de  
Infraestrutura e Meio Ambiente

Cassiano Ávila  
Subsecretário de  
Infraestrutura

Evaldo Azevedo  
Coordenador de Saneamento

### Equipe técnica - CSAN

Ana Laura Pires Nalesso  
Diogo Sarmento de Azevedo Lessa  
Ivete Retzer  
Luiz Guilherme Nunes Dias

Maíra Ribeiro Morsa  
Maria Aparecida de Campos  
Mario de Almeida

## AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARSESP

---

Gustavo Zarif Frayha  
Diretor de Regulação Técnica e  
Fiscalização dos Serviços de  
Saneamento Básico

Rodolfo Gustavo Ferreras  
Superintendente de  
Fiscalização de  
Saneamento Básico

Marcelo Bispo da Conceição  
Gerente Administrativo e de  
Contratos

### Equipe técnica

Bruno Cruz Silva  
Bruno Delvaz Linhares  
Camila Pedron  
Carina A. Lopes Couto  
Elaine Cristina Eder  
Erik Nunes Junqueira

Luiz Antônio de Oliveira Junior  
Mariana Terra Castellotti  
Regislany Maria Ribeiro  
Vladimir Pinharvel de Lima  
Vladimir Tomiate

## MUNICÍPIO DE PEDREGULHO

---

**Dirceu Polo Filho**

Prefeito Municipal

**Grupo Executivo Local - GEL**

Elsó Leme Filho

Nelson Quintão Barbosa – **Coordenador**

## ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO

---

### Consórcio Engecorps▲Maubertec

#### Representante Legal do Consórcio

Danny Dalberson de Oliveira

#### Coordenação Geral

Marcos Oliveira Godoi

#### Coordenação Executiva

André Luiz de Medeiros Monteiro de Barros

José Manoel de Moraes Junior

Renata Cesar Adas Garcia

#### Coordenação Técnica

Luciano Afonso Borges

Maria Bernardete Sousa

Sender

#### Equipe técnica

Aída Maria Pereira Andreazza

Alexandre Brito Prates Queiroz

Beatriz Furtunato da Silva

Bruna Cristina Gama Campagnuci

Christiane Spörl de Castro

Cleber Fernando de Souza

Cristiano Roberto de Souza

Daniel Cortinove

Dora Heinrici

Emerson Massaiti Haro

Gabriel Bombassei Amaral

Gabriela Barbosa da Costa

Gabriela Medeiros de Almeida

Guilherme Hamana Sutti

Guilherme Tavares da Silva

Henrique Alessando de Almeida Ramos

Isadora Jamardo Rocco

José Geraldo Sartori Brandão

Jefferson Chubba dos Santos

Kamilla Mendes Nani Bonfadini

Leonardo Leonel Rodrigues

Lucas Bernardo Araújo Moraes

Mara Borges e Borges Perla

Maria Clara Cardoso Gonçalves Goldman

Maria Luiza do Amaral Rizzotti

Maria Luiza Granziera Machado

Mariana Beltrami Castilho

Marília Tupy de Godoy Pincinato

Miguel Fontes de Souza

Otávio José Souza Pereira

Natalia Fischer

Nayara Batista Borges

Nelma Cristina Mendonça

Paulo Roberto Campanário

Rafael Almeida Moraes

Rafaela Fernanda Mendonça Gomes

Raissa Martins Lourenço

Renata Vitor Chaves da Silva Guimarães Francisco

Rodrigo Borges Pereira

Sibele Lima Dantas

Thais Tiemy Irokawa

Ualfrido Del Carlo Junior



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - SIMA

| REV. | DATA       | MODIFICAÇÃO                         | CLIENTE     |           |
|------|------------|-------------------------------------|-------------|-----------|
|      |            |                                     | VERIFICAÇÃO | APROVAÇÃO |
| 5    | 10/11/2022 | Emissão Final                       |             |           |
| 4    | 31/08/2022 | Revisão Geral                       |             |           |
| 3    | 29/06/2022 | Emissão Final                       |             |           |
| 2    | 30/05/2022 | Revisão Geral                       |             |           |
| 1    | 12/11/2021 | Atendimento aos comentários da SIMA |             |           |
| 0    | 27/08/2021 | Emissão Inicial                     |             |           |



**maubertec**

**REVISÃO/ATUALIZAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO  
ESPECÍFICOS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E  
ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DOS MUNICÍPIOS REGULADOS E FISCALIZADOS  
PELA ARSESP**

**Produto 2 (P2) – Revisão/Atualização dos Planos Municipais de  
Saneamento Básico dos Serviços de Abastecimento de Água Potável  
e Esgotamento Sanitário**

**Município: Pedregulho – Bloco 2**

**UGRHI 08 – Bacia Hidrográfica dos Rios Sapucaí Mirim / Grande**

|               |                        |                               |            |        |
|---------------|------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| ELABORADO:    |                        | APROVADO:                     |            |        |
| LBM/RAG       |                        | Maria Bernardete Sousa Sender |            |        |
|               |                        | ART N° 28027230210311983      |            |        |
|               |                        | CREA N° 0601694180-SP         |            |        |
| VERIFICADO:   |                        | COORDENADOR GERAL:            |            |        |
| ALMMB         |                        | Marcos Oliveira Godoi         |            |        |
|               |                        | ART N° 28027230210282871      |            |        |
|               |                        | CREA N° 0605018477-SP         |            |        |
| N° (CLIENTE): |                        |                               |            |        |
|               |                        | DATA:                         | 10/11/2022 | FOLHA: |
| N° ENGECORPS: | 1442-SMA-01-SA-RT-2069 | REVISÃO:                      | R5         | 1/348  |

Revisão/Atualização de Planos Municipais de Saneamento Específicos dos Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário, dos Municípios Regulados e Fiscalizados pela ARSESP

---

**PRODUTO 2 (P2) - REVISÃO/ATUALIZAÇÃO  
DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO  
BÁSICO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO  
DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO  
SANITÁRIO**

**MUNICÍPIO: PEDREGULHO  
UGRHI 08 – BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS  
SAPUCAÍ MIRIM / GRANDE  
BLOCO 2**

CONSÓRCIO ENGECORPS▲MAUBERTEC  
1442-SMA-01-SA-RT-2069-R5  
RI07A-H0R-PM-212-5  
Novembro/2022

## ÍNDICE

|                                                                                                                      | <b>PÁG.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>APRESENTAÇÃO .....</b>                                                                                            | <b>12</b>   |
| <b>1. INTRODUÇÃO.....</b>                                                                                            | <b>14</b>   |
| <b>2. ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS RELEVANTES.....</b>                                                                 | <b>16</b>   |
| 2.1 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO VIGENTE .....                                                                      | 16          |
| 2.2 CONTRATO DE PROGRAMA SABESP .....                                                                                | 18          |
| 2.3 PLANO DA BACIA E RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS SAPUCAÍ MIRIM /<br>GRANDE - UGRHI 08 ..... | 21          |
| 2.4 PLANO DIRETOR MUNICIPAL .....                                                                                    | 26          |
| 2.5 ATUALIZAÇÕES DAS NORMAS DE REFERÊNCIA DECORRENTES DO NOVO MARCO LEGAL.....                                       | 27          |
| <b>3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO .....</b>                                                      | <b>29</b>   |
| 3.1 ASPECTOS FÍSICOS E TERRITORIAIS .....                                                                            | 29          |
| 3.2 ASPECTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS .....                                                                              | 35          |
| <b>4. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE<br/>ESGOTAMENTO SANITÁRIO.....</b>                        | <b>42</b>   |
| 4.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....                                                                            | 42          |
| 4.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO .....                                                                           | 63          |
| <b>5. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL E OPERACIONAL DO<br/>PRESTADOR DE SERVIÇO .....</b>                        | <b>81</b>   |
| 5.1 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - FORMATOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS .....                                                  | 81          |
| 5.2 QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS .....                                                             | 81          |
| 5.3 GESTÃO DO SISTEMA COMERCIAL E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.....                                                        | 82          |
| <b>6. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>                                                                               | <b>83</b>   |
| 6.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....                                                                            | 83          |
| 6.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO .....                                                                           | 86          |
| 6.3 INFORMAÇÕES COMERCIAIS .....                                                                                     | 89          |
| 6.4 INVESTIMENTOS PREVISTOS .....                                                                                    | 90          |
| <b>7. ESTUDO POPULACIONAL E DE DEMANDAS E CONTRIBUIÇÕES.....</b>                                                     | <b>91</b>   |
| 7.1 ESTUDO POPULACIONAL .....                                                                                        | 91          |
| 7.2 ESTUDO DE DEMANDAS .....                                                                                         | 101         |
| 7.3 ESTUDO DE CONTRIBUIÇÕES .....                                                                                    | 120         |
| <b>8. DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO<br/>.....</b>                                       | <b>143</b>  |
| 8.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS .....                                                                                     | 143         |
| 8.2 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE URBANA .....                                              | 143         |
| 8.3 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALTO PORÃ .....                                                | 151         |
| 8.4 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – IGAÇABA .....                                                  | 154         |
| 8.5 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VILA PRIMAVERA.....                                            | 157         |
| 8.6 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SEDE URBANA.....                                               | 160         |
| 8.7 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – ALTO PORÃ.....                                                 | 164         |

|            |                                                                                                                      |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.8        | DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – IGAÇABA.....                                                       | 166        |
| 8.9        | DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – VILA PRIMAVERA .....                                               | 168        |
| 8.10       | ANÁLISE DAS CONDIÇÕES INSTITUCIONAIS DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.....                                              | 170        |
| <b>9.</b>  | <b>OBJETIVOS E METAS.....</b>                                                                                        | <b>172</b> |
| 9.1        | ABORDAGEM GERAL SOBRE OS OBJETIVOS E METAS PARA OS SISTEMAS DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO .....                         | 172        |
| 9.2        | CONDICIONANTES E DIRETRIZES GERAIS ADVINDAS DE DIAGNÓSTICOS .....                                                    | 172        |
| 9.3        | OBJETIVOS E METAS .....                                                                                              | 173        |
| <b>10.</b> | <b>FORMULAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PROPOSTAS ALTERNATIVAS – PROGNÓSTICOS .....</b>                                       | <b>176</b> |
| 10.1       | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE URBANA .....                                                                 | 176        |
| 10.2       | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALTO PORÃ.....                                                                    | 178        |
| 10.3       | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – IGAÇABA .....                                                                     | 180        |
| 10.4       | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VILA PRIMAVERA.....                                                               | 182        |
| 10.5       | RESUMO DAS INTERVENÇÕES PRINCIPAIS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....                                          | 184        |
| 10.6       | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SEDE URBANA.....                                                                  | 189        |
| 10.7       | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – ALTO PORÃ .....                                                                   | 190        |
| 10.8       | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – IGAÇABA .....                                                                     | 192        |
| 10.9       | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – VILA PRIMAVERA.....                                                               | 193        |
| 10.10      | RESUMO DAS INTERVENÇÕES PRINCIPAIS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.....                                        | 195        |
| 10.11      | ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO COM SOLUÇÕES INDIVIDUAIS .....                                                              | 200        |
| <b>11.</b> | <b>METODOLOGIA PARA A ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS E AVALIAÇÃO DAS DESPESAS DE EXPLORAÇÃO .....</b>      | <b>203</b> |
| 11.1       | METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS – INVESTIMENTOS – ÁREA URBANA.....                                             | 203        |
| 11.2       | METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS NO PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS...203                                 | 203        |
| 11.3       | METODOLOGIA PARA A ESTIMATIVA DAS DESPESAS DE EXPLORAÇÃO (DEX) .....                                                 | 204        |
| 11.4       | METODOLOGIA PARA A ESTIMATIVA DE CUSTOS – INVESTIMENTOS – ÁREA RURAL.....                                            | 204        |
| 11.5       | ESTIMATIVA DE CUSTOS E CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO .....                                                               | 206        |
| <b>12.</b> | <b>ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS SOLUÇÕES ADOTADAS.....</b>                                         | <b>215</b> |
| <b>13.</b> | <b>FORMULAÇÃO DE MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA EFICÁCIA DAS AÇÕES PROGRAMADAS .....</b> | <b>220</b> |
| 13.1       | MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA.....                                                         | 220        |
| 13.2       | INDICADORES DE DESEMPENHO .....                                                                                      | 224        |
| 13.3       | CARACTERÍSTICAS DOS INDICADORES - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....                                              | 229        |
| 13.4       | CARACTERÍSTICAS DOS INDICADORES – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO .....                                             | 230        |
| 13.5       | ATUALIZAÇÕES NOS INDICADORES DECORRENTES DO NOVO MARCO LEGAL .....                                                   | 230        |
| <b>14.</b> | <b>PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES .....</b>                                                                             | <b>231</b> |
| 14.1       | PROJETO COM +ÁGUA 2 .....                                                                                            | 231        |
| 14.2       | PROGRAMA DE UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ÁGUA – PURA.....                                                                  | 234        |
| 14.3       | PROGRAMA DE REÚSO DA ÁGUA.....                                                                                       | 234        |
| 14.4       | PROGRAMA MUNICÍPIO VERDEAZUL.....                                                                                    | 234        |
| 14.5       | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.....                                                                                 | 235        |
| 14.6       | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA .....                                                                              | 237        |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14.7                                                                                             | PROGRAMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.....                                                                                                                                                                               | 237        |
| <b>15.</b>                                                                                       | <b>PROGRAMAS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS À ÁREA RURAL.....</b>                                                                                                                                                            | <b>238</b> |
| 15.1                                                                                             | PROGRAMA ÁGUA É VIDA.....                                                                                                                                                                                            | 238        |
| 15.2                                                                                             | PROGRAMA SANEAMENTO BRASIL RURAL.....                                                                                                                                                                                | 240        |
| 15.3                                                                                             | PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA.....                                                                                                                                                                                       | 241        |
| 15.4                                                                                             | OUTROS PROGRAMAS E EXPERIÊNCIAS APLICÁVEIS À ÁREA RURAL .....                                                                                                                                                        | 241        |
| <b>16.</b>                                                                                       | <b>PROGRAMAS DE FINANCIAMENTOS E FONTES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS .....</b>                                                                                                                                            | <b>243</b> |
| 16.1                                                                                             | CONDICIONANTES GERAIS .....                                                                                                                                                                                          | 243        |
| 16.2                                                                                             | FORMAS DE OBTENÇÃO DE RECURSOS .....                                                                                                                                                                                 | 244        |
| 16.3                                                                                             | FONTES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS .....                                                                                                                                                                                 | 245        |
| 16.4                                                                                             | LISTAGEM DE VARIADOS PROGRAMAS E FONTES DE FINANCIAMENTO PARA O SANEAMENTO.....                                                                                                                                      | 246        |
| 16.5                                                                                             | DESCRIÇÃO RESUMIDA DE ALGUNS PROGRAMAS DE FINANCIAMENTOS DE GRANDE INTERESSE PARA IMPLEMENTAÇÃO DA REVISÃO/ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO..... | 249        |
| 16.6                                                                                             | INSTITUIÇÕES COM FINANCIAMENTOS ONEROSOS.....                                                                                                                                                                        | 257        |
| <b>17.</b>                                                                                       | <b>PREVISÃO DE EVENTOS DE CONTINGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS .....</b>                                                                                                                                                      | <b>264</b> |
| 17.1                                                                                             | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.....                                                                                                                                                        | 264        |
| <b>18.</b>                                                                                       | <b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>                                                                                                                                                                              | <b>269</b> |
| <b>ANEXO I - BASES E FUNDAMENTOS LEGAIS DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO</b>                  |                                                                                                                                                                                                                      |            |
| <b>ANEXO II - MINUTA DE LEI PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b> |                                                                                                                                                                                                                      |            |



---

## SIGLAS

---

AAB – Adutoras de Água Bruta  
AAT – Adutora de Água Tratada  
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas  
ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico  
ARSESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo  
BDI – Benefícios e Despesas Indiretas  
BEI – Banco Europeu de Investimentos  
BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento  
BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento  
BM – Banco Mundial  
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  
BNDES FINEM – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | Financiamento a Empreendimentos  
CAF – Corporação Andina de Fomento  
CAGECE – Companhia de Água e Esgoto do Ceará  
CBH-SMG – Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Sapucaí Mirim/Grande  
CEF – Caixa Econômica Federal  
CERH – Conselho Estadual de Recursos Hídricos  
CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo  
CF/88 – Constituição Federal de 1988  
CII – Corporação Interamericana de Investimentos  
CIRRA – Centro Internacional de Referência em Reuso da Água  
COFIEIX – Comissão de Financiamentos Externos  
COMPESA – Companhia Pernambucana de Saneamento  
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente  
CONSÓRCIO – CONSÓRCIO Engecorps-Maubertec  
COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais  
CSAN – Coordenadoria de Saneamento  
CSD - Cadastramento Sanitário Domiciliar  
DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica  
DENSP – Departamento de Engenharia de Saúde Pública  
DEX – Despesas de Exploração

DN – Diâmetro Nominal  
DF – Distrito Federal  
EEAB – Estação Elevatória de Água Bruta  
EEAT – Estação Elevatória de Água Tratada  
EEE – Estação Elevatória de Esgoto  
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  
EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento  
ETA – Estação de Tratamento de Água  
ETE – Estação de Tratamento de Esgoto  
FAT – Fundo de Amparo do Trabalhador  
FECOP – Fundo Estadual de Controle de Poluição  
FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos  
FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  
FONPLATA – Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata  
FUMIN – Fundo Multilateral de Investimentos  
FUNASA – Fundação Nacional de Saúde  
GEF – Global Environment Facility  
GEL – Grupo Executivo Local  
IAA – Indicador de Avaliação Ambiental  
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  
IDEB – O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica  
IDQAd – Índice de Desempenho da Qualidade de Água Distribuída  
IET – Índice de Estado Trófico  
IFC – Corporação Internacional de Financiamento  
INCC – Índice Nacional do Custo da Construção  
IPDt – Índice de Perdas Totais na Distribuição  
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas  
IPVS – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social  
IQA – Índice de Qualidade da Água  
IVA – Índice de Qualidade das Águas para Proteção da vida Aquática  
IWA – International Water Association  
JICA – Agência de Cooperação Internacional do Japão  
KFW – Kreditanstalt Für Wiederaufbau  
LDO – Leis das Diretrizes Orçamentárias

LIC – Limites inferiores de consumo  
LCS – Limites Superiores de Consumo  
LOA – Lei Orçamentária Anual  
LR – Linha de Recalque  
MDR – Ministério do Desenvolvimento Regional  
MIAF – Manifestação de Interesse pelo Agente Financeiro  
MIGA – Agência Multilateral de Garantias de Investimento  
NBR – Norma Brasileira  
NDB - New Development Bank  
NEP – Nível Econômico de Perdas  
OGU – Orçamento Geral da União  
OSC – Organização de Sociedade Civil  
PESB – Plano Estadual de Saneamento Básico  
PIB – Produto Interno Bruto  
PLANASA – Plano Nacional de Saneamento  
PLANSAB – Plano Nacional de Saneamento Básico  
PMSB – Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico  
PPA – Programa Produtor de Água  
PRISB – Plano Regional Integrado de Saneamento Básico  
PRONEA – Programa Nacional de Educação Ambiental  
PROPARCO – Sociedade para Promoção e Participação na Cooperação Econômica  
PSA – Pagamento por Serviços Ambientais  
PSBR – Programa Saneamento Brasil Rural  
PURA – Programa de Utilização Racional de Água  
RG – Região de Governo  
RMSP – Região Metropolitana de São Paulo  
SAA – Sistema de Abastecimento de Água  
SAAE – Serviços Autônomos de Água e Esgoto  
SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo  
SAIN/MF – Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda  
SEADE – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados  
SEGREHs – Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos  
SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia  
SES – Sistema de Esgotamento Sanitário

SIG – Sistema de Informações Georreferenciadas

SIGRH – Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos

SIMA – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo

SINGREH – Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

SINIR – Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos

SINISA – Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico

SISAN – Sistema de Informação de Saneamento do Estado de São Paulo

SISAR – Sistema Integrado de Saneamento Rural

SMA – Secretaria do Meio Ambiente

SNIRH – Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

SSRH – Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos

SUDAM – Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

TEV – Departamento de Valoração para Empreendimentos

TLP – Taxa de Longo Prazo

TR – Termo de Referência

UGRHI – Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos

UGRHI 08 – Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos dos Rios Sapucaí Mirim / Grande

UN – Unidade de Negócio

USI – Unidade Sanitária Individual

## **APRESENTAÇÃO**

A Revisão/Atualização dos Planos Municipais de Saneamento Específicos dos Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário, dos municípios regulados e fiscalizados pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (ARSESP) decorre de uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), em oferecer apoio técnico para a elaboração, revisão, atualização e consolidação de seus planos, em conformidade com o artigo 19, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 11.445/2007.

A partir da conjugação de esforços entre a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo e a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo foi celebrado em 09 de maio de 2019 o Convênio nº 01/2019, visando à revisão e atualização de Planos Municipais de Saneamento Específicos dos Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário de municípios regulados e fiscalizados pela ARSESP.

Para esse fim, o Governo de São Paulo, por intermédio da SIMA, celebrou convênios com municípios paulistas regulados e fiscalizados pela ARSESP.

Assim, em 30 de setembro de 2019, foi celebrado com o município de Pedregulho o Convênio nº 169/2019, cabendo ao município selecionar equipe técnica e coordenador para integrar o Grupo Executivo Local (GEL), responsável pelo acompanhamento dos trabalhos de atualização e revisão do Plano Municipal de Saneamento dos Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário. Compete ao GEL disponibilizar informações necessárias para a realização do trabalho, além de analisar os produtos elaborados pelo CONSÓRCIO ENGECORPS-MAUBERTEC.

O CONSÓRCIO foi contratado pela SIMA para realização das referidas Revisões/Atualizações dos Planos, conforme contrato nº 12/2020/GS firmado em 21/09/2020 e a Ordem de Serviço emitida em 14 de outubro de 2020.

O presente documento refere-se à emissão final do Produto P2 – Plano Municipal de Saneamento Básico dos Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário do Município de Pedregulho, pertencente à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios Sapucaí Mirim / Grande – UGRHI 08.

Para a elaboração desta Revisão/Atualização foram considerados a Lei Federal nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, o novo Marco Legal do Saneamento - Lei Federal Nº 14.026, de 15 de julho de 2020, o Termo de Referência da Concorrência 01/2020/GS a Proposta Técnica do CONSÓRCIO, as diretrizes emanadas de reuniões prévias entre técnicos da Coordenadoria de Saneamento da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente - SIMA/CSAN e do CONSÓRCIO, as premissas e os procedimentos apresentados na Reunião de Partida realizada em 13 de janeiro de 2021, e no Produto 1 (P1) – Plano Detalhado de Trabalho aprovado pela CSAN.

Visando otimizar o conhecimento de dados e informações existentes relacionados aos serviços de saneamento objeto deste Plano Municipal, foram também analisados os principais estudos, planos, projetos, levantamentos e licenciamentos ambientais existentes, em que o município de Pedregulho se insere direta ou indiretamente.

Assim, foram analisados o Plano de Bacia (2016 – 2027) da UGRHI 08, o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos, do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Sapucaí Mirim/Grande (2018), o Contrato de Programa nº 061/2007 firmado entre o município e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, e o Plano Municipal mais recente do município.

O processo de elaboração desta Revisão/Atualização considerou também as diretrizes sugeridas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR, através da Guia para Elaboração de Planos Municipais de Saneamento (MCidades, 2011):

- ✓ Integração de diferentes componentes da área de Saneamento Ambiental e outras que se fizerem pertinentes;
- ✓ Promoção do protagonismo social a partir da criação de canais de acesso à informação e à participação, que possibilite a conscientização e a autogestão da população;
- ✓ Promoção da saúde pública;
- ✓ Promoção da educação sanitária e ambiental que vise à construção da consciência individual e coletiva e de uma relação mais harmônica entre o homem e o ambiente;
- ✓ Orientação pela bacia hidrográfica;
- ✓ Sustentabilidade;
- ✓ Proteção ambiental; e,
- ✓ Inovação tecnológica.

## **1. INTRODUÇÃO**

O presente documento atende ao preconizado na Lei Federal Nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e ao novo Marco Legal do Saneamento - Lei Federal Nº 14.026, de 15 de julho de 2020, que vem aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no país. Ainda, estas leis trazem os princípios fundamentais a serem observados na prestação dos serviços de saneamento básico, dentre os quais, pode-se destacar: a universalização do acesso e efetiva prestação do serviço; propiciar à população o acesso aos serviços em conformidade com suas necessidades e maximizar a eficácia das ações e dos resultados; eficiência e sustentabilidade econômica; segurança, qualidade, regularidade e continuidade; integração das infraestruturas e dos serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.

Observa-se que este trabalho de Revisão/Atualização do Plano Municipal dos Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário foi realizado em conjunto com o município mediante a constituição do GEL, com a participação dos representantes da prestadora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como contou com a articulação da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo - SIMA e da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP.

Os resultados das atividades realizadas são apresentados nos itens subsequentes, destacando-se o diagnóstico e análise dos sistemas existentes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como aspectos administrativo-econômico-financeiros da prestação dos serviços.

Ainda, são formulados cenários de crescimento populacional, de demanda para o serviço de abastecimento de água e de contribuição do esgotamento sanitário, a fim de subsidiar a elaboração e proposição dos objetivos e metas a serem alcançados ao longo do horizonte de planejamento (20 anos) em relação ao nível de cobertura, padrões de atendimento e às medidas necessárias para atingir a universalização na prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

As atividades desenvolvidas na elaboração deste Produto P2 são listadas a seguir:

### ***Produto P2 – Diagnóstico e Estudo de Demandas***

#### **Diagnóstico e Estudo de Demandas**

- ✓ Coleta de dados gerais, de legislação, sistemas existentes, informações organizacionais e financeiras;
- ✓ Análise de planos e estudos existentes;
- ✓ Estudo populacional;
- ✓ Estudo de demandas;
- ✓ Identificação de indicadores.

---

Objetivos e Metas

- ✓ Definições de objetivos e metas de curto, médio e longo prazo;
- ✓ Formulação de propostas de soluções;
- ✓ Avaliação de benefícios e custos;
- ✓ Avaliação de sustentabilidade econômico-financeira;
- ✓ Levantamento de possíveis fontes de recursos.



## **2. ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS RELEVANTES**

### **2.1 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO VIGENTE**

O último Plano de Saneamento Básico do Município de Pedregulho foi elaborado pela Prefeitura Municipal, no ano de 2007.

O Plano focou a universalização de dois dos quatro componentes de saneamento básico, objetivando fornecer aos representantes municipais os instrumentos necessários ao acesso de toda a população aos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, garantidos o uso sustentável dos recursos hídricos e preservando o meio ambiente.

Este Plano indicou as principais alternativas técnicas previstas para o alcance das metas estabelecidas para o período de 2007 a 2037, contemplando os seguintes tópicos:

- ✓ Diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de indicadores sanitários, ambientais, socioeconômicos e de saúde que apontem as causas das deficiências detectadas;
- ✓ Objetivos e Metas de curto, médio e longo prazo para a universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais;
- ✓ Programas, Projetos e Ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento;
- ✓ Ações para emergências e contingências; e,
- ✓ Mecanismos e Procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas.

Para o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) o Plano indicou as seguintes conclusões, em função da análise das unidades e das necessidades em termos de obras e intervenções:

- ✓ O município possuía três Sistemas de Abastecimento de Água operados pela SABESP: a Sede Urbana, Alto Porã e Igaçaba. Além desses, outro sistema, de Vila Primavera, era operado pela própria Prefeitura. Atualmente o sistema de Vila Primavera também é operado pela SABESP;
- ✓ O sistema produtor da Sede Urbana mostrou-se insuficiente para as projeções do Plano, visto que a demanda de 43,2 l/s no fim de plano (2037) é superior a 40 l/s do cenário de 2007, demanda esta que apresentava problemas operacionais em períodos de estiagem;
- ✓ O sistema de reservação da Sede Urbana também se mostrou insuficiente durante o período de plano, atingindo déficit global de 344 m<sup>3</sup>;

- ✓ O sistema produtor do Distrito Alto Porã, em 2007, era composto por 1 Poço e 1 Dreno, sendo que estes mostraram-se suficientes para a demanda de 1,6 l/s no fim de plano (2037). No entanto, o dreno já apresentava problemas de diminuição de vazão em períodos de estiagem e de cor e turbidez em períodos de chuva;
- ✓ O sistema de reservação do Distrito Alto Porã mostrou-se suficiente, uma vez que o volume necessário de final de plano estava estimado em 36 m<sup>3</sup>, enquanto o volume existente era de 50 m<sup>3</sup>;
- ✓ No Sistema de Abastecimento de Água de Igaçaba, o sistema produtor já atendia às necessidades de fim de plano. No entanto, o sistema apresentava vulnerabilidade com a captação em apenas 1 poço;
- ✓ De acordo com o plano, o sistema de reservação de Igaçaba mostrou-se suficiente, uma vez que o volume necessário de final de plano estava estimado em 32 m<sup>3</sup>, enquanto o volume existente era de 50 m<sup>3</sup>;
- ✓ O Sistema de Abastecimento de Água da Vila Primavera, operado em 2007 pela Prefeitura Municipal, apresentava atendimento precário.

Para o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) o Plano indicou as seguintes conclusões em função da análise das unidades e do apontamento das necessidades em termos de obras e intervenções:

- ✓ O município possui três Sistemas de Esgotamento Sanitário operados pela SABESP, sendo eles Sede Urbana, Alto Porã e Igaçaba. O Bairro Vila Primavera não possuía no ano de 2007 serviços de coleta e afastamento de esgoto;
- ✓ Os sistemas Sede Urbana e Alto Porã, apresentavam eficiências adequadas nas ETES. Entretanto, os corpos receptores não apresentavam os parâmetros de qualidade requeridos durante o período de Plano;
- ✓ O sistema de tratamento de Igaçaba mostrou-se insuficiente durante o período de Plano;

O prognóstico para os Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e Esgotamento Sanitário (SES) apontado no Plano indicou a seguinte conclusão:

- ✓ Tendo em vista a projeção de crescimento populacional até 2037, se faz necessária a ampliação dos sistemas de distribuição de água, bem como da rede de coleta de esgoto;
- ✓ Devido à insuficiência do sistema produtor do Sistema Sede, foi concebida em 2005 sua ampliação com uma nova captação, de regime emergencial, a qual participaria com 16,2 l/s, enquanto a captação existente seria responsável por 27,0 l/s, totalizando 43,2 l/s;

- ✓ Foi concebido para o sistema de reservação da Sede Urbana um reservatório apoiado de 350 m<sup>3</sup> no ano de 2014, visto o cenário deficitário apresentado;
- ✓ Dados os problemas apresentados no sistema produtor de Alto Porã, foi concebida a perfuração de um novo poço a fim de substituir o dreno existente. Como complemento, também já foi considerada a substituição do poço existente, por vencimento de sua vida útil em 2019;
- ✓ Com o objetivo de garantir a seguridade do sistema produtor de Igaçaba, foi considerada a perfuração de um poço adicional e futura substituição do poço existente;
- ✓ Devido à precariedade do Sistema Vila Primavera, foi concebida a remodelagem completa do sistema;
- ✓ Foi considerado, para o Sistema de Esgotamento Sanitário Sede Urbana, o remanejamento do emissário para um ponto de lançamento mais a jusante do existente. Como complemento, considerou-se também a mudança do sistema de tratamento, com a instalação de um Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (RAFA), transformando as lagoas anaeróbia e facultativa em lagoas aerada e de sedimentação, respectivamente;
- ✓ Da mesma forma, foram considerados o remanejamento do emissário final no Sistema de Esgotamento Sanitário Alto Porã e a ampliação da ETE existente;
- ✓ Para o sistema de tratamento Igaçaba, foram concebidas as implantações de uma lagoa facultativa e de duas lagoas de maturação;

## **2.2 CONTRATO DE PROGRAMA SABESP**

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo – ARSESP é uma autarquia de regime especial, vinculada à Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, criada pela Lei Complementar nº 1.025, de 07 de dezembro de 2007, e regulamentada pelo Decreto nº 52.455, de 07 de dezembro de 2007, com o objetivo de regular, controlar e fiscalizar os serviços de gás canalizado e de saneamento básico de titularidade estadual, e fiscalizar os serviços e atividades de energia elétrica, de competência da União, ou de saneamento básico, de competência municipal, delegados ao Estado de São Paulo pelos órgãos competentes.

O Contrato de Programa é o instrumento pelo qual um ente federativo transfere a outro a execução de serviços. No caso do Saneamento Básico, em que os serviços são comumente prestados por companhias estaduais (a SABESP, em São Paulo), o Contrato de Programa é celebrado entre o Município e a Companhia. É neste contrato que são detalhadas as regras para a prestação dos serviços, a política tarifária, as obrigações de cada parte, entre outros aspectos.

Para os contratos de programa, a Lei Federal nº 11.445/07 estabelece informações adicionais que devem constar das normas de regulação, conforme segue:

- ✓ Autorização para a contratação, indicando prazos e a área a ser atendida;
- ✓ Inclusão no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados;
- ✓ As prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas;
- ✓ As condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo: o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas; a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas; e, a política de subsídios;
- ✓ Mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços; e,
- ✓ As hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços.

O município de Pedregulho firmou, em 31 de junho de 2007, o Contrato de Programa nº 061/2007, transferindo a execução dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em todo o território do município para a SABESP, delegando à ARSESP, por meio do Convênio de Cooperação nº 784/2007, celebrado com o Estado de São Paulo, as competências de regulação e fiscalização desses serviços, inclusive tarifárias.

Este Contrato de Programa tem o prazo de 30 (trinta) anos, contado de sua assinatura, prorrogável por igual período, e abrange as seguintes atividades: captação, adução e tratamento de água bruta; adução, reservação e distribuição de água tratada; coleta, transporte, tratamento e disposição final de esgotos sanitários.

De acordo com a Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, a SABESP é responsável por prestar serviços em todo o território do município. O item 1.2 determina que a prestação dos serviços deverá cumprir o estabelecido no anexo “Metas de Atendimento e Qualidade dos Serviços”, o qual segundo a Cláusula 1.2.1 deverá ser revisado a cada quatro anos juntamente com a Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.

A forma e as condições da prestação dos serviços pela SABESP, durante todo o período em que o Contrato estiver vigente, deverá ser adequada, em condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade tarifária, de acordo com a legislação pertinente, o Convênio de Cooperação e as Metas de Atendimento e Qualidade dos Serviços.

As metas para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário estabelecidas para todo o horizonte de contrato, de 2007 até o ano de 2037, estão apresentadas no **Quadro 2.1**:

**QUADRO 2.1 – METAS DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS**

| ANO  | Abastecimento de Água           |                                    | Esgotamento Sanitário           |                 |
|------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|      | Cobertura mínima do serviço (%) | Controle de Perdas (L/ligação.dia) | Cobertura mínima do serviço (%) | Tratamento (%)* |
| 2007 | > 99,0                          | < 225                              | > 95,0                          | > 95,0          |
| 2010 | > 99,0                          | < 225                              | > 96,0                          | > 95,0          |
| 2015 | > 99,0                          | < 205                              | > 96,5                          | > 96,0          |
| 2020 | > 99,0                          | < 205                              | > 97,0                          | > 96,0          |
| 2025 | > 99,0                          | < 200                              | > 97,5                          | > 97,0          |
| 2030 | > 99,0                          | < 200                              | > 98,0                          | > 97,0          |
| 2037 | > 99,0                          | < 195                              | > 98,0                          | > 98,0          |

\*Quantidade de Esgotos Tratados em Relação ao Esgoto Coletado.

Fonte: Contrato de Programa SABESP nº 061/2007 de 31 de junho de 2007.

Os índices de coberturas mínimas do serviço são os indicadores utilizados pela SABESP para planejamento e atendimento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios e estão relacionados à área atendível estabelecida nos contratos de programa. Para o município de Pedregulho, a SABESP é responsável por prestar serviços em todo o território do município, como já apresentado anteriormente.

Os índices de cobertura dos serviços do Relatório Gerencial de Desempenho, enviado à ARSESP, relativo ao ano de 2019 podem ser observados no **Quadro 2.2**.

**QUADRO 2.2 – COBERTURA DOS SERVIÇOS**

| Cobertura dos Serviços                             | Índice 2019 |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Índice de Cobertura com Abastecimento de Água (%). | 100         |
| Índice de Cobertura com Esgotamento Sanitário (%). | 100         |
| Índice de Tratamento dos Esgotos Coletados (%).    | 100         |

Fonte: SABESP, 2019.

Além disso, são estabelecidas as seguintes metas para a qualidade dos serviços de água e esgoto:

- ✓ Qualidade da água: atender à Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde, em relação aos padrões e parâmetros de potabilidade da água e quantidade de amostras e análises previstas;
- ✓ Atendimento ao cliente: elaborar pesquisa de satisfação dos clientes qualitativa e quantitativa, e plano de melhorias de atendimento ao cliente a cada 2 anos;
- ✓ Qualidade dos serviços: os serviços de operação, manutenção e reposição serão executados de acordo com as Normas Técnicas.

Para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da SABESP, o Contrato de Programa elenca Indicadores das Metas de Atendimento e Qualidade dos Serviços, para medir a quantidade de domicílios com disponibilidade de acesso aos sistemas de abastecimento de água e coleta de esgotos, quantificar as economias residenciais ligadas no sistema de

coleta de esgotos que contam com tratamento, medir o índice de perdas totais por ramal de distribuição ativo. Para a qualidade da água distribuída a SABESP dispõe como forma de acompanhamento e avaliação da água distribuída um índice próprio denominado IDQAd (Índice de Desempenho da Qualidade de Água Distribuída). Este indicador tem como objetivo principal verificar o atendimento à Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde. A pesquisa de satisfação tem por objetivo verificar de forma representativa a opinião dos consumidores no município, avaliar os serviços, a qualidade e disponibilidade de água, tarifas, imagem e atendimento da SABESP.

### **2.3 PLANO DA BACIA E RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS SAPUCAÍ MIRIM / GRANDE - UGRHI 08**

Os documentos mais atualizados referentes à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios Sapucaí Mirim/Grande – UGRHI 8, são o Plano de Bacia (2016 – 2027), elaborado pelo Comitê de Bacia Sapucaí-Mirim/Grande e pela empresa VM Engenharia de Recursos Hídricos, e o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos, do Comitê de Bacia Sapucaí-Mirim/Grande do ano base 2017, publicado em 2018.

A seguir é apresentado um resumo com as principais informações extraídas desses dois documentos, de interesse para a Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Pedregulho. O **Quadro 2.3**, a seguir, transcrito do Relatório de Situação (2018), apresenta as características gerais da UGRHI 08.

**QUADRO 2.3 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DA UGRHI 04**

| População                           | Total (hab.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urbana                            | Rural                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|                                     | 703.276                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94,8%                             | 5,2%                                     |
| Área                                | Área territorial                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | Área de drenagem                         |
|                                     | 9.907 km <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 9.125 km <sup>2</sup>                    |
| Municípios                          | Altinópolis, Aramina, Batatais, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guaira, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Nuporanga, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Santo Antonio da Alegria, São Joaquim da Barra, São José da Bela Vista |                                   |                                          |
| Principais rios e reservatórios     | Rios: Sapucaí-Mirim, Canoas, do Carmo e Grande.<br>Ribeirão dos Bagres.<br>Reservatórios: Peixoto, Jaguará, Igarapava, Volta Grande, Buritis, Esmeril, Dourados, São Joaquim e Monjolinho.                                                                                                                   |                                   |                                          |
| Aquíferos livres                    | Serra Geral e Guarani                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                          |
| Principais mananciais superficiais  | Rio Sapucaí, Rio Canoas, Rio do Carmo, Ribeirão do Jardim e Ribeirão Pouso Alegre.                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                          |
| Sub-bacias                          | 01 – Alto Sapucaí; 02 – Médio Sapucaí; 03 – Baixo Sapucaí; 04 - Ribeirão do Jardim/Córrego do Lageado; 05 - Rio do Carmo; 06 - Afluentes do Rio Grande; 07 - Rio Canoas.                                                                                                                                     |                                   |                                          |
| Disponibilidade hídrica superficial | Vazão média (Q <sub>média</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vazão mínima (Q <sub>7,10</sub> ) | Vazão de permanência (Q <sub>95%</sub> ) |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                 | 146 m³/s                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 m³/s | 46 m³/s |
| <b>Disponibilidade hídrica subterrânea</b>      | <b>Reserva Explotável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |
|                                                 | 18 m³/s                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |
| <b>Principais atividades econômicas</b>         | As principais atividades são as do setor primário como agricultura e a pecuária, com destaque para as culturas de soja, cana de açúcar, café, milho e o eucalipto. Já no setor secundário a indústria calçadista de Franca tem grande destaque na região, com alcance nacional de sua produção. |         |         |
| <b>Vegetação remanescente</b>                   | Apresenta 994 km² de vegetação natural remanescente que ocupa, aproximadamente, 11% de sua área. As principais categorias são a Floresta Estacional Semidecidual e a Savana.                                                                                                                    |         |         |
| <b>Unidades de Conservação/Áreas Protegidas</b> | <b>Unidades de Conservação de Proteção Integral</b>                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |
|                                                 | Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus.                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |
|                                                 | <b>Unidades de Conservação de Uso Sustentável</b>                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |
|                                                 | Floresta Estadual de Batatais.                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |

Fonte: Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios Sapucaí Mirim/Grande, Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Sapucaí Mirim/Grande (CBH – SMG), 2018.

De acordo com o Diagnóstico apresentado no Plano de Bacia (2016-2027) e no Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 08 (2018), o panorama quanto à Disponibilidade Hídrica é o seguinte:

- ✓ Verifica-se que a disponibilidade hídrica se manteve na situação considerada BOA (> 2500 m³/hab.ano) de 2013 a 2017, apresentando valores entre 6.724 m³/hab.ano, em 2013 e 6.547 m³/hab.ano, em 2017;
- ✓ Nota-se que a maior parte dos municípios possui disponibilidade hídrica superior à da UGRHI, exceção feita à Franca e São Joaquim da Barra, que apresentaram, em 2017, valores de 914 m³/hab.ano e 3.928 m³/hab.ano, respectivamente.

Em relação à Demanda por Recursos Hídricos os documentos apontam que:

- ✓ Houve um aumento no período 2013 a 2017 na vazão total outorgada (Estadual + Federal) na UGRHI, que passou de 8,14 m³/s em 2013 para 11,78 m³/s em 2017, um aumento de 44,7%;
- ✓ A demanda para o uso rural apresentou um aumento de 46,3%, de 2016 a 2017. A vazão outorgada passou de 3,61 m³/s para 5,28 m³/s, sendo este o uso mais significativo da UGRHI, representando 68,5% do total;
- ✓ A demanda para abastecimento público aumentou de 2016 a 2018,
- ✓ De 2013 a 2017, o aumento da vazão outorgada para uso rural foi de 88%, para abastecimento público 118%, para indústria 64% e para outros usos 90%.

Quanto aos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, é indicado que:

- ✓ Houve estabilização no índice de atendimento urbano de água no período 2013 a 2017, sendo este de 99,4%;
- ✓ O Índice de Perdas nos Sistemas de Abastecimento de Água dos municípios, mostram que, de forma generalizada, a situação requer atenção. Alguns municípios como Guará, Ituverava, Patrocínio Paulista, Santo Antônio da Alegria e São José da Bela Vista possuem índices de perdas iguais ou superiores a 40% ;
- ✓ O índice de atendimento urbano com esgotamento sanitário aumentou de 97,2%, em 2016, para 99,5 % em 2017;
- ✓ Quanto à porcentagem do tratamento do esgoto coletado, houve um aumento de 90% a 91,2% entre 2016 e 2017;
- ✓ A eficiência do tratamento de esgoto apresentou índice RUIM (< 80%) em 2017 (79,6%) e em 2018 (78,9%).

Em relação à Qualidade da Água, na UGRHI 08 há 16 estações da CETESB de monitoramento da qualidade das águas superficiais. O monitoramento da qualidade das águas subterrâneas é baseado na rede implantada pela CETESB desde 1980, e pela rede implantada em parceria com o DAEE em 2009, na qual é avaliado o Indicador de Potabilidade das Águas Subterrâneas – IPAS. Do Plano de Bacia e do Relatório de Situação da UGRHI 08, pode-se extrair a seguinte síntese sobre a qualidade das águas superficiais e subterrâneas:

- ✓ De acordo com o Relatório de Qualidade das Águas Interiores publicado pela CETESB, em 2019, 2 dos 16 pontos de monitoramento existentes na UGRHI estão com IQA em situação considerada REGULAR, um no Ribeirão dos Bagres a jusante dos lançamentos dos sistemas de tratamento de esgoto doméstico e da área urbana de Franca, e outro no Ribeirão do Jardim a montante do município de Guaiara;
- ✓ Os pontos de monitoramento do Rio do Carmo e Rio Grande apresentaram pouca variação do IQA que se mantém classificado como BOM e ÓTIMO, respectivamente. No Rio Sapucaí pode-se dizer que há melhores resultados no ponto mais a montante e uma tendência de melhora da porção média-baixa do rio;
- ✓ O resultado do monitoramento do Indicador de Potabilidade das Águas Subterrâneas (IPAS) representa o percentual das amostras de águas subterrâneas, considerando os parâmetros medidos nas duas campanhas semestrais da rede CETESB, em conformidade com o padrão de potabilidade para substâncias que representam risco à saúde, e com o padrão organoléptico, estabelecidos pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria de Consolidação nº 05/2017. A qualidade das águas subterrâneas nos 12 pontos monitorados, no período de 2013 a 2016 foi classificada com BOA (> 67%), e em 2017 classificada como REGULAR (> 33% e ≤ 67%).



O Diagnóstico de Áreas Críticas realizado pelo Plano de Bacia (2016 – 2027) indicou que os principais problemas da UGRHI 08 em relação aos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, são:

- ✓ Aumento exacerbado da demanda na UGRHI nos últimos anos: os indicadores de demanda por recursos hídricos utilizados no Plano de Bacia e no Relatório de Situação indicam um aumento de 28,7% da demanda total, 48,4% da demanda superficial estadual e 43,5% da demanda subterrânea nos últimos 4 anos;
- ✓ Crescimento do número de usos na bacia do Rio do Carmo: Nos últimos anos foi registrado um aumento considerável do número de usos outorgados na bacia do Rio do Carmo mais especificamente nos municípios de Ribeirão Corrente, Cristais Paulista e Jeriquara;
- ✓ O balanço hídrico em alguns mananciais de abastecimento público da UGRHI é preocupante. Os municípios de Batatais, Guáira, Patrocínio Paulista e São José da Bela Vista apresentam quadro crítico quando se estabelece a relação entre a demanda superficial e a vazão limite outorgável, que é 50% do Q7,10;
- ✓ Ausência ou insuficiência de pontos de monitoramento em importantes bacias hidrográficas: a bacia do Rio do Carmo, que tem cerca de 1.100 km<sup>2</sup> de área, possui apenas um ponto de monitoramento a jusante da cidade de Ituverava. Em função dos usos, da importância econômica regional e por serem os principais afluentes do Rio do Carmo, seria interessante que as bacias do Ribeirão do Japão na divisa entre Cristais Paulista e Ribeirão Corrente, a bacia do Ribeirão Corrente e a bacia do Rio da Ponte Nova, também fossem monitoradas;
- ✓ Tendência de piora da qualidade das águas subterrâneas nos poços de monitoramento atuais, com desconformidade em relação a bactérias heterotróficas e coliformes totais;
- ✓ Queda da eficiência de remoção de carga orgânica na UGRHI: em função dos resultados municipais, a média geral tem caído desde 2014. Merecem atenção os municípios de Buritizal, Guáira, Guará, São José da Bela Vista e São Joaquim da Barra.

O **Quadro 2.4**, a seguir, transcrito do Plano de Bacia (2016 - 2027), apresenta os principais Programas de Duração Continuada, os subprogramas e as ações que dizem respeito ao abastecimento de água, ao esgotamento sanitário e à gestão dos recursos hídricos.

**QUADRO 2.4 – PRINCIPAIS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA, SUB PROGRAMAS, AÇÕES E PRIORIDADES**

| <b>Programas de Duração Continuada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Subprogramas de Duração Continuada</b>                | <b>Ações</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Prioridade</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Bases Técnicas em Recursos Hídricos – BRH: Compreende sistemas de informações (bases de dados, cadastros, etc.); estudos técnicos e diagnósticos; monitoramento e divulgação de dados relativos à qualidade e à quantidade dos recursos hídricos; outorga de direitos de uso dos recursos hídricos; enquadramento dos corpos de água em classes; fontes de poluição. | Apoio ao planejamento e gestão de recursos hídricos.     | Apoiar, financeira e tecnicamente, a elaboração de estudo que verifique a situação da qualidade e/ou quantidade das águas superficiais e/ou subterrâneas da UGRHI.                                                                                 | Alta              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          | Apoiar a elaboração de Plano de Controle e Combate de Perdas para os municípios da UGRHI não atendidos pela SABESP.                                                                                                                                | Alta              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rede de monitoramento                                    | Apoiar, financeira e tecnicamente, ampliação e/ou modernização da rede de monitoramento hidrológico na UGRHI 08 em parceria com o DAEE.                                                                                                            | Baixa             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          | Apoiar, financeira e tecnicamente a ampliação e/ou modernização da rede de qualidade das águas na UGRHI 08 em parceria com a CETESB.                                                                                                               | Baixa             |
| Gerenciamento dos Recursos Hídricos – GRH: Contempla ações voltadas à gestão de recursos hídricos e à implementação dos instrumentos da política de recursos hídricos.                                                                                                                                                                                               | Outorga de direitos de uso dos recursos hídricos         | Apoiar, financeira e tecnicamente, em parceria com o DAEE visando o controle das demandas, levantamento dos usos e interferências em recursos hídricos (outorgados e não outorgados) na bacia do Rio do Carmo.                                     | Média             |
| Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas – MRQ: Abrange ações no sistema de esgotamento sanitário, controle das fontes de poluição e recuperação ou melhoria da qualidade dos corpos de água.                                                                                                                                                                   | Sistema de esgotamento sanitário.                        | Apoiar financeiramente a execução de serviços de melhoria da eficiência das Estações de Tratamento de Esgoto.                                                                                                                                      | Média             |
| Proteção dos corpos d'água - PCA: Compreende ações para recomposição da vegetação ciliar e da cobertura vegetal, bem como, ações de proteção e conservação dos corpos d'água.                                                                                                                                                                                        | Proteção e conservação de mananciais                     | Projetos, obras e ações de terraceamento, recuperação e/ou revitalização de áreas degradadas por voçorocas e erosões, preferencialmente em áreas de mananciais de abastecimento público e comprometidos com a qualidade e disponibilidade hídrica. | Média             |
| Gestão da demanda de água – GDA: Contempla ações de controle de perdas, racionalização do uso da água e reuso, nos diferentes setores usuários.                                                                                                                                                                                                                      | Controle de perdas em sistemas de abastecimento de água. | Implementação de ações de combate à perdas previstas nos Planos de Controle e Combate de Perdas do Município, preferencialmente implantação ou execução de serviços de macro e micro medidores.                                                    | Alta              |

Fonte: CBH – SMG. Plano da Bacia Hidrográfica dos Rios Sapucaí Mirim/Grande – UGRHI 8 (2016 – 2027).

## **2.4 PLANO DIRETOR MUNICIPAL**

Conforme disposto na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, o Plano Diretor é obrigatório apenas nos municípios com as seguintes características:

Art. 41º O Plano Diretor é obrigatório para cidades:

I – com mais de vinte mil habitantes;

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal;

IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.

VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012).

§ 1º No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no inciso V do caput, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas.

§ 2º No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido.

§ 3º As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis, compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015).

O município de Pedregulho não possui Plano Diretor Municipal.

## 2.5 ATUALIZAÇÕES DAS NORMAS DE REFERÊNCIA DECORRENTES DO NOVO MARCO LEGAL

Em decorrência da atualização do marco legal do saneamento básico, Lei Federal nº 14.026/2020, cabe a ANA a regulamentação do setor de saneamento através da edição de Normas de Referência que possibilitem: a criação de um sistema de avaliação de desempenho das prestadoras de serviço de saneamento; a garantia da qualidade dos serviços; uniformização e padronização dos indicadores de qualidade; dentre outros benefícios que um sistema consolidado é capaz de assegurar.

Está previsto, pela ANA, a edição de 19 normas de referências para o setor de saneamento até o ano de 2023, conforme é indicado no **Quadro 2.5**.

**QUADRO 2.5 – CALENDÁRIO DE EDIÇÃO DAS NORMAS DE REFERÊNCIA**

| Período                           | Normas de Referência Prevista                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2º semestre de 2021<br>(1 norma)  | Conteúdo mínimo de aditivos aos contratos de programa e de concessão para água e esgoto.                                               |
| 1º semestre de 2022<br>(4 normas) | Procedimento transitório de monitoramento das normas.                                                                                  |
|                                   | Indenização de ativos para água e esgoto.                                                                                              |
|                                   | Padrões e indicadores de qualidade e eficiência e avaliação da eficiência e eficácia para água e esgoto.                               |
|                                   | Diretrizes para definição do modelo de regulação para água e esgoto.                                                                   |
| 2º semestre de 2022<br>(5 normas) | Modelo organizacional das agências reguladoras infranacionais, transparência e accountability.                                         |
|                                   | Procedimentos para mediação e arbitragem.                                                                                              |
|                                   | Matriz de riscos de contratos para água e esgoto.                                                                                      |
|                                   | Diretrizes para metas progressivas de cobertura para água e esgoto e sistema de avaliação.                                             |
|                                   | Condições gerais de prestação dos serviços de resíduos sólidos urbanos.                                                                |
| 1º semestre de 2023<br>(2 normas) | Critérios para a contabilidade regulatória privada para os serviços de água e esgoto.                                                  |
|                                   | Estrutura tarifária para água e esgoto.                                                                                                |
| 2º semestre de 2023<br>(6 normas) | Padronização dos contratos de concessão para água e esgoto.                                                                            |
|                                   | Procedimentos para comprovação da adoção das normas de referência.                                                                     |
|                                   | Condições gerais para prestação dos serviços, atendimento ao público e medição, faturamento e cobrança dos serviços de água e esgotos. |
|                                   | Diretrizes para definição de modelo de regulação de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.                                       |
|                                   | Reajuste tarifário para água e esgoto.                                                                                                 |
|                                   | Padrões e indicadores de qualidade e eficiência e avaliação da eficiência e eficácia para resíduos sólidos urbanos.                    |

Fonte: Adaptado. ANA, 2021.

A Resolução ANA nº 106/2021 aprovou a Norma de Referência nº 2 que dispõe sobre os aditivos aos contratos de programa e contratos de concessão relativos às metas previstas no Art. 11-B, § 1º da Lei Federal nº 11.445/2007, na qual é prevista a universalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A adoção das medidas pelas Entidades Reguladoras será facultativa e deverá ocorrer de modo progressivo

As metas de universalização deverão garantir, até 31 de dezembro de 2033, o atendimento de água de 99% da população e esgotamento sanitário de 90% da população, no qual é incluído o serviço de coleta e tratamento. A Norma considera como a área de abrangência do prestador de serviços aquela definida em contrato ou outro instrumento legal, na qual é de responsabilidade do prestador de serviços o abastecimento de água e esgotamento sanitário, seja de forma individual (atendimento restrito a um domicílio) ou conjunto (atendimento a mais de um domicílio), de acordo com definição do objeto de contrato.

A aferição do cumprimento das metas deverá ser realizada a partir dos seguintes indicadores:

- ✓ **Índice de economias residenciais com rede de abastecimento de água na área de abrangência do prestador de serviços:** o índice relaciona o número de economias residenciais na área de abrangência do prestador de serviços com o número de domicílios com ligações ativas e inativas conectadas à rede de abastecimento de água;
- ✓ **Índice de economias residências atendidas com rede coletora de esgoto na área de abrangência do prestador de serviços:** o índice relaciona o número de economias residenciais na área de abrangência do prestador de serviços com o número de domicílios com ligações ativas e inativas conectadas à rede coletora de esgoto;
- ✓ **Índice de economias residenciais atendidas com rede coletora e tratamento de esgoto na área de abrangência do prestador de serviços:** o índice relaciona o número de economias residenciais na área de abrangência do prestador de serviços com o número de domicílios com ligações ativas e inativas conectadas à rede coletora de esgoto e, posteriormente, a uma unidade de tratamento de esgoto.

### **3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO**

A seguir estão relacionados os aspectos geográficos, político-administrativos e fisiográficos que caracterizam o território que compreende o município de Pedregulho.

#### **3.1 ASPECTOS FÍSICOS E TERRITORIAIS**

##### **3.1.1 Aspectos Gerais**

O Município de Pedregulho está localizado na Bacia Hidrográfica dos Rios Sapucaí Mirim / Grande – UGRHI 08, e sua sede encontra-se nas coordenadas 20°15'25" S e 47°28'37" W.

O município de Pedregulho está inserido na Região Administrativa e Região de Governo de Franca e limita-se com os municípios de Rifaina, Igarapava, Cristais Paulista, Jeriquara e Buritizal, e com o estado de Minas Gerais.

O principal acesso ao município é feito através das rodovias dos Bandeirantes (SP-348), Monteiro Lobato (SP-050), Anhanguera (SP-330), Cândido Portinari (SP-334). A **Figura 3.1**, a seguir, mostra os principais acessos e a localização do Município.

De acordo com dados do último Censo Demográfico do IBGE, em 2010, residiam no município 15.700 habitantes, sendo que 11.583 habitantes estavam concentrados na área urbana do município, e 4.117 habitantes encontravam-se dispersos em aglomerados rurais<sup>1</sup>. De acordo com definição do IBGE, "Aglomerado Rural" é uma localidade situada em área não definida legalmente como urbana e caracterizada por um conjunto de edificações permanentes e adjacentes, formando área continuamente construída, com arruamentos reconhecíveis e dispostos ao longo de uma via de comunicação. A **Figura 3.1** mostra também os aglomerados urbanos e rurais de Pedregulho.



Para o presente estudo, foram adotados os dados de projeção populacional fornecidos pela SEADE, sendo que a definição de área rural do município foi feita a partir do levantamento do IBGE de 2010, na ausência de informações mais recentes. Assim, segundo projeções da Fundação SEADE, em 2021, houve um crescimento da população de Pedregulho (4%), totalizando 16.319 habitantes. Na área urbana houve um aumento de aproximadamente 5% do seu contingente populacional, passando a abrigar 12.218 habitantes. Nos aglomerados rurais, no entanto, houve um decréscimo de 0,4%, passando a concentrar 4.101 habitantes.

Em relação à ocupação é importante ressaltar que de acordo com dados do IBGE (2020)<sup>2</sup>, não há aglomerado subnormal no município. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entende-se por assentamentos irregulares ou aglomerados subnormais, o conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, casas etc.) carentes, em sua maioria de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo

<sup>1</sup> De acordo com dados do último Censo Demográfico IBGE (2010), os aglomerados rurais identificados no mapa estão inseridos em setores censitários classificados como rurais.

<sup>2</sup> IBGE. Aglomerados Subnormais 2019: Classificação Preliminar para o enfrentamento à COVID-19. 2020.

ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostos, em geral, de forma desordenada e densa.



- LEGENDA**
- Sede Municipal
  - Limite Municipal
  - Limites Municipais em segundo plano
  - Distritos
  - Área Urbana
  - Agglomerado Rural
  - Localidades Rurais
  - Curso d'água
  - Massa d'água
  - Sistema de Transporte**
  - Rodovia
  - Ferrovia
  - Aeroporto/Aeródromo

|                                                                                                                |           |                  |                                                                                       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  <b>ENGE</b> <b>CORPS</b> |           | <b>maubertec</b> |  |            |
| <b>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>                                                                          |           |                  |                                                                                       |            |
| <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE</b>                                                            |           |                  |                                                                                       |            |
| TEMA:                                                                                                          |           |                  |                                                                                       |            |
| <b>PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO - UGRHI 8</b>                                                               |           |                  |                                                                                       |            |
| TÍTULO:                                                                                                        |           |                  |                                                                                       |            |
| <b>MUNICÍPIO DE PEDREGULHO</b>                                                                                 |           |                  |                                                                                       |            |
| <i>Localização e Hidrografia</i>                                                                               |           |                  |                                                                                       |            |
| ESCALA                                                                                                         | 1:200.000 | DATA             | Julho/2021                                                                            | Figura 3.1 |

Figura 3.1 – Localização e Hidrografia.



### 3.1.2 Solos e Geologia

O Mapa Geológico do Estado de São Paulo (2006) mostra que o município de Pedregulho está inserido na Bacia Serra Geral, Formação Serra Geral, apresentando basalto e andesito basáltico tholeítico, riolito e riodacito, intercala camadas de arenito, litarenito e arenito vulcânico.

O município apresenta, de acordo com o Mapa Pedológico do Estado de São Paulo: Revisado e Ampliado (2017), solos dos tipos Latossolos Vermelhos, neossolos Litólicos, Latossolos Vermelho-Amarelos e Gleissolos Háplicos.

### 3.1.3 Clima

Segundo a classificação de Köppen-Geiger, o clima de Pedregulho se enquadra no tipo Cwb, que caracteriza o clima tropical de altitude. A temperatura média é superior a 30°C no verão, enquanto a menor média registrada no inverno é inferior a 5°C.

#### Pluviosidade

De acordo com consulta feita ao banco de dados do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE (<http://www.hidrologia.daee.sp.gov.br/>), o município de Pedregulho possui 5 estações pluviométricas, cujas características encontram-se no **Quadro 3.1**, a seguir.

**QUADRO 3.1 - DADOS DAS ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO**

| <i>Município</i> | <i>Prefixo</i> | <i>Nome</i>        | <i>Altitude (m)</i> | <i>Latitude</i> | <i>Longitude</i> |
|------------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| Pedregulho       | B4-037         | Pedregulho         | 1.020,000           | 20°15'00"       | 47°29'00"        |
| Pedregulho       | B4-059         | Campo do Mimoso    | 890,000             | 20°10'00"       | 47°34'00"        |
| Pedregulho       | B4-062         | Alto do Lajeado    | 990,000             | 20°13'00"       | 47°21'00"        |
| Pedregulho       | B4-063         | Fazenda Cafelândia | 1.010,000           | 20°17'00"       | 47°25'00"        |
| Pedregulho       | B4-067         | Fazenda da Mata    | 820,000             | 20°14'00"       | 47°20'00"        |

Fonte: DAEE, 2021.

A análise das precipitações, elaborada com base nos dados do posto pluviométrico B4 063, compreende a série histórica dos anos de 1974 a 2021.

O **Gráfico 3.1** possibilita uma análise temporal das características das chuvas, apresentando sua distribuição ao longo do ano, bem como os períodos de maior e menor ocorrência. O período mais chuvoso ocorre de novembro a fevereiro, quando os índices de precipitação média mensal são superiores a 200 mm, enquanto que o mais seco corresponde ao mês de julho, que apresenta média menor do que 20 mm. Os meses de dezembro e janeiro apresentam os maiores índices de precipitação, atingindo uma média de 302,85 mm e 336,31 mm, respectivamente.




**Gráfico 3.1 – Precipitação Média Mensal no Período de 1974 a 2021, Estação B4 063**

Fonte: DAEE, 2021.

### 3.1.4 Recursos Hídricos

O município de Pedregulho localiza-se a nordeste da UGRHI 08, tendo como corpos d'água principais os rios Canoas e Grande, o Córrego das Posses (ou Lajeado), e o Reservatório de Jaguará. Pedregulho também conta com os córregos do Indaiá, do Salto, da Cascata, e ribeirões São Pedro, Bom Jesus e Primavera.

A **Figura 3.1**, apresentada anteriormente no tópico 3.1.1, mostra a hidrografia principal do município.

### 3.1.5 Vegetação

O novo Inventário Florestal do Estado de São Paulo de 2020, elaborado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) em conjunto com o Instituto Florestal, divulgado em 2020, apresentou que Pedregulho possui 71.237 ha de superfície territorial, sendo que 19.880 ha de cobertura vegetal nativa, o que representa 27,9% em relação à superfície total.

A **Figura 3.2**, a seguir, ilustra o mapeamento mais atual realizado no Inventário Florestal do Estado de São Paulo. Segundo esse levantamento, o município possui 1.395,19 ha de terras recobertas por mata (verde escuro), 4.663,07 ha por capoeira (verde claro), 1.543,47 ha por cerrado (amarelo-escuro), 21,05 ha por cerradão (marrom), 59,05 ha por vegetação de várzea (azul claro) e 24,99 ha por vegetação não classificada (preto). Há ainda 66,16 ha cobertos por vegetação de reflorestamento (vermelho) e uma Unidade de Conservação, denominada Parque Estadual do Bom Jesus (perímetro em magenta).




**Figura 3.2 – Cobertura Vegetal no Município de Pedregulho**

Fonte: Sistema de Informações Florestais do Estado de São Paulo – SIFESP, acesso em julho de 2021.

### **3.1.6    *Uso e Ocupação do Solo***

#### **3.1.6.1    *Uso do solo***

O uso e a ocupação do solo são o reflexo de atividades econômicas, como a industrial e comercial, entre outras, que são responsáveis por alterações na qualidade da água, do ar, do solo e de outros recursos naturais, que interferem diretamente na qualidade de vida da população.

Na análise do uso do solo, uma das principais categorias a ser analisada é a divisão do território em zonas urbanas e zonas rurais.

O município de Pedregulho conta com três distritos: a Sede Urbana, Alto Porã e Igaçaba. Ressalta-se, ainda, que a leste da Sede Urbana, seguindo pela Rodovia Antônio Giolo, encontra-se a Vila Primavera.

#### **3.1.6.2    *Densidade de ocupação***

O município de Pedregulho tem uma superfície territorial de 712,60 km<sup>2</sup>, e segundo projeções da SEADE para 2021, a população do município totaliza 16.319 habitantes, atingindo densidade média de 22,90 hab/km<sup>2</sup>.

## **3.2        *ASPECTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS***

---

### **3.2.1    *Dinâmica Populacional***

Este item visa analisar o comportamento populacional, tendo como base os seguintes indicadores demográficos<sup>3</sup>:

- ✓ Porte e densidade populacional;
- ✓ Taxa geométrica de crescimento anual da população; e,
- ✓ Grau de urbanização do município.

Em termos populacionais, Pedregulho pode ser considerado um município de pequeno porte. Com uma população de 16.319 habitantes, representa 2,72% do total populacional da Região de Governo (RG) de Franca com 599.803 habitantes. Sua extensão territorial de 712,60 km<sup>2</sup> impõe uma densidade demográfica de 22,90 hab./km<sup>2</sup>, inferior à densidade da RG de 84,27 hab./km<sup>2</sup> e à do Estado, de 180,86 hab./km<sup>2</sup>.

Na dinâmica da evolução populacional, Pedregulho apresenta uma taxa geométrica de crescimento anual de 0,36% ao ano (2010-2021). Na RG e no Estado as taxas também são de crescimento, de 0,64% a.a. e de 0,78% a.a., respectivamente.

---

<sup>3</sup> Conforme os dados disponíveis nos sites do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE. Ressalta-se que os valores estimados pelo SEADE são da mesma ordem de grandeza dos valores publicados pelo IBGE, a partir do Censo Demográfico realizado em 2010.

Com uma taxa de urbanização (2021) de 74,87%, o município de Pedregulho apresenta índice inferior ao da RG, de 94,81% e ao do Estado, de 96,56%.

O **Quadro 3.2**, a seguir, apresenta os principais aspectos demográficos.

**QUADRO 3.2 - PRINCIPAIS ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DO MUNICÍPIO, REGIÃO DE GOVERNO E ESTADO – 2021**

| <i>Unidade territorial</i> | <i>População total (hab)</i> | <i>População urbana (hab)</i> | <i>População rural (hab)</i> | <i>Taxa de urbanização (%)</i> | <i>Área (km<sup>2</sup>)</i> | <i>Densidade (hab./km<sup>2</sup>)</i> | <i>Taxa geométrica de crescimento 2010-2021 (% a.a.)</i> |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pedregulho                 | 16.319                       | 12.218                        | 4.101                        | 74,87                          | 712,60                       | 22,9                                   | 0,36                                                     |
| RG de Franca               | 599.803                      | 568.701                       | 31.102                       | 94,81                          | 7.117,82                     | 84,27                                  | 0,64                                                     |
| Estado de São Paulo        | 44.892.912                   | 43.348.195                    | 1.544.717                    | 96,56                          | 248.219,94                   | 180,86                                 | 0,78                                                     |

Fonte: Fundação SEADE, 2021.

### **3.2.2 Características Econômicas**

Visando conhecer os segmentos econômicos mais representativos do município, em termos de sua estrutura produtiva, e o peso dessa produção no total do Estado, foi realizada uma breve análise comparativa entre as unidades territoriais, privilegiando a participação dos setores econômicos no que tange ao Valor Adicionado Setorial (VA) na totalidade do Produto Interno Bruto (PIB), sua participação no Estado, e o PIB per capita.

O município de Pedregulho foi classificado com perfil industrial, uma vez que o setor da indústria apresenta maior participação no PIB do município, seguido do setor de serviços e, por fim, o setor agropecuário. Na RG e no Estado, a participação do setor de serviços é a mais significativa, conforme pode ser observado no **Quadro 3.3**.

O valor do PIB per capita em Pedregulho (2018) era de R\$ 54.069,21 por hab./ano, superior ao valor da RG, de R\$ 31.761,80, e ao PIB per capita estadual, de R\$ 50.247,86.

A representatividade de Pedregulho no PIB do Estado foi de 0,04%, o que demonstra baixa expressividade, considerando que a RG de Franca participava com 0,85%.

**QUADRO 3.3 - PARTICIPAÇÃO DO VALOR ADICIONADO SETORIAL NO PIB TOTAL E O PIB PER CAPITA 2018**

| Unidade territorial | Participação do Valor Adicionado (%) |              |           | PIB (a preço corrente) |                      |                                   |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                     | Serviços                             | Agropecuária | Indústria | PIB (R\$ x 1000)       | PIB per capita (R\$) | Participação do PIB no Estado (%) |
| Pedregulho          | 34,35                                | 16,06        | 49,60     | 874.136,89             | 54.069,21            | 0,04                              |
| RG de Franca        | 69,19                                | 8,55         | 22,26     | 18.736.953,42          | 31.761,80            | 0,85                              |
| Estado de São Paulo | 77,17                                | 1,71         | 21,12     | 2.210.561.949,48       | 50.247,86            | 100                               |

Fonte: Fundação SEADE, 2021.

### 3.2.3 Emprego e Renda

Neste item são relacionados os valores referentes ao mercado de trabalho e ao poder de compra da população de Pedregulho.

Segundo estatísticas do Cadastro Central de Empresas de 2018, em Pedregulho há um total de 895 unidades locais, considerando que 783 são empresas atuantes, com um total de 2.999 pessoas ocupadas, sendo, destas, 2.121 assalariadas, com salários e outras remunerações somando R\$ 65.179.000,00. O salário médio mensal dos trabalhadores formais é de 2,4 salários mínimos.

Ao comparar a participação dos vínculos empregatícios dos setores econômicos, ao total de vínculos, em Pedregulho observa-se que a maior representatividade fica por conta do setor agropecuário com 40,82%, seguida de serviços com 29,41%, da indústria com 16,04%, da agropecuária com 12,07% e, por fim, da construção civil com 1,66%. Na RG e no Estado a maior representatividade é do setor de serviços, enquanto os menores ficam por conta do setor da construção civil na RG e do agropecuário no Estado. O **Quadro 3.4** apresenta a participação dos vínculos empregatícios nos setores econômicos.

**QUADRO 3.4 – PARTICIPAÇÃO DOS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS POR SETOR (%) - 2018**

| Unidade territorial | Agropecuário | Comércio | Construção Civil | Indústria | Serviços |
|---------------------|--------------|----------|------------------|-----------|----------|
| Pedregulho          | 40,82        | 12,07    | 1,66             | 16,04     | 29,41    |
| RG de Franca        | 5,83         | 24,67    | 3,32             | 28,46     | 37,72    |
| Estado de São Paulo | 2,38         | 19,91    | 4,09             | 17,50     | 56,12    |

Fonte: Fundação SEADE, 2021.

Ao comparar o rendimento médio de cada setor nas unidades territoriais, observa-se que o setor de serviços e industrial detêm os maiores valores na RG. O setor agropecuário, por sua vez, apresenta o valor mais baixo.

Para os setores de serviços e comércio os valores são maiores no Estado, quando comparados aos do município e da RG. Quanto ao rendimento médio total, Pedregulho detém valor inferior aos da RG e do Estado, como mostra o **Quadro 3.5** a seguir.

**QUADRO 3.5 – RENDIMENTO MÉDIO NOS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS POR SETOR E TOTAIS (EM REAIS CORRENTES) - 2018**

| <i>Unidade territorial</i> | <i>Agropecuário (R\$)</i> | <i>Comércio (R\$)</i> | <i>Construção Civil (R\$)</i> | <i>Indústria (R\$)</i> | <i>Serviços (R\$)</i> | <i>Rendimento Médio no Total (R\$)</i> |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Pedregulho                 | 1.851,81                  | 1.640,72              | 1.556,52                      | 3.364,32               | 2.263,62              | 2.183,32                               |
| RG de Franca               | 1.787,23                  | 1.955,36              | 2.118,43                      | 2.450,82               | 2.631,80              | 2.347,32                               |
| Estado de São Paulo        | 2.037,83                  | 2.602,64              | 2.726,19                      | 3.839,75               | 3.614,10              | 3.378,98                               |

Fonte: Fundação SEADE, 2021.

### 3.2.4 Finanças Públicas Municipais

A análise das finanças públicas está fortemente vinculada à base econômica dos municípios, ou seja, o patamar da receita orçamentária e de seus dois componentes básicos, a receita corrente e a receita tributária, bem como a Receita Municipal dos Impostos (IPTU, IRRF, ISSQN, ITBI). Na receita tributária o bom desempenho no Imposto Predial e Territorial Urbano supõe-se estar vinculado à característica turística do município.

A receita tributária é a fonte de renda mais relevante em Pedregulho, correspondendo a 7,30% da receita total. A participação da receita de impostos (IPTU, IRRF, ISSQN, ITBI) na receita total é de 6,71%.

O **Quadro 3.6**, a seguir, apresenta os valores das receitas do Município, na Região de Governo e no Estado, obtidos na Fundação SEADE, para o ano de 2019.

**QUADRO 3.6 – RECEITAS DO MUNICÍPIO, DA RG E DO ESTADO DE SÃO PAULO NO ANO DE 2019.**

| <i>Unidade Territorial</i> | <i>Receita Municipal Total (R\$)</i> | <i>Receita Tributária Municipal Total (R\$)</i> | <i>Receita Municipal de Impostos (IPTU, IRRF, ISSQN, ITBI) (R\$)</i> | <i>Participação da Receita Tributária no Total da Receita Municipal (%)</i> | <i>Participação da receita de Impostos na Receita Municipal (%)</i> |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pedregulho                 | 58.876.704,07                        | 4.296.178,44                                    | 3.953.508,71                                                         | 7,30                                                                        | 6,71                                                                |
| RG de Franca               | 1.640.395.541,24                     | 364.239.604,35                                  | 348.454.969,35                                                       | 22,20                                                                       | 21,24                                                               |
| Estado de São Paulo        | 117.410.791.000,00                   | 38.737.414.000,00                               | 34.289.625.700,00                                                    | 32,99                                                                       | 29,20                                                               |

Fonte: Fundação SEADE, 2021.

### 3.2.5 Infraestrutura Urbana e Social

A seguir são relacionadas às estruturas disponíveis à circulação e dinâmica das atividades sociais e produtivas, além da indicação do atendimento às necessidades básicas da população pelo setor público em Pedregulho.

### ✓ **Energia**

Segundo a Fundação SEADE, o município de Pedregulho registrou em 2018 um total de 6.563 consumidores de energia elétrica, que fizeram uso de 25.445 MWh.

Em 2019 foi registrado um total de 6.639 consumidores, o que representa um aumento de 1,16% em relação ao ano anteriormente analisado. Esses consumidores fizeram o uso de 25.660 MWh.

### ✓ **Saúde**

Pedregulho possui 64 leitos de internação, segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES, 2020), sendo 55 destes atendidos pelo SUS.

Em relação à taxa de mortalidade infantil, destaca-se o fato de Pedregulho apresentar aumento de 2017 a 2018, mas com redução da taxa de 2018 a 2019, assim como na RG. No Estado a taxa apresentou queda de 2017 a 2018, sendo que de 2018 a 2019 houve um aumento. O **Quadro 3.7**, a seguir, apresenta os índices.

**QUADRO 3.7 – TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (ÓBITOS POR MIL NASCIDOS) – 2017, 2018 E 2019**

| <i>Unidade territorial</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Pedregulho                 | 4,52        | 5,26        | 4,81        |
| RG de Franca               | 8,83        | 10,11       | 8,03        |
| Estado de São Paulo        | 10,74       | 10,70       | 10,93       |

Fonte: Fundação SEADE, 2021.

### ✓ **Ensino**

Segundo informações do INEP (2021), referente ao ano de 2020, o município contava com 9 estabelecimentos de ensino infantil, sendo todos públicos municipais, os quais receberam 454 matrículas e contavam com 32 docentes.

O ensino fundamental nos anos iniciais é oferecido em 7 estabelecimentos públicos municipais, que totalizavam 1.046 matrículas e 56 professores.

O ensino fundamental nos anos finais é oferecido em 4 estabelecimentos públicos estaduais, que totalizavam 796 matrículas e 72 professores.

Há 3 escolas de ensino médio em Pedregulho, sendo todas de administração pública estadual, as quais receberam 479 matrículas e possuíam 42 professores.

A taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade permite traçar o perfil municipal em relação à educação. Assim, Pedregulho, com uma taxa de 7,43%, possui maior taxa que da RG e do Estado. Os valores das taxas das três unidades territoriais estão apresentados no **Quadro 3.8**.



**QUADRO 3.8 – TAXA DE ANALFABETISMO – 2010**

| <i>Unidade territorial</i> | <i>Taxa de Analfabetismo da População de 15 anos ou mais (%)</i> |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pedregulho                 | 7,43                                                             |
| RG de Franca               | 5,11                                                             |
| Estado de São Paulo        | 4,33                                                             |

Fonte: SEADE, 2021.

Segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB<sup>4</sup> (2019), indicador de qualidade educacional do ensino público, que combina rendimento médio (aprovação) e o tempo médio necessário para a conclusão de cada série, em Pedregulho o índice obtido foi de 6,2 para 4ª série / 5º ano; 4,9 para 8ª série / 9º ano; e, 4,2 para a 3ª série do Ensino Médio.

### **3.2.6 Qualidade de Vida e Desenvolvimento Social**

O perfil geral do grau de desenvolvimento social de um município pode ser avaliado com base nos indicadores relativos à qualidade de vida, representados também pelo Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS. Os indicadores do IPRS permitem analisar a situação do município no que diz respeito à riqueza, escolaridade e longevidade. Em sua presente edição, versão 2019, a Fundação SEADE divulgou os dados finais para 2014 e 2016 e estimativas para 2018.

Esse índice é um instrumento de políticas públicas desenvolvido pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, numa parceria entre o seu Instituto do Legislativo Paulista (ILP) e a Fundação SEADE. Reconhecido pela ONU e outras unidades da federação, permite a avaliação simultânea de algumas condições básicas de vida da população.

O IPRS, como indicador de desenvolvimento social e econômico, foi atribuído aos 645 municípios do Estado de São Paulo, classificando-os em 5 grupos: 1) Dinâmicos; 2) Desiguais; 3) Equitativos; 4) Em transição; e, 5) Vulneráveis.

Nos anos de 2016 e 2018, Pedregulho classificou-se no grupo “Vulneráveis”, neste sendo classificados municípios mais desfavorecidos do Estado, tanto em riqueza quanto nos indicadores sociais

Em síntese, no âmbito do IPRS, o município registrou estagnação nos indicadores de riqueza e longevidade, mas avanço no indicador de escolaridade. Em termos de dimensões sociais, todos os escores são inferiores à média do Estado. O **Quadro 3.9** apresenta o IPRS do município e do Estado, nos anos de 2014, 2016 e 2018.

<sup>4</sup> O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, é um indicador de qualidade que combina informações de desempenho em exames padronizados (Prova Brasil ou Saeb) – obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino (os anos iniciais são representados pelos 1º ao 5º ano, os anos finais, do 6º ao 9º anos, e Ensino Médio) – com informações sobre rendimento escolar (aprovação), pensado para permitir a combinação entre rendimento escolar e o tempo médio necessário para a conclusão de cada série. Como exemplo, um IDEB 2,0 para uma escola A é igual à média 5,0 de rendimento pelo tempo médio de 2 anos de conclusão da série pelos alunos. Já um IDEB 5,0 é alcançado quando o mesmo rendimento obtido é relacionado a 1 ano de tempo médio para a conclusão da mesma série na escola B. Assim, é possível monitorar programas e políticas educacionais e detectar onde deve haver melhoria.

Fonte: MEC – INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

**QUADRO 3.9 – ÍNDICE PAULISTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL – IPRS, ANOS DE 2014, 2016 E 2018.**

| <b>IPRS</b>  | <b>Pedregulho</b> |             |             | <b>Estado</b> |             |             | <b>Comportamento das variáveis</b>                                                                                       |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <b>2014</b>       | <b>2016</b> | <b>2018</b> | <b>2014</b>   | <b>2016</b> | <b>2018</b> |                                                                                                                          |
| Riqueza      | 36                | 36          | 36          | 46            | 44          | 44          | Pedregulho manteve os pontos no indicador agregado de riqueza de 2014 a 2018, mas se encontra inferior à média estadual. |
| Longevidade  | 66                | 68          | 66          | 70            | 72          | 72          | O município ganhou pontos nesse indicador em 2016, mas os perdendo em 2018 e se encontra inferior à média estadual.      |
| Escolaridade | 39                | 47          | 51          | 45            | 51          | 53          | O município ganhou pontos neste indicador até 2018, mas se mantém abaixo da média estadual.                              |

Fonte: SEADE, 2021.

## **4. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

### **4.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

O abastecimento de água em Pedregulho pode ser dividido em soluções coletivas, as quais são de responsabilidade da SABESP, e soluções individuais, com atendimento por domicílio.

#### **4.1.1 Características Gerais do Sistema de Abastecimento de Água por Soluções Coletivas**

O abastecimento de água a partir de soluções coletivas conta com 4 (quatro) sistemas operados pela SABESP:

1. Sede Urbana (área urbana);
2. Alto Porã (área urbana);
3. Igaçaba (área urbana); e,
4. Vila Primavera (área urbana).

Para caracterização do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) existente foram utilizadas as informações da prestadora de serviço (SABESP), bem como alguns indicadores do SNIS divulgados em 2020, referentes ao ano de 2019.

O Índice de Atendimento Urbano de Água, em 2019, foi de 100% (IN<sub>023</sub> - SNIS), classificado como BOM ( $\geq 95\%$ ). O índice de atendimento de água refere-se à relação entre as economias cadastradas residenciais ativas de água e o total de domicílios a serem atendidos no município.

O Índice de Hidrometração, em 2019, foi de 99,95% (IN<sub>009</sub> - SNIS). O índice de hidrometração refere-se à quantidade de ligações ativas de água micromedidas em relação às ligações ativas de água. O valor de 100% indica que todas as ligações ativas possuem hidrômetro, o que é bastante favorável para a medição e o monitoramento dos consumos.

Segundo dados fornecidos pela SABESP, o Índice de Perdas na Distribuição (IPDt) no município de Pedregulho, no ano de 2020, foi de 148,0 l/lig.dia.

Cada Sistema de Abastecimento de Água (SAA) é individual e independente, sendo constituído de manancial, captação, elevação e adução da água bruta, estação de tratamento de água, reservação, elevação e adução de água tratada e rede de distribuição, conforme detalhado nos itens seguintes.

#### 4.1.2 Sistema de Abastecimento de Água Sede Urbana

As características gerais do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da Sede Urbana, conforme dados disponibilizados pela SABESP em novembro de 2020, referentes a 2019, encontram-se apresentadas a seguir.

- ✓ Extensão da Rede de Água ..... 43,92 km;
- ✓ Volume Anual Produzido Total ..... 823.831 m<sup>3</sup>;
- ✓ Volume Anual Micromedido Total ..... 662.975 m<sup>3</sup>;
- ✓ Volume Anual Faturado Total ..... 791.269 m<sup>3</sup>;
- ✓ Quantidade de Ligações Ativas de Água..... 4.578;
- ✓ Quantidade de Economias Ativas de Água ..... 4.668;
- ✓ Volume Total de Reservação..... 950 m<sup>3</sup>.

##### 4.1.2.1 Manancial, Captação e Adução de Água Bruta

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da Sede Urbana conta com captação superficial e subterrânea.

O município de Pedregulho conta com o Córrego Indaiá e Córrego do Salto para abastecer o sistema de abastecimento de água Sede. O Córrego Indaiá apresenta, na seção de captação, a vazão Q<sub>7,10</sub> igual a 58 L/s e não foi informada a Q<sub>7,10</sub> do córrego do Salto e são categorizados pelo Decreto Estadual nº 10.755/1977 como Classe 2, de acordo com os critérios apresentados no Decreto nº 8.468/1976. As informações de outorga são apresentadas no **Quadro 4.1**, enquanto as características operacionais são apresentadas no **Quadro 4.2**.

**QUADRO 4.1 – CARACTERÍSTICAS DAS OUTORGAS DE CAPTAÇÃO SUPERFICIAL**

| Nº da outorga | Identificação do Manancial | Coordenadas de Captação |            |      | Prazo de Validade | Vazão Outorgada (L/s) | Período Outorgado |            |
|---------------|----------------------------|-------------------------|------------|------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|
|               |                            | Norte (km)              | Leste (km) | Zona |                   |                       | (horas/dia)       | (dias/mês) |
| 1977/15       | Córrego Indaiá             | 7.753,62                | 242,32     | 45   | 24/08/2025        | 25,0                  | 24                | 30         |
| ND            | Córrego do Salto           | 7.751,56                | 239,15     | 45   | ND                | 32,0                  | 24                | 30         |

\*PARANAPANEMA, 2014.

Fonte: DAEE, 2021; SABESP, 2021.

ND: Não Disponível.

**QUADRO 4.2 – CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DA CAPTAÇÃO**

| <i>Identificação do Manancial</i> | <i>Vazão Operacional (L/s)</i> | <i>Tempo de funcionamento – média diária (horas/dia)</i> | <i>Q<sub>7,10%</sub> (L/s)</i> |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Córrego Indaiá                    | 22,12                          | 24                                                       | 58                             |
| Córrego do Salto                  | ND                             | 24                                                       | ND                             |

Fonte: DAEE, 2021; SABESP, 2021.

Segundo dados da SABESP, a vazão média de captação total em 2020 foi de 4,37 l/s. As principais características da outorga de captação do Poço 1 estão apresentadas no **Quadro 4.3**, enquanto as características operacionais são apresentadas no **Quadro 4.4**.

**QUADRO 4.3 – CARACTERÍSTICAS DA OUTORGA DE CAPTAÇÃO**

| <i>N° da outorga</i> | <i>Identificação do Manancial</i> | <i>Coordenadas de Captação</i> |                   |             | <i>Prazo de validade</i> | <i>Vazão Outorgada (L/s)</i> | <i>Período Outorgado</i> |                   |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                      |                                   | <i>Norte (km)</i>              | <i>Leste (km)</i> | <i>Zona</i> |                          |                              | <i>(horas/dia)</i>       | <i>(dias/mês)</i> |
| Portaria 1977/15     | Poço 1                            | 7.753,64                       | 242,37            | 45          | 24/08/2025               | 9,72                         | 18                       | 30                |

Fonte: DAEE, 2021; SABESP, 2021.

**QUADRO 4.4 – CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DA CAPTAÇÃO**

| <i>Identificação do Manancial</i> | <i>Vazão Operacional (L/s)</i> | <i>Tempo de funcionamento – média diária (horas/dia)</i> | <i>Profundidade (m)</i> | <i>Vazão média diária (L/s)*</i> |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Poço 1                            | 6,94                           | 16                                                       | 60                      | 4,63                             |

\*Vazão média diária: se refere à vazão normalizada para 24 horas por dia (vazão operacional x tempo de funcionamento/24 horas).

Fonte: DAEE, 2021; SABESP, 2021.

A água bruta captada no Córrego Indaiá é recalçada por uma Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB 1) até a Estação de Tratamento de Água (ETA). A captação no Córrego do Salto também é recalçada por uma Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB 2). A água bruta captada no poço 1 é recalçada pela bomba do poço até a ETA. Os **Quadros 4.5 e 4.6**, a seguir, apresentam as características das EEABs e das Adutoras de Água Bruta (AAB).

**QUADRO 4.5 – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DAS EEABS**

| <i>Denominação</i> | <i>Quantidade de CMB (un.)</i> |                          |                           | <i>Tipo</i> | <i>Capacidade nominal (l/s)</i> | <i>Altura manométrica (m.c.a.)</i> | <i>Potência do motor (cv)</i> |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|                    | <i>Operação</i>                | <i>Reserva Instalada</i> | <i>Reserva em bancada</i> |             |                                 |                                    |                               |
| EEAB 1             | 1                              | 1                        | 0                         | Submersível | 45                              | 10                                 | 10                            |
| EEAB 2             | 1                              | 1                        | 0                         | Submersível | 13,89                           | 145                                | 50                            |

Fonte: SABESP, 2020.

**QUADRO 4.6 – CARACTERÍSTICAS DA AAB**

| <i>Denominação</i> | <i>Extensão (m)</i> | <i>Diâmetro (mm)</i> | <i>Material</i> |
|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| AAB 1              | 42                  | 250                  | Ferro Fundido   |
| AAB 2              | 57                  | 100                  | Aço             |
| AAB 3              | 4.500               | 150                  | Defofo          |

Fonte: SABESP, 2020.

#### 4.1.2.2 Tratamento de Água

Toda a água bruta captada é tratada na Estação de Tratamento de Água. A ETA tem capacidade nominal de 40,0 l/s e opera uma média de 15,6 horas/dia. A Estação de Tratamento de Água (ETA) é composta por um floculador, quatro módulos de decantadores de fundo cônico e um filtro descendente.

A água bruta captada no poço profundo também é tratada na Estação de Tratamento de água (ETA).

#### 4.1.2.3 Reservação

O Sistema Sede Urbana possui 4 reservatórios que armazenam um total de 950 m<sup>3</sup> de água, conforme descrito no **Quadro 4.7**, a seguir:

**QUADRO 4.7 – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS RESERVATÓRIOS EM OPERAÇÃO**

| <i>Denominação</i>                | <i>Capacidade (m<sup>3</sup>)</i> | <i>Tipo</i> | <i>Material</i> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| RA01                              | 50                                | Apoiado     | Concreto Armado |
| RA02                              | 250                               | Apoiado     | Concreto Armado |
| RA03                              | 400                               | Apoiado     | Concreto Armado |
| T01                               | 250                               | Elevado     | Concreto Armado |
| <b>Volume Total de Reservação</b> | <b>950</b>                        | -           | -               |

Fonte: SABESP, 2020.

#### 4.1.2.4 Elevação e Adução de Água Tratada

De acordo com os dados fornecidos pela SABESP, o Sistema de Abastecimento de Água Sede Urbana conta com 2 Estações Elevatórias de Água Tratada.

Os **Quadros 4.8** e **4.9**, a seguir, apresentam as características das Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT) e das Adutoras de Água Tratada (AAT).

**QUADRO 4.8 – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DAS EEAT'S**

| Denominação | Quantidade de CMB (un.) |                   |                    | Tipo       | Capacidade nominal (l/s) | Altura manométrica (m.c.a.) | Potência do motor (cv) |
|-------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
|             | Operação                | Reserva Instalada | Reserva em bancada |            |                          |                             |                        |
| EEAT 01     | 1                       | 1                 | 0                  | Centrífuga | 45,0                     | 170,5                       | 175,0                  |
| EEAT 02     | 1                       | 1                 | 0                  | Centrífuga | 27,0                     | 40,6                        | 25,0                   |

Fonte: SABESP, 2020.

**QUADRO 4.9 – CARACTERÍSTICAS DAS AAT'S**

| Denominação | Extensão (m) | Diâmetro (mm) | Material      |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| AAT 01      | 5.584        | 150           | Ferro Fundido |
| AAT 02      | 1.496        | 200           | Fibrocimento  |
|             | 4.088        | 200           | Ferro Fundido |
| AAT 03      | 607          | 200           | Ferro Fundido |

Fonte: SABESP, 2020.

#### 4.1.2.5 Rede de Distribuição

De acordo com informações fornecidas pela SABESP, para distribuição de água tratada a Sede Urbana conta com 43,92 km de rede em PVC, Ferro Fundido e Cimento Amianto, com diâmetros variando entre 50 e 200 mm, conforme pode ser observado no **Quadro 4.10**, a seguir.

**QUADRO 4.10 – CARACTERÍSTICAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA SEDE URBANA**

| Extensão (m) | Diâmetro (mm) | Material        |
|--------------|---------------|-----------------|
| 23           | 200           | Cimento Amianto |
| 3.020        | 150           | Ferro Fundido   |
| 211          | 150           | Cimento Amianto |
| 421          | 100           | PVC             |
| 1.338        | 100           | Ferro Fundido   |
| 3.808        | 75            | PVC             |
| 35.100       | 50            | PVC             |

Fonte: SABESP, 2020.

#### ✓ Controle de Perdas

O índice de perdas é avaliado mensalmente, através do indicador de perdas totais por ligação na distribuição. O indicador consolida a medição de dois processos: perdas reais e perdas aparentes. São definidas metas a serem atingidas para cada ano e avaliadas no mês de dezembro. Os valores de referência dos meses intermediários são utilizados para análise de tendência. Caso, durante três meses consecutivos, o valor real do indicador não atinja o valor de referência, a SABESP deve realizar e evidenciar a correspondente análise crítica, com a adoção de ações corretivas, se necessário.

Segundo dados fornecidos pela SABESP, o Índice de Perdas na Distribuição (IPDt) no município de Pedregulho, no ano de 2020, foi de 148,0 l/lig.dia

#### 4.1.2.6 Licenciamento Ambiental das Unidades

Com relação ao licenciamento ambiental das unidades componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário, foram consultadas, junto à CETESB, as licenças existentes, sendo que as mais atuais apresentadas no **Quadro 4.11**, a seguir, bem como os demais dados correlatos e pertinentes.

**QUADRO 4.11 – CARACTERÍSTICAS DO LICENCIAMENTO DAS PRINCIPAIS UNIDADES DO SISTEMA**

| <i>Unidade</i>                        | <i>Tipo de Licença</i>                                         | <i>Nº do Documento</i> | <i>Data de Expedição</i> | <i>Prazo de Validade</i> | <i>Principais Informações</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental | 27000595               | 21/09/2019               | 21/09/2024               | Este certificado concede permissão às entidades, segundo suas funções a realizarem a destinação final dos resíduos identificados: resíduos sólidos de estações de tratamento de efluentes contendo material biológico não tóxico, Resíduo sólido oriundo da lagoa facultativa, armazenado em BAG. |

Fonte: CETESB, 2022.

Não foram disponibilizadas informações sobre as demais unidades.

#### 4.1.2.7 Geração, Tratamento e Disposição dos resíduos sólidos gerados pelo SAA


O abastecimento de água da Sede Urbana utiliza água de manancial superficial e subterrâneo provindo 2 mananciais e 1 poço profundo, sendo eles o Córrego Indaiá, Córrego do Salto e o Poço 1.

Não foi informado pela SABESP sobre o volume de resíduos gerados na captação, no tratamento, na reservação e na distribuição; e, também, qual o destino desses resíduos.

A **Figura 4.1**, a seguir, apresenta o croqui do Sistema de Abastecimento de Água Sede Urbana.



## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SEDE



### LEGENDA

CÓRREGO DO SALTO  
CÓRREGO INDAIA

Captação Superficial




Estação Elevatória  
de Água Bruta/Tratada



Captação Subterrânea



Captação / Barragem



Estação de Tratamento  
de Água



Região Atendida



Reservatório



Adutora Existente

**Figura 4.1 – Croqui do Sistema de Abastecimento de Água Existente – Sede Urbana.**

Fonte: SABESP, 2020.

### 4.1.3 Sistema de Abastecimento de Água Alto Porã

As características gerais do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Alto Porã, conforme dados disponibilizados pela SABESP em novembro de 2020, referentes a 2019, encontram-se apresentadas a seguir.

- ✓ Extensão da Rede de Água .....2,26 km;
- ✓ Volume Anual Produzido Total .....30.199 m<sup>3</sup>;
- ✓ Volume Anual Micromedido Total .....16.068 m<sup>3</sup>;
- ✓ Volume Anual Faturado Total .....19.628 m<sup>3</sup>;
- ✓ Quantidade de Ligações Ativas de Água..... 176;
- ✓ Quantidade de Economias Ativas de Água ..... 178;
- ✓ Volume Total de Reservação..... 50 m<sup>3</sup>.

#### 4.1.3.1 Manancial, Captação e Adução de Água Bruta

O Sistema de Abastecimento de Água Alto Porã é feito por meio de dreno e através dos poços P1 e P4.

Segundo dados da SABESP, a vazão média de captação total em 2020 foi de 1,91 l/s. As principais características da outorga de captação dos poços P1 e P4 estão apresentadas no **Quadro 4.12**, enquanto as características operacionais são apresentadas no **Quadro 4.13**.

**QUADRO 4.12 – CARACTERÍSTICAS DAS OUTORGAS DE CAPTAÇÃO**

| Nº da outorga    | Identificação do Manancial | Coordenadas de Captação |            |      | Prazo de validade | Vazão Outorgada (L/s) | Período Outorgado |            |
|------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|
|                  |                            | Norte (km)              | Leste (km) | Zona |                   |                       | (horas/dia)       | (dias/mês) |
| Portaria 1977/15 | P1                         | ND                      | ND         | 45   | 26/06/2025        | 1,10                  | 3,67              | ND         |
| ND               | P4                         | 7,771,80                | 245,20     | 45   | ND                | 1,67                  | 12                | 30         |

Fonte: DAEE, 2021; SABESP, 2021.

ND: Não Disponível.

**QUADRO 4.13 – CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DA CAPTAÇÃO**

| Identificação do Manancial | Vazão Operacional (L/s) | Tempo de funcionamento – média diária (horas/dia) | Profundidade (m) | Vazão média diária (L/s)* |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| P1                         | 0,76                    | 3,67                                              | 122              | 0,30                      |
| P4                         | 1,15                    | 13                                                | 264              | 0,62                      |

\*Vazão média diária: se refere à vazão normalizada para 24 horas por dia (vazão operacional x tempo de funcionamento/24 horas).

Fonte: DAEE, 2021; SABESP, 2021.

O dreno apresenta, na seção de captação, a vazão  $Q_{7,10}$  igual a 4 L/s e é categorizado pelo Decreto Estadual nº 10.755/1977 como Classe 2, de acordo com os critérios apresentados no Decreto nº 8.468/1976. As informações de outorga são apresentadas no **Quadro 4.14**, enquanto as características operacionais são apresentadas no **Quadro 4.15**.

**QUADRO 4.14 – CARACTERÍSTICAS DA OUTORGA DE CAPTAÇÃO SUPERFICIAL**

| Nº da outorga | Identificação do Manancial | Coordenadas de Captação |            |      | Prazo de Validade | Vazão Outorgada (L/s) | Período Outorgado |            |
|---------------|----------------------------|-------------------------|------------|------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|
|               |                            | Norte (km)              | Leste (km) | Zona |                   |                       | (horas/dia)       | (dias/mês) |
| Portaria 1977 | Dreno                      | 7.778,07                | 241,15     | 45   | 26/06/2025        | 0,57                  | 24                | 30         |

\*PARANAPANEMA, 2014.

Fonte: DAEE, 2021; SABESP, 2021.

**QUADRO 4.15 – CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DA CAPTAÇÃO**

| Identificação do Manancial | Vazão Operacional (L/s) | Tempo de funcionamento – média diária (horas/dia) | $Q_{7,10\%}$ (L/s) |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| Dreno                      | 0,21                    | 24                                                | 4,0                |

Fonte: DAEE, 2021; SABESP, 2021.

A água bruta captada no dreno é recalçada por uma Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) até o reservatório. Suas características não foram fornecidas pela SABESP. A água bruta captada no poço 1 é recalçada pela bomba do poço até o reservatório. O **Quadro 4.16**, a seguir, apresenta as características das Adutoras de Água Bruta (AAB).

**QUADRO 4.16 – CARACTERÍSTICAS DAS AABS**

| Denominação | Extensão (m) | Diâmetro (mm) | Material      |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| AAB 1       | 13           | 100           | Ferro Fundido |
|             | 200          | 100           | PVC           |
|             | 3.000        | 50            | PVC           |
| AAB 2       | 735          | 50            | PVC           |

Fonte: SABESP, 2020.

#### 4.1.3.2 Tratamento de Água

O tratamento da água do poço profundo e do dreno é feito na linha de adução, com a adição de hipoclorito de sódio e ácido fluossilícico.

#### 4.1.3.3 Reservação

O Sistema Alto Porã possui 1 reservatório que armazena um total de 50 m<sup>3</sup> de água, conforme descrito no **Quadro 4.17**, a seguir:

**QUADRO 4.17 – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO RESERVATÓRIO EM OPERAÇÃO**

| Denominação                       | Capacidade (m <sup>3</sup> ) | Tipo      | Material       |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| T01                               | 50                           | Enterrado | Fibra de Vidro |
| <b>Volume Total de Reservação</b> | <b>50</b>                    | -         | -              |

Fonte: SABESP, 2020.

#### 4.1.3.4 Elevação e Adução de Água Tratada

O Sistema de Abastecimento de Água Alto Porã não conta com Estações Elevatórias de Água Tratada.

#### 4.1.3.5 Rede de Distribuição

De acordo com informações fornecidas pela SABESP, para distribuição de água tratada no subsistema Alto Porã conta com 2,26 km de rede em PVC, com diâmetro de 50 mm, conforme pode ser observado no **Quadro 4.18**, a seguir.

**QUADRO 4.18 – CARACTERÍSTICAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA ALTO PORÃ**

| Extensão (m) | Diâmetro (mm) | Material |
|--------------|---------------|----------|
| 2.264        | 50            | PVC      |

Fonte: SABESP, 2020.

Segundo dados fornecidos pela SABESP, o Índice de Perdas na Distribuição (IPDt) no município de Pedregulho, no ano de 2020, foi de 148,0 l/lig.dia.

#### 4.1.3.6 Licenciamento Ambiental das Unidades

Com relação ao licenciamento ambiental das unidades componentes do Sistema de Abastecimento de Água, foram consultadas, junto à CETESB, as licenças existentes, porém não foram obtidas informações sobre as mesmas.


#### 4.1.3.7 *Geração, Tratamento e Disposição dos resíduos sólidos gerados pelo SAA*

O abastecimento de água do Alto Porã utiliza exclusivamente água de manancial subterrâneo provindo 2 poços profundos, sendo eles os poços 1 e 4.

Não foi informado pela SABESP sobre o volume de resíduos gerados na captação, no tratamento, na reservação e na distribuição; e, também, qual o destino desses resíduos.

A **Figura 4.2**, a seguir, apresenta o croqui do Sistema de Abastecimento de Água Alto Porã.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE**  
**SUBSISTEMA ALTO PORÃ**  
**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO**



**LEGENDA**




**Figura 4.2 – Croqui do Sistema de Abastecimento de Água Existente – Alto Porã.**

Fonte: SABESP, 2020.

#### 4.1.4 Sistema de Abastecimento de Água Igaçaba

O SAA Igaçaba atende ao perímetro urbano do distrito de mesmo nome. As características gerais desse sistema, conforme dados disponibilizados pela SABESP em novembro de 2020, referentes a 2019, encontram-se apresentadas a seguir.

- ✓ Extensão da Rede de Água ..... 3,44 km;
- ✓ Volume Anual Produzido Total ..... 37.607 m<sup>3</sup>;
- ✓ Volume Anual Micromedido Total ..... 15.210 m<sup>3</sup>;
- ✓ Volume Anual Faturado Total ..... 22.333 m<sup>3</sup>;
- ✓ Quantidade de Ligações Ativas de Água..... 151;
- ✓ Quantidade de Economias Ativas de Água ..... 151;
- ✓ Volume Total de Reservação..... 50 m<sup>3</sup>.

##### 4.1.4.1 Manancial, Captação e Adução de Água Bruta

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do Subsistema Igaçaba conta com captação subterrânea feita em um poço profundo.

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da Sede Urbana conta com captação subterrânea feita em dois poços profundos, porém, no material disponibilizado pela SABESP, aponta que o Poço 2 está desativado. Portanto, serão apresentadas apenas as características do Poço 1.

Segundo dados da SABESP, a vazão média de captação total em 2020 foi de 4,32 l/s. As principais características da outorga de captação do Poço 1 estão apresentadas no **Quadro 4.19**, enquanto as características operacionais são apresentadas no **Quadro 4.20**.

**QUADRO 4.19 – CARACTERÍSTICAS DA OUTORGA DE CAPTAÇÃO**

| Nº da outorga    | Identificação do Manancial | Coordenadas de Captação |            |      | Prazo de validade | Vazão Outorgada (L/s) | Período Outorgado |            |
|------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|
|                  |                            | Norte (km)              | Leste (km) | Zona |                   |                       | (horas/dia)       | (dias/mês) |
| Portaria 1977/15 | Poço 1                     | 7.771,80                | 245,20     | 45   | 26/06/2025        | 1,10                  | 8,5               | ND         |

Fonte: DAEE, 2021; SABESP, 2021.

ND: Não Disponível.

**QUADRO 4.20 – CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DA CAPTAÇÃO**

| <i>Identificação do Manancial</i> | <i>Vazão Operacional (L/s)</i> | <i>Tempo de funcionamento – média diária (horas/dia)</i> | <i>Profundidade (m)</i> | <i>Vazão média diária (L/s)*</i> |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Poço 1                            | 1,94                           | 13,5                                                     | 122                     | 0,69                             |

\*Vazão média diária: se refere à vazão normalizada para 24 horas por dia (vazão operacional x tempo de funcionamento/24 horas).

Fonte: DAEE, 2021; SABESP, 2021.

O Sistema de Abastecimento de Água Igaçaba não conta com Estações Elevatórias de Água Bruta (EEAB). A água bruta captada no poço profundo é encaminhada através da adutora de água bruta (AAB) para um reservatório, onde recebe tratamento e segue para a distribuição. O **Quadro 4.21**, a seguir, apresenta as características da Adutora de Água Bruta (AAB).

**QUADRO 4.21 – CARACTERÍSTICAS DA AAB**

| <i>Denominação</i> | <i>Extensão (m)</i> | <i>Diâmetro (mm)</i> | <i>Material</i> |
|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| ABB 1              | 1.059               | 75                   | Ferro Fundido   |
|                    | 452                 | 75                   | PVC             |

Fonte: SABESP, 2020.

Não foram disponibilizados dados a respeito da bomba do poço profundo.

#### 4.1.4.2 Tratamento de Água

Segundo dados da SABESP, a água bruta captada no poço profundo é armazenada em um reservatório de 50 m<sup>3</sup>. A água recebe tratamento na linha de adução e os produtos químicos utilizados são o hipoclorito de sódio e ácido fluossilícico.

#### 4.1.4.3 Reservação

O Sistema Igaçaba possui 1 reservatório que armazena um total de 50 m<sup>3</sup> de água, conforme descrito no **Quadro 4.22**, a seguir:

**QUADRO 4.22 – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO RESERVATÓRIO EM OPERAÇÃO**

| <i>Denominação</i>                | <i>Capacidade (m<sup>3</sup>)</i> | <i>Tipo</i> | <i>Material</i> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| RA01                              | 50                                | Apoiado     | Fibra de Vidro  |
| <b>Volume Total de Reservação</b> | <b>50</b>                         | -           | -               |

Fonte: SABESP, 2020.

#### 4.1.4.4 Elevação e Adução de Água Tratada

O Sistema de Abastecimento de Água Igaçaba não conta com Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT).



#### 4.1.4.5 Rede de Distribuição

De acordo com informações fornecidas pela SABESP, para distribuição de água tratada o Distrito Igaçaba conta com 3,44 km de rede em PVC com diâmetros variando entre 50 e 75 mm, conforme pode ser observado no **Quadro 4.23**, a seguir.

**QUADRO 4.23 – CARACTERÍSTICAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO SUBSISTEMA IGAÇABA**

| <i>Extensão (m)</i> | <i>Diâmetro (mm)</i> | <i>Material</i> |
|---------------------|----------------------|-----------------|
| 3.028               | 50                   | PVC             |
| 410                 | 75                   | PVC             |

Fonte: SABESP, 2020.

Segundo dados fornecidos pela SABESP, o Índice de Perdas na Distribuição (IPDt) no município de Pedregulho, no ano de 2020, foi de 148,0 l/lig.dia.

#### 4.1.4.6 Licenciamento Ambiental das Unidades

Com relação ao licenciamento ambiental das unidades componentes do Sistema de Abastecimento de Água, foram consultadas, junto à CETESB, as licenças existentes, porém não foram obtidas informações sobre as mesmas.

#### 4.1.4.7 Geração, Tratamento e Disposição dos resíduos sólidos gerados pelo SAA

O abastecimento de água do Distrito Igaçaba utiliza exclusivamente água de manancial subterrâneo provindo 1 poço profundo, o poço 1.

Não foi informado pela SABESP sobre o volume de resíduos gerados na captação, no tratamento, na reservação e na distribuição; e, também, qual o destino desses resíduos.

A **Figura 4.3**, a seguir, apresenta o croqui do Sistema de Abastecimento de Água Igaçaba.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE  
SUBSISTEMA IGAÇABA  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO**




**Figura 4.3 – Croqui do Sistema de Abastecimento de Água Existente – Iguaçu.**

Fonte: SABESP, 2020.

#### 4.1.5 Sistema de Abastecimento de Água Vila Primavera

As características gerais do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da Vila Primavera, conforme dados disponibilizados pela SABESP em novembro de 2020, referentes a 2019, encontram-se apresentadas a seguir.

- ✓ Extensão da Rede de Água ..... 1,5 km;
- ✓ Volume Anual Produzido Total ..... 19.930 m<sup>3</sup>;
- ✓ Volume Anual Micromedido Total ..... 14.999 m<sup>3</sup>;
- ✓ Volume Anual Faturado Total ..... 21.807 m<sup>3</sup>;
- ✓ Quantidade de Ligações Ativas de Água..... 141;
- ✓ Quantidade de Economias Ativas de Água ..... 141;
- ✓ Volume Total de Reservação..... 25 m<sup>3</sup>.

##### 4.1.5.1 Manancial, Captação e Adução de Água Bruta

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da Vila Primavera conta com captação subterrânea feita em um poço profundo.

Segundo dados da SABESP, a vazão média de captação total em 2020 foi de 0,64 l/s. As principais características da outorga de captação do Poço 2 estão apresentadas no **Quadro 4.24**, enquanto as características operacionais são apresentadas no **Quadro 4.25**.

**QUADRO 4.24 – CARACTERÍSTICAS DA OUTORGA DE CAPTAÇÃO**

| N° da outorga    | Identificação do Manancial | Coordenadas de Captação |            |      | Prazo de validade | Vazão Outorgada (L/s) | Período Outorgado |            |
|------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|
|                  |                            | Norte (km)              | Leste (km) | Zona |                   |                       | (horas/dia)       | (dias/mês) |
| Portaria 1977/15 | Poço 2                     | 7.765,92                | 259,47     | 45   | 26/06/2025        | 1,92                  | 18                | 30         |

Fonte: DAEE, 2021; SABESP, 2021.

**QUADRO 4.25 – CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DA CAPTAÇÃO**

| Identificação do Manancial | Vazão Operacional (L/s) | Tempo de funcionamento – média diária (horas/dia) | Profundidade (m) | Vazão média diária (L/s)* |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Poço 2                     | 2,78                    | 18                                                | 100              | 2,08                      |

\*Vazão média diária: se refere à vazão normalizada para 24 horas por dia (vazão operacional x tempo de funcionamento/24 horas).

Fonte: DAEE, 2021; SABESP, 2021.

O Sistema de Abastecimento de Água Vila Primavera não conta com Estações Elevatórias de Água Bruta (EEAB). As características da Adutora de Água Bruta (AAB) não foram informadas pela SABESP.

#### 4.1.5.2 Tratamento de Água

Segundo dados da SABESP, a água bruta captada no poço profundo é armazenada em um reservatório de 25 m<sup>3</sup>. A água recebe tratamento na linha de adução e os produtos químicos utilizados são o hipoclorito de sódio e ácido fluossilícico.

#### 4.1.5.3 Reservação

O Sistema Vila Primavera possui 1 reservatório que armazena um total de 25 m<sup>3</sup> de água, conforme descrito no **Quadro 4.26**, a seguir:

**QUADRO 4.26 – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO RESERVATÓRIO EM OPERAÇÃO**

| Denominação                       | Capacidade (m <sup>3</sup> ) | Tipo    | Material       |
|-----------------------------------|------------------------------|---------|----------------|
| RA01                              | 25                           | Apoiado | Fibra de Vidro |
| <b>Volume Total de Reservação</b> | <b>25</b>                    | -       | -              |

Fonte: SABESP, 2020.

#### 4.1.5.4 Elevação e Adução de Água Tratada

De acordo com os dados fornecidos pela SABESP, o sistema de abastecimento de água da Vila Primavera conta com um Booster. O **Quadro 4.27**, a seguir, apresenta as características do Booster.

**QUADRO 4.27 – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO BOOSTER**

| Denominação        | Quantidade de CMB (un.) |                   |                    | Tipo       | Capacidade nominal (l/s) | Altura manométrica (m.c.a.) | Potência do motor (cv) |
|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                    | Operação                | Reserva Instalada | Reserva em bancada |            |                          |                             |                        |
| Booster Vila Alves | 1                       | 1                 | 0                  | Centrífuga | 9,72                     | 10                          | 3                      |

Fonte: SABESP, 2020.

ND: Não disponível.

#### 4.1.5.5 Rede de Distribuição

As características da rede de distribuição são do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), uma vez que a SABESP não informou sobre a rede de distribuição. Portanto, para distribuição de água tratada da Vila Primavera conta com 1,5 km de rede em PVC, com diâmetros de 19 mm, conforme pode ser observado no **Quadro 4.28**, a seguir.

**QUADRO 4.28 – CARACTERÍSTICAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO SUBSISTEMA DA VILA PRIMAVERA**

| <i>Extensão (m)</i> | <i>Diâmetro (mm)</i> | <i>Material</i> |
|---------------------|----------------------|-----------------|
| 2.264               | 50                   | PVC             |

Fonte: SABESP, 2020.

Segundo dados fornecidos pela SABESP, o Índice de Perdas na Distribuição (IPDt) no município de Pedregulho, no ano de 2020, foi de 148,0 l/lig.dia.

#### 4.1.5.6 *Licenciamento Ambiental das Unidades*

Com relação ao licenciamento ambiental das unidades componentes do Sistema de Abastecimento de Água, foram consultadas, junto à CETESB, as licenças existentes, porém não foram obtidas informações sobre as mesmas.

#### 4.1.5.7 *Geração, Tratamento e Disposição dos resíduos sólidos gerados pelo SAA*

O abastecimento de água da Vila Primavera utiliza exclusivamente água de manancial subterrâneo provindo 1 poço profundo, o poço 2.

Não foi informado pela SABESP sobre o volume de resíduos gerados na captação, no tratamento, na reservação e na distribuição; e, também, qual o destino desses resíduos.

A **Figura 4.4**, a seguir, apresenta o croqui do Sistema de Abastecimento de Água Vila Primavera.

**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE**  
**SUBSISTEMA VILA PRIMAVERA**  
**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO**





**Figura 4.4 – Croqui do Sistema de Abastecimento de Água Existente – Vila Primavera.**

Fonte: SABESP, 2020.

#### **4.1.6 Características Gerais do Sistema de Abastecimento de Água por Soluções Individuais**

Nas áreas rurais, em decorrência da baixa disponibilidade de informações, optou-se, em primeiro momento, pelo uso das informações oficiais levantadas no Censo de 2010 do IBGE para o período de planejamento. Desse modo, a análise realizada considera, indiretamente, o êxodo rural, pois os dados obtidos pelo IBGE foram extrapolados utilizando a projeção SEADE, a qual contempla a estimativa de crescimento ou decréscimo da população rural. No entanto, salienta-se que, por se tratar da referência oficial atual, os índices obtidos pelo IBGE foram mantidos, os quais refletem um cenário conservador para aplicação da metodologia.

As características gerais do sistema de abastecimento de água da área rural de Pedregulho, conforme dados disponibilizados pelo IBGE, censo de 2010, encontram-se apresentadas a seguir:

- ✓ 596 domicílios particulares permanentes (71%) com abastecimento de água de poço ou nascente na propriedade;
- ✓ 3 domicílios particulares permanentes (0,4%) com abastecimento de água da chuva armazenada em cisterna;
- ✓ 240 domicílios particulares permanentes (28,6) com outra forma de abastecimento de água.

Seguem as definições apresentadas pelo IBGE para as formas de atendimento:

- ✓ Poço ou nascente na propriedade: quando o domicílio era servido por água proveniente de poço ou nascente localizado no terreno ou na propriedade onde estava construído;
- ✓ Água de chuva armazenada em cisterna: quando o domicílio era servido por água de chuva armazenada em cisterna, caixa de cimento etc.;
- ✓ Outra forma - quando o abastecimento de água do domicílio era proveniente de poço ou nascente fora da propriedade, carro-pipa, água da chuva armazenada de outra forma, rio, açude, lago ou igarapé ou outra forma de abastecimento de água, diferente das descritas anteriormente.

---

## **4.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

---

O esgotamento sanitário em Pedregulho pode ser dividido em soluções coletivas, as quais são de responsabilidade da SABESP, e soluções individuais, com atendimento por domicílio.

### **4.2.1 Características Gerais do Sistema de Esgotamento Sanitário por Soluções Coletivas**

O Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Pedregulho, por soluções coletivas, operado pela SABESP, atende com rede coletora e tratamento de esgoto ao perímetro da Sede Urbana, aos distritos Alto Porã e Igaçaba, e ao bairro Vila Primavera. Desta forma, têm-se os sistemas:

1. Sede Urbana (área urbana);
2. Igaçaba (área urbana);
3. Alto Porã (área urbana); e,
4. Vila Primavera (área urbana).

Para caracterização do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) existente foram utilizadas as informações da prestadora de serviço (SABESP), bem como alguns indicadores do SNIS divulgados em 2020, referentes ao ano de 2019.

O Índice de Atendimento Urbano de Esgoto, em 2019, foi de 100% (IN<sub>024</sub> - SNIS), classificado como BOM ( $\geq 90\%$ ). O índice de atendimento de esgoto refere-se à relação entre as economias cadastradas residenciais ativas de esgoto ao total de domicílios a serem atendidos no município.

O Índice de Coleta de Esgoto, em 2019, foi de 93,49% (IN<sub>015</sub> - SNIS), classificado como BOM ( $\geq 90\%$ ); e, o Índice de Tratamento do Esgoto Coletado, em 2019, foi de 100% (IN<sub>016</sub> - SNIS), classificado, também, como BOM ( $\geq 90\%$ ).

O Índice de Coleta de Esgoto (IN<sub>015</sub>) se refere ao volume de esgoto coletado na área de atuação do prestador de serviço; e, o Índice de Tratamento de Esgoto (IN<sub>016</sub>) se refere à parcela do volume de esgoto tratado em relação ao volume de esgoto coletado.

Cada Sistema Esgotamento Sanitário (SES) é individual e independente, sendo constituído de rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto e emissário final, conforme detalhado na sequência.



#### 4.2.2 Sistema Esgotamento Sanitário Sede Urbana

As principais características do sistema de esgotamento sanitário (SES) da Sede Urbana, conforme dados disponibilizados pela SABESP em novembro de 2020, referentes a 2019, encontram-se apresentados a seguir:

- ✓ Quantidade de Ligações Ativas de Esgoto ..... 4.402;
- ✓ Quantidade de Economias Ativas de Esgoto ..... 4.490;
- ✓ Volume Anual Coletado Total ..... 486.941 m<sup>3</sup>;
- ✓ Volume Anual Tratado Total ..... 486.941 m<sup>3</sup>;
- ✓ Volume Anual Faturado Total ..... 640.068 m<sup>3</sup>;
- ✓ Extensão de Rede de Esgoto ..... 34,24 km;
- ✓ Capacidade Nominal da ETE ..... 15,0 l/s.

##### 4.2.2.1 Rede Coletora, Coletores Tronco, Interceptores e Emissários

A rede coletora de esgoto do SES da Sede Urbana possui extensão total de 34,24 km, com diâmetro de 150 mm, conforme pode ser observado no **Quadro 4.29**, a seguir.

**QUADRO 4.29 - CARACTERÍSTICAS DA REDE COLETORA**

| <i>Extensão (m)</i> | <i>Diâmetro (mm)</i> | <i>Material</i> |
|---------------------|----------------------|-----------------|
| 34.235              | 150                  | Tubo Cerâmico   |

Fonte: SABESP, 2020.

Além da rede coletora, o SES da Sede Urbana conta com 2,11 km de coletores tronco, em com diâmetros variando entre 150 a 200 mm, e conta com 0,26 km de emissários com diâmetro de 300 mm, conforme pode ser observado no **Quadro 4.30**, a seguir.

**QUADRO 4.30 - CARACTERÍSTICAS DOS COLETORES TRONCO E EMISSÁRIO**

| <i>Denominação</i> | <i>Extensão (m)</i> | <i>Diâmetro (mm)</i> | <i>Material</i> |
|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| CT 1               | 926                 | 150                  | ND              |
| CT 2               | 861                 | 150                  | ND              |
| CT 3               | 163                 | 150                  | ND              |
|                    | 163                 | 200                  | ND              |
| E 1                | 258                 | 300                  | ND              |

Fonte: SABESP, 2020.

ND = Não Disponível

#### 4.2.2.2 Estações Elevatórias de Esgoto

O SES da Sede Urbana conta com 7 Estações Elevatórias de Esgoto (EEE's) e respectivas linhas de recalque. Os **Quadros 4.31** e **4.32**, a seguir, apresentam informações sobre as EEEs e as respectivas linhas de recalque. Ressalva-se que, segundo informações da Sabesp, a EEE 2 possui poço pulmão e gerador portátil, as EEE's 4 e 8 possuem gerador de emergência e poço pulmão, a EEE 7 possui gerador de emergência portátil e a EEE 3 não conta com gerador de emergência ou poço pulmão.

**QUADRO 4.31 - CARACTERÍSTICAS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO.**

| Denominação<br>EEE | Quantidade de CMB (un.) |                      |                       | Tipo | Q<br>(l/s) | Altura<br>manométrica<br>(m.c.a.) | Potência<br>do motor<br>(cv) | Gerador |
|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------|------------|-----------------------------------|------------------------------|---------|
|                    | Operação                | Reserva<br>instalada | Reserva em<br>bancada |      |            |                                   |                              |         |
| EEE 2              | 1                       | 1                    | 0                     | ND   | 28,0       | ND                                | 50                           | Não     |
| EEE 3              | 1                       | 1                    | 0                     | ND   | 17,0       | ND                                | 30                           | Não     |
| EEE 4              | 1                       | 1                    | 0                     | ND   | 5,6        | ND                                | 15                           | Sim     |
| EEE 5              | 1                       | 1                    | 0                     | ND   | 12,5       | ND                                | 15                           | Sim     |
| EEE 6              | 1                       | 1                    | 0                     | ND   | 6,3        | ND                                | 12,5                         | Sim     |
| EEE 7              | 1                       | 0                    | 1                     | ND   | 0,6        | ND                                | 3                            | Não     |
| EEE 8              | 1                       | 1                    | 0                     | ND   | ND         | ND                                | ND                           | Sim     |

Fonte: SABESP, 2020.

**QUADRO 4.32 – CARACTERÍSTICAS DAS LINHAS DE RECALQUE DE ESGOTO**

| Denominação<br>Linha de Recalque (LR) | Extensão (m) | Diâmetro (mm) | Material      |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| CF 2                                  | 576          | 150           | Ferro Fundido |
| CF 3                                  | 479          | 150           | Defoyo        |
| CF 4                                  | 1.106        | 100           | Ferro Fundido |
| CF 5                                  | 1.306        | 150           | Defoyo        |
| CF 6                                  | 2.428        | 100           | Defoyo        |
| CF 7                                  | 150          | 100           | Defoyo        |
| CF 8                                  | ND           | 100           | Defoyo        |

Fonte: SABESP, 2020.

#### 4.2.2.3 Tratamento de Esgotos e Disposição do Efluente Tratado

De acordo com informações recebidas da SABESP, a Sede Urbana conta com uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade nominal de 15,0 l/s. O sistema de tratamento de esgoto adotado é constituído de processo de gradeamento, seguido de lagoas anaeróbia e facultativa. A ETE conta com desaguamento e o descarte do lodo gerado no processo de tratamento é acondicionado em BAGs e descartado em aterro sanitário. A SABESP não informou qual aterro sanitário recebe o lodo da ETE.

O efluente tratado da ETE é lançado no Córrego da Cascata, enquadrado como Classe II pelo Decreto Estadual nº 10.755, de 22 de novembro de 1977, de acordo com o estabelecido no Decreto Estadual nº 8.468, de 08 de setembro de 1976. O lançamento

possui outorga concedida pelo DAEE-SP, para a vazão outorgada de 25,63 l/s, localizada nas coordenadas apresentadas no **Quadro 4.33**.

**QUADRO 433 – OUTORGA DE LANÇAMENTO DO SISTEMA SEDE**

| <i>Manancial</i>   | <i>Nº da outorga</i> | <i>Prazo de Validade</i> | <i>Vazão outorgada (L/s)</i> | <i>Tempo de Operação (h/dia)</i> | <i>Coordenadas do Lançamento</i> |                   |
|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                    |                      |                          |                              |                                  | <i>Norte (km)</i>                | <i>Leste (km)</i> |
| Córrego da Cascata | 1977/15              | ND                       | 25,63                        | 24                               | 7.757,22                         | 240,58            |

Fonte: DAEE, 2022.

ND: Não disponível.

Segundo informações da SABESP, o emissário final tem 80 m com 200 mm de diâmetro. O material do emissário não foi especificado pela SABESP.

#### 4.2.2.4 *Licença Ambiental das Unidades*

Com relação ao licenciamento ambiental das unidades componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário, foram consultadas, junto à CETESB, as licenças existentes, porém não foram obtidas informações sobre as mesmas.


#### 4.2.2.5 *Geração, Tratamento e Disposição dos resíduos sólidos gerados pelo SES*

O Sistema de Tratamento do Esgoto Sanitário da Sede Urbana gera de resíduos no tratamento preliminar e excesso de lodo da lagoa.

Não foi informado pela SABESP o volume do material retido no gradeamento, na caixa de areia e o excesso de lodo do tratamento; e, também, qual o destino desses resíduos.

A **Figura 4.5**, a seguir, apresenta o croqui do Sistema de Esgotamento Sanitário existente na Sede Urbana.

## SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SEDE



### LEGENDA




CÓRREGO DA CASCATA

Corpo Receptor



Estação Elevatória de Esgoto



Estação de Tratamento de Esgoto



Região Atendida



Rede Coletora Existente



Gerador de Emergência Instalado

**Figura 4.5 – Croqui do Sistema de Esgotamento Sanitário Existente – Sede Urbana**

Fonte: SABESP, 2020.

### 4.2.3 Sistema Esgotamento Sanitário Alto Porã

As principais características do sistema de esgotamento sanitário (SES) do Alto Porã, conforme dados disponibilizados pela SABESP em Novembro de 2020, referentes a 2019, encontram-se apresentados a seguir:

- ✓ Quantidade de Ligações Ativas de Esgoto ..... 177;
- ✓ Quantidade de Economias Ativas de Esgoto..... 179;
- ✓ Volume Anual Coletado Total.....21.150 m<sup>3</sup>;
- ✓ Volume Anual Tratado Total .....21.150 m<sup>3</sup>;
- ✓ Volume Anual Faturado Total.....14.580 m<sup>3</sup>;
- ✓ Extensão de Rede de Esgoto.....1,9 km;
- ✓ Capacidade Nominal da ETE .....0,9 l/s.

#### 4.2.3.1 Rede Coletora, Coletores Tronco, Interceptores e Emissário

A rede coletora de esgoto do SES do Alto Porã possui extensão total de 1,9 km, com diâmetro de 150 mm, conforme pode ser observado no **Quadro 4.34**, a seguir.

**QUADRO 4.34 - CARACTERÍSTICAS DA REDE COLETORA**

| <i>Extensão (m)</i> | <i>Diâmetro (mm)</i> | <i>Material</i> |
|---------------------|----------------------|-----------------|
| 1.900               | 150                  | Tubo Cerâmico   |

Fonte: SABESP, 2020.

Além da rede coletora, o SES da Sede Urbana conta com 0,78 km de emissários, em Tubo Cerâmico, com diâmetro de 150 mm, conforme pode ser observado no **Quadro 4.35**, a seguir.

**QUADRO 4.35 - CARACTERÍSTICAS DO EMISSÁRIO**

| <i>Denominação</i> | <i>Extensão (m)</i> | <i>Diâmetro (mm)</i> | <i>Material</i> |
|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Emissário          | 781                 | 150                  | Tubo Cerâmico   |

Fonte: SABESP, 2020.

#### 4.2.3.2 Estações Elevatórias de Esgoto

Segundo dados da SABESP, o Sistema de Esgotamento Sanitário Alto Porã não conta com Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs).

#### 4.2.3.3 Tratamento de Esgotos e Disposição do Efluente Tratado

De acordo com informações recebidas da SABESP, o Distrito Alto Porã conta com uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade nominal de 0,9 l/s. O Sistema de Tratamento de Esgoto adotado é constituído de gradeamento, seguido de lagoa aerada facultativa. O descarte do lodo gerado no processo de tratamento é acondicionado em BAGs e descartado em aterro sanitário. A SABESP não informou a localização do aterro sanitário.

O efluente tratado da ETE é lançado no Ribeirão São Pedro, enquadrado como Classe II pelo Decreto Estadual nº 10.755, de 22 de novembro de 1977, de acordo com o estabelecido no Decreto Estadual nº 8.468, de 08 de setembro de 1976. O lançamento possui outorga concedida pelo DAEE-SP, para a vazão outorgada de 1,18 l/s, localizada nas coordenadas apresentadas no **Quadro 4.36**.

**QUADRO 4.36 – OUTORGA DE LANÇAMENTO DO SISTEMA DISTRITO ALTO PORÃ**

| Manancial          | Nº da outorga | Prazo de Validade | Vazão outorgada (L/s) | Tempo de Operação (h/dia) | Coordenadas do Lançamento |            |
|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
|                    |               |                   |                       |                           | Norte (km)                | Leste (km) |
| Ribeirão São Pedro | 1977/15       | 21/10/2025        | 1,18                  | 24                        | 7.777,86                  | 239,67     |

Fonte: DAEE, 2022.

Segundo a SABESP, o emissário final tem 421 m, em Ferro Fundido, com 100 mm de diâmetro.

#### 4.2.3.4 Licença Ambiental das Unidades

Com relação ao licenciamento ambiental das unidades componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário, foram consultadas, junto à CETESB, as licenças existentes, porém não foram obtidas informações sobre as mesmas.

#### 4.2.3.5 Geração, Tratamento e Disposição dos resíduos sólidos gerados pelo SES

O Sistema de Tratamento do Esgoto Sanitário do Distrito Alto Porã gera de resíduos no tratamento preliminar e excesso de lodo da lagoa.

Não foi informado pela SABESP o volume do material retido no gradeamento, na caixa de areia e o excesso de lodo do tratamento; e, também, qual o destino desses resíduos.

A **Figura 4.6**, a seguir, apresenta o croqui do Sistema de Esgotamento Sanitário existente no Distrito Alto Porã.

**SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE**  
**SUBSISTEMA ALTO PORÃ**  
**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO**





**Figura 4.6 – Croqui do Sistema de Esgotamento Sanitário Existente – Alto Porã**

Fonte: SABESP, 2020.

#### 4.2.4 Sistema Esgotamento Sanitário Igaçaba

As principais características do Sistema de Esgotamento Sanitário Igaçaba, conforme dados disponibilizados pela SABESP em Novembro de 2020, referentes a 2019, encontram-se apresentados a seguir:

- ✓ Quantidade de Ligações Ativas de Esgoto ..... 152;
- ✓ Quantidade de Economias Ativas de Esgoto ..... 152;
- ✓ Volume Anual Coletado Total ..... 15.269 m<sup>3</sup>;
- ✓ Volume Anual Tratado Total ..... 15.269 m<sup>3</sup>;
- ✓ Volume Anual Faturado Total ..... 21.337 m<sup>3</sup>;
- ✓ Extensão de Rede de Esgoto ..... 3,4 km;
- ✓ Capacidade Nominal da ETE ..... 1,33 l/s.

##### 4.2.4.1 Rede Coletora, Coletores Tronco, Interceptores e Emissários

A rede coletora de esgoto do SES Igaçaba possui extensão total de 3,4 km, com diâmetro de 150 mm, conforme pode ser observado no **Quadro 4.37**, a seguir.

**QUADRO 4.37 - CARACTERÍSTICAS DA REDE COLETORA**

| <i>Extensão (m)</i> | <i>Diâmetro (mm)</i> | <i>Material</i> |
|---------------------|----------------------|-----------------|
| 3.400               | 150                  | Tubo Cerâmico   |

Fonte: SABESP, 2020.

Além da rede coletora, o SES da Sede Urbana conta com 0,1 km de emissário, em Tubo Cerâmico, com diâmetro de 150 mm, conforme pode ser observado no **Quadro 4.38**, a seguir.

**QUADRO 4.38 - CARACTERÍSTICAS DO EMISSÁRIO**

| <i>Denominação</i> | <i>Extensão (m)</i> | <i>Diâmetro (mm)</i> | <i>Material</i> |
|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| E 1                | 103                 | 150                  | Tubo Cerâmico   |

Fonte: SABESP, 2020.

##### 4.2.4.2 Estações Elevatórias de Esgoto

Segundo dados da SABESP, o Sistema de Esgotamento Sanitário Igaçaba não conta com Estações Elevatórias de Esgoto (EEE).



#### 4.2.4.3 Tratamento de Esgotos e Disposição do Efluente Tratado

De acordo com informações recebidas da SABESP, o Distrito Igaçaba conta com uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade nominal de 1,33 l/s. O Sistema de Tratamento de Esgoto adotado é constituído de gradeamento, seguido de lagoa facultativa com aeração superficial. O descarte do lodo gerado no processo de tratamento é acondicionado em BAGs e descartado em aterro sanitário. A SABESP não informou a localização do aterro.

O efluente tratado da ETE é lançado no Ribeirão Bom Jesus, enquadrado como Classe II pelo Decreto Estadual nº 10.755, de 22 de novembro de 1977, de acordo com o estabelecido no Decreto Estadual nº 8.468, de 08 de setembro de 1976. O lançamento possui outorga concedida pelo DAEE-SP, para a vazão outorgada de 1,33 l/s, localizada nas coordenadas apresentadas no **Quadro 4.39**.

**QUADRO 4.39 – OUTORGA DE LANÇAMENTO DO SISTEMA DISTRITO IGAÇABA**

| Manancial          | Nº da outorga | Prazo de Validade | Vazão outorgada (L/s) | Tempo de Operação (h/dia) | Coordenadas do Lançamento |            |
|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
|                    |               |                   |                       |                           | Norte (km)                | Leste (km) |
| Ribeirão Bom Jesus | 1977          | 26/06/2025        | 1,33                  | 24                        | 7.771,79                  | 244,49     |

Fonte: DAEE, 2022.

Segundo a SABESP, o emissário final tem 85 m, o material da tubulação é cerâmico e de 150 mm de diâmetro.

#### 4.2.4.4 Licença Ambiental das Unidades

Com relação ao licenciamento ambiental das unidades componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário, foram consultadas, junto à CETESB, as licenças existentes, sendo que as mais atuais apresentadas no **Quadro 4.40**, a seguir, bem como os demais dados correlatos e pertinentes.

**QUADRO 4.40 – CARACTERÍSTICAS DO LICENCIAMENTO DAS PRINCIPAIS UNIDADES DO SISTEMA**

| <b>Unidade</b>                        | <b>Tipo de Licença</b> | <b>Nº do Documento</b> | <b>Data de Expedição</b> | <b>Prazo de Validade</b> | <b>Principais Informações</b>                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | Licença de Operação    | 27000428               | 04/07/2000               | ND                       | Não estava disponível a Licença de Operação no site da CETESB.                                                                                                                                                                                    |
| Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | Licença de Operação    | 27000394               | 18/08/2000               | ND                       | Não estava disponível a Licença de Operação no site da CETESB.                                                                                                                                                                                    |
| Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | Licença de Operação    | 27003679               | 08/02/2012               | 08/02/2017               | A presente licença refere-se ao emissário e lagoa de tratamento de esgotos sanitários, atendendo uma vazão média de 18922m³/ano.                                                                                                                  |
| Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | Licença de Operação    | 27004855               | 27/10/2016               | 27/10/2021               | A presente licença refere-se ao emissário e lagoa de tratamento de esgotos sanitários, composto por gradeamento e lagoa facultativa, atendendo uma vazão média de 18.922 m³/ano.                                                                  |
| Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | Licença prévia         | 27002183               | 16/04/2021               | ND                       | A presente licença é válida para instalação de 02 (dois) aeradores de superfície do tipo escova na lagoa facultativa da Estação de Tratamento de Esgotos, que propiciará a ampliação da vazão afluyente de esgotos domésticos brutos em 0,58 l/s. |
| Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | Licença de instalação  | 27003395               | 17/05/2021               | ND                       | A presente licença é válida para instalação de 02 (dois) aeradores de superfície do tipo escova na lagoa facultativa da Estação de Tratamento de Esgotos, que propiciará a ampliação da vazão afluyente de esgotos domésticos brutos em 0,58 l/s. |
| Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | Licença de Operação    | 27005876               | 27/07/2021               | 29/07/2026               | A presente licença é válida para instalação de 02 (dois) aeradores de superfície do tipo escova na lagoa facultativa da Estação de Tratamento de Esgotos, que propiciará a ampliação da vazão afluyente de esgotos domésticos brutos em 0,58 l/s. |
| Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | Licença de Operação    | 27005897               | 24/08/2021               | 27/10/2026               | A presente licença é válida para a operação da ETE - Igaçaba utilizando os seguintes equipamentos e estruturas: caixa de areia, gradeamento, lagoa facultativa, aplicador de pastilha de cloro e vertedouro triangular.                           |

Fonte: CETESB, 2022.

ND: Não disponível.

Não foram disponibilizadas informações sobre as demais unidades.

#### 4.2.4.5 *Geração, Tratamento e Disposição dos resíduos sólidos gerados pelo SES*

O Sistema de Tratamento do Esgoto Sanitário do Distrito Igaçaba gera de resíduos no tratamento preliminar e excesso de lodo da lagoa.

Não foi informado pela SABESP o volume do material retido no gradeamento, na caixa de areia e o excesso de lodo do tratamento; e, também, qual o destino desses resíduos.

A **Figura 4.7**, a seguir, apresenta o croqui do Sistema de Esgotamento Sanitário existente no Distrito Igaçaba.

**SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE**  
**SUBSISTEMA IGAÇABA**  
**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO**





**Figura 4.7 – Croqui do Sistema de Esgotamento Sanitário Existente – Igaçaba**

Fonte: SABESP, 2020.

#### 4.2.5 Sistema Esgotamento Sanitário Vila Primavera

As principais características do Sistema de Esgotamento Sanitário Vila Primavera, conforme dados disponibilizados pela SABESP em Novembro de 2020, referentes a 2019, encontram-se apresentados a seguir:

- ✓ Quantidade de Ligações Ativas de Esgoto ..... 143;
- ✓ Quantidade de Economias Ativas de Esgoto..... 143;
- ✓ Volume Anual Coletado Total.....16.187 m<sup>3</sup>;
- ✓ Volume Anual Tratado Total .....16.187 m<sup>3</sup>;
- ✓ Volume Anual Faturado Total.....21.337 m<sup>3</sup>;
- ✓ Extensão de Rede de Esgoto.....2,48 km;
- ✓ Capacidade Nominal da ETE ..... 0,6 l/s.

##### 4.2.5.1 Rede Coletora, Coletores Tronco, Interceptores e Emissários

A rede coletora de esgoto do SES da Vila Primavera possui extensão total de 2,48 km, com diâmetro de 150 mm, conforme pode ser observado no **Quadro 4.41**, a seguir.

**QUADRO 4.41 - CARACTERÍSTICAS DA REDE COLETORA**

| <i>Extensão (m)</i> | <i>Diâmetro (mm)</i> | <i>Material</i> |
|---------------------|----------------------|-----------------|
| 2.482               | 150                  | Defofo          |

Fonte: SABESP, 2020.

Além da rede coletora, o SES da Sede Urbana conta com 0,1 km de emissários, em Tubo Cerâmico, com diâmetro de 150 mm, conforme pode ser observado no **Quadro 4.42**, a seguir.

**QUADRO 4.42 - CARACTERÍSTICAS DO EMISSÁRIO**

| <i>Denominação</i> | <i>Extensão (m)</i> | <i>Diâmetro (mm)</i> | <i>Material</i> |
|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| E1                 | 103                 | 150                  | Tubo Cerâmico   |

Fonte: SABESP, 2020.

##### 4.2.5.2 Estações Elevatórias de Esgoto

Segundo dados da SABESP, o Sistema de Esgotamento Sanitário Vila Primavera não conta com Estações Elevatórias de Esgoto (EEE).

#### 4.2.5.3 Tratamento de Esgotos e Disposição do Efluente Tratado

De acordo com informações recebidas da SABESP, o bairro Vila Primavera conta com uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade nominal de 0,6 l/s. O Sistema de Tratamento de Esgoto adotado é constituído de gradeamento, seguido de lagoa facultativa. O descarte do lodo gerado no processo de tratamento não foi especificado pela SABESP.

O efluente tratado da ETE é lançado no Ribeirão Primavera, enquadrado como Classe II pelo Decreto Estadual nº 10.755, de 22 de novembro de 1977, de acordo com o estabelecido no Decreto Estadual nº 8.468, de 08 de setembro de 1976. O lançamento possui outorga concedida pelo DAEE-SP, para a vazão outorgada de 0,60 l/s, localizada nas coordenadas apresentadas no **Quadro 4.43**.

**QUADRO 4.43 – OUTORGA DE LANÇAMENTO DO SISTEMA BAIRRO VILA PRIMAVERA**

| Manancial          | Nº da outorga | Prazo de Validade | Vazão outorgada (L/s) | Tempo de Operação (h/dia) | Coordenadas do Lançamento |            |
|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
|                    |               |                   |                       |                           | Norte (km)                | Leste (km) |
| Ribeirão Primavera | 1977          | 10 anos           | 0,60                  | 24                        | 7.766,71                  | 259,72     |

Fonte: DAEE, 2022.

Segundo a SABESP, o emissário final tem 85 m, o material da tubulação é cerâmico e de 150 mm de diâmetro.

#### 4.2.5.4 Licença Ambiental das Unidades

Com relação ao licenciamento ambiental das unidades componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário, foram consultadas, junto à CETESB, as licenças existentes, sendo que as mais atuais apresentadas no **Quadro 4.44**, a seguir, bem como os demais dados correlatos e pertinentes.

**QUADRO 4.44 – CARACTERÍSTICAS DO LICENCIAMENTO DAS PRINCIPAIS UNIDADES DO SISTEMA**

| <i>Unidade</i>                        | <i>Tipo de Licença</i> | <i>Nº do Documento</i> | <i>Data de Expedição</i> | <i>Prazo de Validade</i> | <i>Principais Informações</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | Licença de instalação  | 27002928               | 09/10/2009               | ND                       | A presente licença é válida para tratar a vazão média diária de 2,0 l/s de esgotos domésticos, no final do plano, no sistema de tratamento constituído pelas seguintes unidades: gradeamento, caixas de areia, medidores de vazão tipo Parshall, uma lagoa facultativa, um tanque de contato e pós aeração em escada. |
| Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | Licença de Operação    | 27004198               | 31/03/2014               | 31/03/2019               | A presente licença é válida para tratar a vazão média diária de 2,0 l/s de esgotos domésticos, no final do plano, no sistema de tratamento constituído pelas seguintes unidades: gradeamento, caixas de areia, medidores de vazão tipo Parshall, uma lagoa facultativa, um tanque de contato e pós aeração em escada. |
| Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | Licença de Operação    | 27005433               | 23/08/2019               | 31/03/2024               | A presente licença é válida para tratar a vazão média diária de 2,0 l/s de esgotos domésticos, no final do plano, no sistema de tratamento constituído pelas seguintes unidades: gradeamento, caixas de areia, medidores de vazão tipo Parshall, uma lagoa facultativa, um tanque de contato e pós aeração em escada. |

Fonte: CETESB, 2022.

ND: Não disponível.

Não foram disponibilizadas informações sobre as demais unidades.

#### 4.2.4.5 Geração, Tratamento e Disposição dos resíduos sólidos gerados pelo SES

O Sistema de Tratamento do Esgoto Sanitário do bairro Vila Primavera gera de resíduos no tratamento preliminar e excesso de lodo da lagoa.

Não foi informado pela SABESP o volume do material retido no gradeamento, na caixa de areia e o excesso de lodo do tratamento; e, também, qual o destino desses resíduos.

A **Figura 4.8**, a seguir, apresenta o croqui do Sistema de Esgotamento Sanitário existente no bairro Vila Primavera.

**SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE  
SUBSISTEMA VILA PRIMAVERA  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO**





**Figura 4.8 – Croqui do Sistema de Esgotamento Sanitário Existente – Vila Primavera**

Fonte: SABESP, 2020.



#### **4.2.6 Características Gerais do Sistema de Esgotamento Sanitário por Soluções Individuais**

Assim como para o sistema de abastecimento de água, também para o atendimento de coleta e tratamento de esgoto da área rural, foram utilizadas informações obtidas através do Censo 2010 do IBGE. Desse modo, a análise realizada considera, indiretamente, o êxodo rural, pois os dados obtidos pelo IBGE foram extrapolados utilizando a projeção SEADE, a qual contempla a estimativa de crescimento ou decréscimo na população rural. No entanto, salienta-se que, por se tratar da referência oficial atual, os índices obtidos pelo IBGE foram mantidos, os quais refletem um cenário conservador para aplicação da metodologia.

As características gerais do sistema de esgotamento sanitário da área rural de Pedregulho, conforme dados disponibilizados pelo IBGE, censo de 2010, encontram-se apresentadas a seguir:

- ✓ 305 domicílios particulares permanentes (30%) atendidos por fossa séptica
- ✓ 694 domicílios particulares permanentes (68,2%) atendidos por fossa rudimentar;
- ✓ 10 domicílios particulares permanentes (1%) atendidos por vala;
- ✓ 6 domicílios particulares permanentes (0,6%) atendidos por rio ou lago;
- ✓ 2 domicílios particulares permanentes (0,2%) atendidos por outra forma diferente das anteriores.

O sistema de esgotamento do município, na parcela rural, é majoritariamente realizado por fossa rudimentar.

Seguem as definições apresentadas pelo IBGE para as formas de atendimento:

- ✓ Fossa séptica: quando a canalização do banheiro ou sanitário estava ligada a uma fossa séptica, ou seja, a matéria era esgotada para uma fossa próxima, onde passava por um processo de tratamento ou decantação, sendo, ou não, a parte líquida conduzida em seguida para um desaguadouro geral da área, região ou município;
- ✓ Fossa rudimentar: quando o banheiro ou sanitário estava ligado a uma fossa rústica (fossa negra, poço, buraco, etc.);
- ✓ Vala: quando o banheiro ou sanitário estava ligado diretamente a uma vala a céu aberto;
- ✓ Rio, lago ou mar: quando o banheiro ou sanitário estava ligado diretamente a rio, lago ou mar;
- ✓ Outra forma - quando o esgotamento dos dejetos, proveniente do banheiro ou sanitário, não se enquadrasse em quaisquer dos tipos descritos anteriormente.

## **5. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL E OPERACIONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO**

### **5.1 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - FORMATOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS**

O Contrato de Programa nº 061/2007 da SABESP com o município de Pedregulho, foi firmado em 31 de junho de 2007, por um período de 30 anos para a prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com exclusividade pela SABESP em todo o território do município, porém com possibilidade de a SABESP celebrar outros instrumentos jurídicos com terceiros para prestação dos serviços abrangidos pelo Contrato de Programa em questão.

A SABESP é uma empresa de economia mista, de capital aberto, que tem como principal acionista o Governo do Estado de São Paulo, sendo que sua sede está situada na Rua Costa Carvalho, 300 – Pinheiros – São Paulo, telefone (11) 3388-8000. É representada legalmente pelo seu diretor-presidente e formada por cinco diretores, titulares das seguintes diretorias:

- ✓ Diretoria de Gestão Corporativa;
- ✓ Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente;
- ✓ Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores;
- ✓ Diretoria de Sistemas Regionais;
- ✓ Diretoria Metropolitana.

Estão subordinadas à Diretoria de Sistemas Regionais, no nível de superintendência, dez Unidades de Negócio (UN), uma das quais é a Unidade de Negócio Pardo e Grande (RG), da qual Pedregulho faz parte. Além das dez UN, a Diretoria de Sistemas Regionais conta com duas outras superintendências, que atendem às diretorias e a todas as UNs: Superintendência de Gestão de Empreendimentos de Sistemas Regionais (RE), e a Superintendência de Gestão e Desenvolvimento Operacional de Sistemas Regionais (RO).

### **5.2 QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

A forma de prestação de serviços e a identificação do prestador encontram-se indicadas no **Quadro 5.1**.

**QUADRO 5.1 – FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR**

| <b>Componentes</b> | <b>Administração Direta</b> | <b>Administração Indireta</b> | <b>Identificação</b> |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Água               | -                           | ×                             | SABESP               |
| Esgoto             | -                           | ×                             | SABESP               |

---

### **5.3      *GESTÃO DO SISTEMA COMERCIAL E ATENDIMENTO AO PÚBLICO***

---

A gestão comercial é descentralizada em escritórios regionais, o que permite adequar o atendimento às necessidades e particularidades de cada localidade, sendo que cada escritório regional corresponde a uma unidade de gestão comercial, responsável pelo atendimento ao público, manutenção cadastral e controle do faturamento de sua área de atuação. Em Pedregulho existe um escritório de atendimento ao público, situado na Praça Frei Alexandre, 65.

Além disso, a SABESP disponibiliza aos seus clientes vários canais de relacionamento, que tiram dúvidas, fornecem informações individuais e atendem a chamados específicos de reparos e orientações. Esses canais são:

- ✓ Atendimento telefônico: pelos seguintes números: 0800 055 0195, 0800 016 0195 (pessoas com deficiência auditiva e de fala) e 195 serviços de emergência;
- ✓ Atendimento online: é possível conversar com os atendentes e tirar dúvidas sobre os serviços;
- ✓ Agência virtual: é possível solicitar 2ª via de conta, parcelamento de contas, conserto de vazamentos, consultar histórico de seu consumo e informações para efetuar pagamentos.

## 6. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

### 6.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

As principais informações do município, referentes a receitas, despesas e investimentos dos serviços de água, encontram-se no **Quadro 6.1**, a seguir.

**QUADRO 6.1 - INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

| <i>Descrição</i>                                        | <i>Unidade</i> | <i>2017</i>  | <i>2018</i>  | <i>2019</i>  |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Receita operacional direta de água (FN002)              | R\$/ano        | 2.367.611,01 | 2.551.143,30 | 2.819.703,84 |
| Receita operacional total (direta+indireta) (FN005)     | R\$/ano        | 4.256.556,71 | 4.585.190,71 | 5.038.502,92 |
| Despesas de exploração (FN015)                          | R\$/ano        | 4.853.793,33 | 5.714.220,60 | 5.608.749,33 |
| Despesas totais com os serviços (FN017)                 | R\$/ano        | 5.279.344,23 | 6.065.743,84 | 6.458.412,90 |
| Investimento realizado em abastecimento de água (FN023) | R\$/ano        | 12.898,60    | 842.205,37   | 317.612,05   |
| Investimentos totais (FN033)                            | R\$/ano        | 36.361,85    | 1.303.408,51 | 997.842,60   |

Fonte: Dados referente a 2019, publicados pelo SNIS em 2020.

#### 6.1.1 Sistema Tarifário

O **Quadro 6.2** apresenta os valores de tarifa vigente para consumo de água do município de Pedregulho – Regional Pardo e Grande, conforme disposto na Deliberação ARSESP nº 1.150, de 08 de abril de 2021.

**QUADRO 6.2 - TARIFA DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA**

| <i>Classes de consumo de água<br/>m³/mês</i>      | <i>Tarifas de água (R\$)</i> |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Residencial / Social</b>                       |                              |
| 0 a 10                                            | 9,05 / mês                   |
| 11 a 20                                           | 1,41 / m³                    |
| 21 a 30                                           | 3,05 / m³                    |
| 31 a 50                                           | 4,35 / m³                    |
| acima de 50                                       | 5,17 / m³                    |
| <b>Residencial / Vulnerável</b>                   |                              |
| 0 a 10                                            | 6,90 / mês                   |
| 11 a 20                                           | 0,78 / m³                    |
| 21 a 30                                           | 2,61 / m³                    |
| 31 a 50                                           | 7,88 / m³                    |
| acima de 50                                       | 8,71 / m³                    |
| <b>Residencial / Comum</b>                        |                              |
| 0 a 10                                            | 29,00 / mês                  |
| 11 a 20                                           | 4,04 / m³                    |
| 21 a 50                                           | 6,21 / m³                    |
| acima de 50                                       | 7,43 / m³                    |
| <b>Comercial / Entidade de Assistência Social</b> |                              |
| 0 a 10                                            | 29,11 / mês                  |
| 11 a 20                                           | 3,47 / m³                    |
| 21 a 50                                           | 5,61 / m³                    |
| acima de 50                                       | 6,55 / m³                    |
| <b>Comercial / Comum</b>                          |                              |
| 0 a 10                                            | 58,24 / mês                  |
| 11 a 20                                           | 6,89 / m³                    |
| 21 a 50                                           | 11,13 / m³                   |
| acima de 50                                       | 13,07 / m³                   |
| <b>Industrial</b>                                 |                              |
| 0 a 10                                            | 58,24 / mês                  |
| 11 a 20                                           | 6,89 / m³                    |
| 21 a 50                                           | 11,13 / m³                   |
| acima de 50                                       | 13,07 / m³                   |
| <b>Pública com Contrato</b>                       |                              |
| 0 a 10                                            | 43,64 / mês                  |
| 11 a 20                                           | 5,14 / m³                    |
| 21 a 50                                           | 8,39 / m³                    |
| acima de 50                                       | 9,78 / m³                    |
| <b>Pública sem Contrato</b>                       |                              |
| 0 a 10                                            | 58,24 / mês                  |
| 11 a 20                                           | 6,89 / m³                    |
| 21 a 50                                           | 11,13 / m³                   |
| acima de 50                                       | 13,07 / m³                   |

Fonte: ARSESP, 2021.

Conforme disposto na Deliberação ARSESP nº 1.150, entre 10 de maio de 2021 e 09 de maio de 2022, terão direito a pagar tarifa social os consumidores da classe "Residencial" os usuários que mediante avaliação pelas áreas comerciais da SABESP, realizadas com base em instruções normativas da Companhia, atendam ao menos a um dos seguintes critérios:

- ✓ Ter renda familiar de até 3 salários-mínimos, ser morador de habitação unifamiliar subnormal com área útil construída de até 60 m<sup>2</sup>, ser consumidor de energia com consumo de até 170 kWh/mês;
- ✓ Estar desempregado, sendo que o último salário seja, no máximo, de 3 salários-mínimos, desde que tenha consumo máximo de 15 m<sup>3</sup>/mês, ser titular da conta há mais de 90 dias, não tenha sido demitido por justa causa e não tenha débitos com a SABESP. Nesta hipótese, o tempo máximo de concessão da tarifa social será de 12 meses;
- ✓ Morar em habitações coletivas consideradas sociais, como cortiços e as verticalizadas, tais como Unidade Social Verticalizada resultante do processo de urbanização de favelas.

Já entre 10 de maio de 2022 e 09 de maio de 2023, terão direito a pagar tarifa Residencial Social, além dos usuários que atendam aos critérios do art. 6º, aqueles que previamente a esta deliberação eram beneficiários da tarifa Residencial Favela e que não forem reclassificados como Residencial Vulnerável.

A partir de 10 de maio de 2023, terão direito a pagar tarifa Residencial Social apenas os usuários que atendam a pelo menos um dos seguintes critérios:

- ✓ Estar registrado no CadÚnico com renda mensal *per capita* entre a segunda faixa do cadastro (atualmente, R\$ 178,00) e ½ salário-mínimo;
- ✓ Estar desempregado, sendo que o último salário seja, no máximo, de 3 salários-mínimos, desde que tenha consumo máximo de 15 m<sup>3</sup>/mês, ser titular da conta há mais de 90 dias, não tenha sido demitido por justa causa e não tenha débitos com a SABESP. Nesta hipótese, o tempo máximo de concessão da tarifa social será de 12 meses;
- ✓ Morar em habitações coletivas consideradas sociais, como cortiços e as verticalizadas, tais como Unidade Social Verticalizada resultante do processo de urbanização de favelas.

Salienta-se que o benefício não é perdido em caso de inadimplência.

Com relação à tarifa Residencial Vulnerável, terão direito os usuários que previamente à deliberação atendiam aos critérios para se beneficiarem da tarifa Residencial Favela. O benefício se aplica entre 10 de maio de 2021 e 09 de maio de 2022. Após esta data, seguindo os seguintes critérios e prazos:

- ✓ Após 30 de setembro de 2021, usuários que estejam registrados no CadÚnico com renda mensal *per capita* na primeira faixa do cadastro (atualmente, R\$ 89,00);
- ✓ Após 10 de maio de 2022, usuários que estejam registrados no CadÚnico com renda mensal *per capita* até a segunda faixa do cadastro (atualmente, R\$ 178,00).

Da mesma forma, são elegíveis de requerer a tarifa social os consumidores da classe “Comercial/Entidade de Assistência Social” que atenderem aos seguintes critérios:

- ✓ Entidade de atendimento à criança e ao adolescente;
- ✓ Entidade cujo objetivo seja o abrigo de crianças e adolescentes;
- ✓ Entidade de atendimento de pessoas com deficiência;
- ✓ Entidade de atendimento ao idoso;
- ✓ Entidade de atendimento a enfermos e pessoas com comorbidades, tais como Santas Casas de Misericórdia, casas de saúde, ambulatórios e hospitais assistenciais;
- ✓ Albergues;
- ✓ Entidades de atendimento a dependentes químicos, como casas terapêuticas;
- ✓ Programas de alimentação cadastrados nos governos federal, estadual ou municipal.

Em relação à classe “Pública sem Contrato”, são elegíveis de requerer as tarifas dessa categoria as entidades da Administração Pública Direta Federal, as Secretarias de Estado e as Prefeituras que possuírem contratos diretos com a SABESP.

## 6.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

As principais informações do município referentes a receitas, despesas e investimentos com serviços de esgotamento sanitário, encontram-se no **Quadro 6.3**, a seguir.

**QUADRO 6.3 – INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

| <i>Descrição</i>                                                                                 | <i>Unidade</i> | <i>2017</i>  | <i>2018</i>  | <i>2019</i>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Receita operacional direta de esgoto (FN003)                                                     | R\$/ano        | 1.788.748,84 | 1.918.102,21 | 2.117.175,21 |
| Investimento realizado em esgotamento sanitário (FN024)                                          | R\$/ano        | 14.082,85    | 111.980,29   | 526.450,37   |
| Investimento com recursos próprios (água e esgoto) (FN030)                                       | R\$/ano        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Investimento com recursos não onerosos (água e esgoto) (FN032)                                   | R\$/ano        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Despesa com juros e encargos do serviço da dívida exceto variações monetárias e cambiais (FN035) | R\$/ano        | 109.410,10   | 106.170,86   | 90.872,54    |

Fonte: Dados referente a 2019, publicados pelo SNIS em 2020.

### **6.2.1 Sistema Tarifário e Receitas**

O **Quadro 6.4** apresenta os valores de tarifas vigentes de esgotamento sanitário do município de Pedregulho – Regional Pardo e Grande, conforme disposto na Deliberação ARSESP nº 1.150, de 08 de abril de 2021.



**QUADRO 6.4– TARIFA DE CONSUMO MENSAL DE ESGOTO**

| <i>Classes de consumo de água<br/>m³/mês</i>      | <i>Tarifas de esgoto (R\$)</i> |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Residencial / Social</b>                       |                                |
| 0 a 10                                            | 7,23 / mês                     |
| 11 a 20                                           | 1,13 / m³                      |
| 21 a 30                                           | 2,42 / m³                      |
| 31 a 50                                           | 3,51 / m³                      |
| acima de 50                                       | 4,17 / m³                      |
| <b>Residencial / Vulnerável</b>                   |                                |
| 0 a 10                                            | 5,52 / mês                     |
| 11 a 20                                           | 0,63 / m³                      |
| 21 a 30                                           | 2,09 / m³                      |
| 31 a 50                                           | 6,31 / m³                      |
| acima de 50                                       | 6,97 / m³                      |
| <b>Residencial / Comum</b>                        |                                |
| 0 a 10                                            | 23,26 / mês                    |
| 11 a 20                                           | 3,19 / m³                      |
| 21 a 50                                           | 4,96 / m³                      |
| acima de 50                                       | 5,91 / m³                      |
| <b>Comercial / Entidade de Assistência Social</b> |                                |
| 0 a 10                                            | 23,29 / mês                    |
| 11 a 20                                           | 2,73 / m³                      |
| 21 a 50                                           | 4,49 / m³                      |
| acima de 50                                       | 5,23 / m³                      |
| <b>Comercial / Comum</b>                          |                                |
| 0 a 10                                            | 46,58 / mês                    |
| 11 a 20                                           | 5,47 / m³                      |
| 21 a 50                                           | 8,90 / m³                      |
| acima de 50                                       | 10,43 / m³                     |
| <b>Industrial</b>                                 |                                |
| 0 a 10                                            | 46,58 / mês                    |
| 11 a 20                                           | 5,47 / m³                      |
| 21 a 50                                           | 9,19 / m³                      |
| acima de 50                                       | 11,61 / m³                     |
| <b>Pública com Contrato</b>                       |                                |
| 0 a 10                                            | 34,93 / mês                    |
| 11 a 20                                           | 4,13 / m³                      |
| 21 a 50                                           | 6,68 / m³                      |
| acima de 50                                       | 7,85 / m³                      |
| <b>Pública sem Contrato</b>                       |                                |
| 0 a 10                                            | 46,58 / mês                    |
| 11 a 20                                           | 5,47 / m³                      |
| 21 a 50                                           | 8,90 / m³                      |
| acima de 50                                       | 10,43 / m³                     |

Fonte: ARSESP, 2021.

O enquadramento dos consumidores nas categorias de uso (residencial/social, residencial/comum, pública, etc.) é feito com base no consumo de água, utilizando os mesmos critérios já descritos no item 6.1.1.

### 6.3 INFORMAÇÕES COMERCIAIS

Nos **Quadros 6.5** e **6.6** encontram-se as atividades referentes a novas ligações e prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos últimos anos.

**QUADRO 6.5 – NOVAS LIGAÇÕES**

| <i>Ano</i> | <i>Ligações novas de água</i> | <i>Ligações novas de esgoto</i> |
|------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 2015       | 58                            | 49                              |
| 2016       | 53                            | 30                              |
| 2017       | 30                            | 19                              |
| 2018       | 65                            | 43                              |
| 2019       | 97                            | 181                             |

Fonte: SABESP, 2020.

**QUADRO 6.6 – SERVIÇOS PRESTADOS PELA OPERADORA**

| <i>Ano</i> | <i>Remanejamento de redes de água (m)</i> | <i>Remanejamento de redes de esgoto (m)</i> | <i>Prolongamento de redes de água (m)</i> | <i>Prolongamento de redes de esgoto (m)</i> | <i>Quantidade de hidrômetros substituídos</i> |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2015       | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                        | 457                                           |
| 2016       | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                        | 299                                           |
| 2017       | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                        | 54                                            |
| 2018       | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                        | 272                                           |
| 2019       | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                        | 1.068                                         |

Fonte: SABESP, 2020.

De acordo com a norma NTS 218 da SABESP, a troca de hidrômetros ocorre quando:

- ✓ Estiver fora da faixa padrão ideal de trabalho (Limites Inferiores de Consumo – LIC e Limites Superiores de Consumo LCS). Nesse caso, a demanda de troca é definida pelo consumo médio mensal que estiver entre o LSCpadrão e LSCmáx ou entre o LICpadrão e LICmín;
- ✓ Estiver fora da faixa de gestão ideal de trabalho. Nesse caso, a demanda de troca é definida pelo consumo médio mensal que estiver entre o LSCgestão e LSCmáx ou entre o LICgestão e LICmín.
- ✓ O Sistema de Gestão de Hidrometria – SGH indicar uma submedição significativa ou,
- ✓ Estiver dentro dos limites do fator de troca, que é obtido pelo produto entre o coeficiente de totalização e o coeficiente de idade, sendo o resultado comparado com os limites mínimos e máximos estabelecidos. Se o fator de troca calculado estiver:
  - ✓ entre os limites mínimo e máximo, indica demanda de troca do hidrômetro,

- ✓ acima do limite máximo, indica obrigatoriedade de troca do hidrômetro.

## 6.4 INVESTIMENTOS PREVISTOS

### 6.4.1 Investimentos Previstos pelo Contrato de Programa SABESP

O **Quadro 6.7** apresenta os dados relativos aos investimentos nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário apresentados no Relatório Analítico da ARSESP (2019). Segundo o Relatório Analítico de Saneamento Básico da ARSESP, para o ano de 2019, o valor previsto no contrato atualizado era de R\$ 404.760,00. O total realizado nesse ano foi de R\$ 997.840,00 (247% do valor previsto). Já os investimentos previstos acumulados desde o início do contrato totalizam R\$ 20.169.180,00. Neste mesmo período, foram realizados R\$ 10.534.860,00 (52% do previsto).

**QUADRO 6.7 – INVESTIMENTOS PREVISTOS – CONTRATO DE PROGRAMA**

| Valor            | Até 2018            | Em 2019 | Acumulado até 2019 |
|------------------|---------------------|---------|--------------------|
|                  | Valores em R\$1.000 |         |                    |
| Contratual       | 19.764,42           | 404,76  | 20.169,18          |
| Realizado        | 9.537,02            | 997,84  | 10.534,86          |
| Diferença em R\$ | -10.227,40          | 593,08  | -9.634,32          |
| Diferença em %   | 48                  | 247     | 52                 |

Fonte: ARSESP, 2020.

\*Valores a preços médios de 2019, atualizado pelo IPCA/IBGE

### 6.4.2 Investimentos Previstos pela Prefeitura

Não foram indicados pelo GEL, os investimentos previstos para os Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Pedregulho.

## 7. ESTUDO POPULACIONAL E DE DEMANDAS E CONTRIBUIÇÕES

### 7.1 ESTUDO POPULACIONAL

Este capítulo apresenta os estudos populacionais realizados para o Município de Pedregulho. Inicialmente são sistematizados e analisados os dados censitários que caracterizam a evolução recente da população residente no município. Em seguida, são apresentadas as projeções da população do município realizadas para o horizonte de projeto, o ano 2041. Os estudos incorporam também a desagregação da população projetada segundo a sua situação de domicílio urbana e rural.

Finalmente, são apresentadas as estimativas de crescimento do número de domicílios no horizonte de projeto, que constitui o parâmetro de referência principal para os planos de expansão dos serviços de saneamento.

#### 7.1.1 Série histórica dos dados censitários

A série histórica dos dados censitários que registram a evolução da população do município de Pedregulho encontra-se no **Quadro 7.1**. Os valores foram desagregados segundo a situação do domicílio, em população urbana e rural. A série histórica considerada abrange os censos de 2000 e 2010, além da projeção para o ano de 2020.

**QUADRO 7.1 - EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO SEGUNDO CONDIÇÃO DE MORADIA – 2000 - 2020**

| Ano  | População (hab.) |       |        | Taxa de Urban. (%) | TGCA (%a.a.) |       |       |
|------|------------------|-------|--------|--------------------|--------------|-------|-------|
|      | Urbana           | Rural | Total  |                    | Urbana       | Rural | Total |
| 2000 | 10.900           | 4.082 | 14.982 | 72,75              | 2,10         | -1,51 | 0,98  |
| 2010 | 11.579           | 4.115 | 15.694 | 73,78              | 0,61         | 0,08  | 0,47  |
| 2020 | 12.172           | 4.107 | 16.279 | 74,77              | 0,50         | -0,02 | 0,37  |

Fonte: Fundação SEADE, 2020.

Da análise do **Quadro 7.1** é possível observar que o município de Pedregulho é de porte populacional pequeno, com menos de 50 mil habitantes, e possui dinâmica de crescimento para os habitantes da área urbana, mas de decréscimo para a área rural.

#### 7.1.2 Projeções populacionais

As projeções populacionais e de domicílios adotadas no presente estudo foram baseadas no estudo “Projeção da População e dos Domicílios para os Municípios do Estado de São Paulo”, desenvolvido pela Fundação SEADE para a Superintendência de Planejamento Integrado da SABESP, que teve como objetivo a elaboração de projeções de população e domicílios para todos os municípios do Estado de São Paulo e distritos da capital, entre os anos de 2010 e 2050.

Estas projeções consideraram três cenários alternativos de crescimento populacional de acordo com o comportamento possível das variáveis demográficas no futuro: Cenário Recomendado, Limite Inferior e Limite Superior. Analisando tais cenários em confronto com as projeções realizadas pelo IBGE, optou-se pela adoção da projeção relativa ao Cenário Recomendado.

As projeções da SEADE e sua extensão até 2041 – horizonte deste plano, para o município de Pedregulho, estão reproduzidas no **Quadro 7.2** e no **Gráfico 7.1**, permitindo visualizar a aderência dessas projeções à tendência histórica.

**QUADRO 7.2 - PROJEÇÕES DA POPULAÇÃO TOTAL – 2000 A 2041**

| Município  | População Residente (hab.) |        | População Projetada (hab.) |        |
|------------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
|            | 2000                       | 2010   | 2020                       | 2041   |
| Pedregulho | 14.982                     | 15.694 | 16.279                     | 16.849 |

Fonte: Fundação SEADE, 2020.




**Gráfico 7.1 – Evolução da População – 2022-2041**

A desagregação da população projetada segundo a situação do domicílio foi realizada pela SEADE mediante a aplicação de função logística aos dados referentes à proporção de população rural sobre a população total registrada nos últimos censos. A população rural resultou da aplicação da série assim projetada aos valores da população total e a população urbana, da diferença entre população total e população rural. A SEADE apresenta essa desagregação somente para o Cenário Recomendado. Os resultados dos cálculos estão apresentados no **Quadro 7.3**.

**QUADRO 7.3 – PROJEÇÃO POPULACIONAL (2022 A 2041)**

| <b>Ano</b> | <b>População Total<br/>(hab.)</b> | <b>População Urbana<br/>(hab.)</b> | <b>População Rural<br/>(hab.)</b> | <b>% Urbanização</b> |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 2022       | 16.359                            | 12.264                             | 4.095                             | 74,97                |
| 2023       | 16.400                            | 12.310                             | 4.090                             | 75,06                |
| 2024       | 16.441                            | 12.357                             | 4.084                             | 75,16                |
| 2025       | 16.481                            | 12.403                             | 4.078                             | 75,26                |
| 2026       | 16.514                            | 12.444                             | 4.070                             | 75,35                |
| 2027       | 16.547                            | 12.485                             | 4.062                             | 75,45                |
| 2028       | 16.581                            | 12.526                             | 4.055                             | 75,54                |
| 2029       | 16.615                            | 12.568                             | 4.047                             | 75,64                |
| 2030       | 16.648                            | 12.609                             | 4.039                             | 75,74                |
| 2031       | 16.670                            | 12.641                             | 4.029                             | 75,83                |
| 2032       | 16.692                            | 12.674                             | 4.018                             | 75,93                |
| 2033       | 16.715                            | 12.707                             | 4.008                             | 76,02                |
| 2034       | 16.737                            | 12.739                             | 3.998                             | 76,11                |
| 2035       | 16.759                            | 12.772                             | 3.987                             | 76,21                |
| 2036       | 16.776                            | 12.800                             | 3.976                             | 76,30                |
| 2037       | 16.793                            | 12.829                             | 3.964                             | 76,39                |
| 2038       | 16.808                            | 12.856                             | 3.952                             | 76,49                |
| 2039       | 16.825                            | 12.885                             | 3.940                             | 76,58                |
| 2040       | 16.842                            | 12.913                             | 3.929                             | 76,67                |
| 2041       | 16.849                            | 12.934                             | 3.915                             | 76,76                |

Fonte: SEADE, 2020.

As perspectivas da população total do município são de acréscimo, havendo previsão de aumento da população total, que passaria de 16.359 habitantes em 2022 para 16.849 habitantes em 2041, um aumento de cerca de 3%.

### **7.1.3 Projeções Populacional e de Domicílios relativos à Área de Planejamento**

A projeção dos domicílios totais foi elaborada pela SEADE com base na hipótese de que a relação entre domicílios ocupados e domicílios totais se manterá constante ao longo do período de planejamento e igual àquela registrada em 2010.

Os resultados dessa projeção populacional da área de planejamento, para as áreas urbana e rural, são apresentados nos **Quadros 7.4 e 7.5**.

**QUADRO 7.4 - PROJEÇÃO DO NÚMERO DE DOMICÍLIOS NA ÁREA URBANA**

| <b>Ano</b> | <b>População Total<br/>(hab.)</b> | <b>População Urbana<br/>(hab.)</b> | <b>Domicílios</b> |               |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
|            |                                   |                                    | <b>Ocupados</b>   | <b>Totais</b> |
| 2022       | 16.359                            | 12.264                             | 4.297             | 4.845         |
| 2023       | 16.400                            | 12.310                             | 4.349             | 4.908         |
| 2024       | 16.441                            | 12.357                             | 4.403             | 4.971         |
| 2025       | 16.481                            | 12.403                             | 4.458             | 5.036         |
| 2026       | 16.514                            | 12.444                             | 4.505             | 5.092         |
| 2027       | 16.547                            | 12.485                             | 4.552             | 5.147         |
| 2028       | 16.581                            | 12.526                             | 4.599             | 5.204         |
| 2029       | 16.615                            | 12.568                             | 4.647             | 5.261         |
| 2030       | 16.648                            | 12.609                             | 4.695             | 5.319         |
| 2031       | 16.670                            | 12.641                             | 4.733             | 5.365         |
| 2032       | 16.692                            | 12.674                             | 4.772             | 5.413         |
| 2033       | 16.715                            | 12.707                             | 4.811             | 5.459         |
| 2034       | 16.737                            | 12.739                             | 4.850             | 5.507         |
| 2035       | 16.759                            | 12.772                             | 4.890             | 5.555         |
| 2036       | 16.776                            | 12.800                             | 4.923             | 5.595         |
| 2037       | 16.793                            | 12.829                             | 4.957             | 5.636         |
| 2038       | 16.808                            | 12.856                             | 4.990             | 5.677         |
| 2039       | 16.825                            | 12.885                             | 5.025             | 5.720         |
| 2040       | 16.842                            | 12.913                             | 5.059             | 5.762         |
| 2041       | 16.849                            | 12.934                             | 5.087             | 5.796         |

Fonte: SEADE, 2020.

**QUADRO 7.5 - PROJEÇÃO DO NÚMERO DE DOMICÍLIOS NA ÁREA RURAL**

| Ano  | População Total<br>(hab.) | População Rural<br>(hab.) | Domicílios |        |
|------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|
|      |                           |                           | Ocupados   | Totais |
| 2022 | 16.359                    | 4.095                     | 1.386      | 2.286  |
| 2023 | 16.400                    | 4.090                     | 1.397      | 2.302  |
| 2024 | 16.441                    | 4.084                     | 1.407      | 2.319  |
| 2025 | 16.481                    | 4.078                     | 1.417      | 2.336  |
| 2026 | 16.514                    | 4.070                     | 1.424      | 2.348  |
| 2027 | 16.547                    | 4.062                     | 1.431      | 2.360  |
| 2028 | 16.581                    | 4.055                     | 1.439      | 2.372  |
| 2029 | 16.615                    | 4.047                     | 1.446      | 2.384  |
| 2030 | 16.648                    | 4.039                     | 1.454      | 2.397  |
| 2031 | 16.670                    | 4.029                     | 1.459      | 2.405  |
| 2032 | 16.692                    | 4.018                     | 1.463      | 2.411  |
| 2033 | 16.715                    | 4.008                     | 1.467      | 2.419  |
| 2034 | 16.737                    | 3.998                     | 1.472      | 2.426  |
| 2035 | 16.759                    | 3.987                     | 1.476      | 2.433  |
| 2036 | 16.776                    | 3.976                     | 1.479      | 2.438  |
| 2037 | 16.793                    | 3.964                     | 1.481      | 2.442  |
| 2038 | 16.808                    | 3.952                     | 1.484      | 2.446  |
| 2039 | 16.825                    | 3.940                     | 1.486      | 2.450  |
| 2040 | 16.842                    | 3.929                     | 1.489      | 2.454  |
| 2041 | 16.849                    | 3.915                     | 1.489      | 2.455  |

Fonte: Fundação SEADE, 2020.

Os **Quadros 7.6 a 7.9**, a seguir, apresentam a projeção populacional e de domicílios para a segmentação das localidades já atendidas pelo sistema coletivo da SABESP, a fim de tratar isoladamente as regiões, de acordo com seus subsistemas:

- ✓ Sede Urbana: sistema atendido com serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;
- ✓ Alto Porã: sistema atendido com serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;
- ✓ Igaçaba: sistema atendido com serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;
- ✓ Vila Primavera: sistema atendido com serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;



**QUADRO 7.6 – PROJEÇÃO POPULACIONAL E DE DOMICÍLIOS – SEDE URBANA –  
2022 A 2041**

| <i>Anos</i> | <i>População (hab.)</i> | <i>Domicílios Totais</i> | <i>Pessoas por Domicílio</i> |
|-------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 2022        | 11.447                  | 4.700                    | 2,44                         |
| 2023        | 11.490                  | 4.761                    | 2,41                         |
| 2024        | 11.533                  | 4.822                    | 2,39                         |
| 2025        | 11.576                  | 4.882                    | 2,37                         |
| 2026        | 11.614                  | 4.937                    | 2,35                         |
| 2027        | 11.652                  | 4.992                    | 2,33                         |
| 2028        | 11.690                  | 5.047                    | 2,32                         |
| 2029        | 11.728                  | 5.102                    | 2,30                         |
| 2030        | 11.768                  | 5.157                    | 2,28                         |
| 2031        | 11.799                  | 5.203                    | 2,27                         |
| 2032        | 11.830                  | 5.249                    | 2,25                         |
| 2033        | 11.861                  | 5.295                    | 2,24                         |
| 2034        | 11.892                  | 5.341                    | 2,23                         |
| 2035        | 11.921                  | 5.386                    | 2,21                         |
| 2036        | 11.947                  | 5.426                    | 2,20                         |
| 2037        | 11.973                  | 5.466                    | 2,19                         |
| 2038        | 11.999                  | 5.506                    | 2,18                         |
| 2039        | 12.025                  | 5.546                    | 2,17                         |
| 2040        | 12.052                  | 5.586                    | 2,16                         |
| 2041        | 12.071                  | 5.620                    | 2,15                         |

**QUADRO 7.7 – PROJEÇÃO POPULACIONAL E DE DOMICÍLIOS – DISTRITO ALTO PORÃ –  
2022 A 2041**

| <i>Anos</i> | <i>População (hab.)</i> | <i>Domicílios Totais</i> | <i>Pessoas por Domicílio</i> |
|-------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 2022        | 441                     | 180                      | 2,45                         |
| 2023        | 443                     | 182                      | 2,43                         |
| 2024        | 445                     | 184                      | 2,42                         |
| 2025        | 445                     | 188                      | 2,37                         |
| 2026        | 446                     | 190                      | 2,35                         |
| 2027        | 447                     | 192                      | 2,33                         |
| 2028        | 448                     | 194                      | 2,31                         |
| 2029        | 449                     | 196                      | 2,29                         |
| 2030        | 452                     | 198                      | 2,28                         |
| 2031        | 453                     | 200                      | 2,27                         |
| 2032        | 454                     | 202                      | 2,25                         |
| 2033        | 455                     | 204                      | 2,23                         |
| 2034        | 456                     | 206                      | 2,21                         |
| 2035        | 458                     | 207                      | 2,21                         |
| 2036        | 459                     | 209                      | 2,20                         |
| 2037        | 460                     | 211                      | 2,18                         |
| 2038        | 461                     | 213                      | 2,16                         |
| 2039        | 462                     | 215                      | 2,15                         |
| 2040        | 463                     | 215                      | 2,15                         |
| 2041        | 464                     | 216                      | 2,15                         |

**QUADRO 7.8 – PROJEÇÃO POPULACIONAL E DE DOMICÍLIOS – DISTRITO IGAÇABA –  
2022 A 2041**

| <i>Anos</i> | <i>População (hab.)</i> | <i>Domicílios Totais</i> | <i>Pessoas por Domicílio</i> |
|-------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 2022        | 377                     | 155                      | 2,43                         |
| 2023        | 378                     | 157                      | 2,41                         |
| 2024        | 379                     | 159                      | 2,38                         |
| 2025        | 382                     | 161                      | 2,37                         |
| 2026        | 383                     | 163                      | 2,35                         |
| 2027        | 384                     | 165                      | 2,33                         |
| 2028        | 385                     | 167                      | 2,31                         |
| 2029        | 386                     | 169                      | 2,28                         |
| 2030        | 388                     | 170                      | 2,28                         |
| 2031        | 389                     | 172                      | 2,26                         |
| 2032        | 390                     | 174                      | 2,24                         |
| 2033        | 391                     | 176                      | 2,22                         |
| 2034        | 392                     | 178                      | 2,20                         |
| 2035        | 393                     | 178                      | 2,21                         |
| 2036        | 394                     | 179                      | 2,20                         |
| 2037        | 395                     | 180                      | 2,19                         |
| 2038        | 396                     | 181                      | 2,19                         |
| 2039        | 397                     | 182                      | 2,18                         |
| 2040        | 398                     | 184                      | 2,16                         |
| 2041        | 399                     | 185                      | 2,16                         |

**QUADRO 7.9 – PROJEÇÃO POPULACIONAL E DE DOMICÍLIOS – VILA PRIMAVERA –  
2022 A 2041**

| <i>Anos</i> | <i>População (hab.)</i> | <i>Domicílios Totais</i> | <i>Pessoas por Domicílio</i> |
|-------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 2022        | 261                     | 145                      | 1,80                         |
| 2023        | 261                     | 146                      | 1,79                         |
| 2024        | 261                     | 147                      | 1,78                         |
| 2025        | 259                     | 148                      | 1,75                         |
| 2026        | 258                     | 149                      | 1,73                         |
| 2027        | 257                     | 150                      | 1,71                         |
| 2028        | 256                     | 151                      | 1,70                         |
| 2029        | 255                     | 152                      | 1,68                         |
| 2030        | 256                     | 152                      | 1,68                         |
| 2031        | 255                     | 152                      | 1,68                         |
| 2032        | 254                     | 152                      | 1,67                         |
| 2033        | 253                     | 152                      | 1,66                         |
| 2034        | 252                     | 152                      | 1,66                         |
| 2035        | 253                     | 154                      | 1,64                         |
| 2036        | 252                     | 154                      | 1,64                         |
| 2037        | 251                     | 154                      | 1,63                         |
| 2038        | 250                     | 154                      | 1,62                         |
| 2039        | 249                     | 154                      | 1,62                         |
| 2040        | 249                     | 156                      | 1,60                         |
| 2041        | 248                     | 156                      | 1,59                         |

#### **7.1.4 Estimativa de Domicílios em Aglomerados Rurais**

Inicialmente foram identificados e delimitados os aglomerados rurais com base em imagens de satélite recentes, datadas de 2020 e classificadas em baixa, média e alta densidade.

Para estimar os domicílios em aglomerados rurais foram assumidos os setores censitários como referência geral, ou seja, o número de domicílios totais existentes em 2010 no setor censitário a que pertence cada um desses aglomerados. Entretanto, seja pela falta de aderência entre a delimitação dessas localidades e a dos setores censitários, como pelo tempo transcorrido, esses dados foram tomados apenas como referência secundária.

A projeção para essas localidades considerou o número de domicílios estimado com base na leitura da imagem de satélite do Google Earth de 2020, sobre o qual foram aplicadas as taxas de crescimento previstas pela SEADE para a média do município, ou seja, as localidades teriam uma dinâmica ligeiramente superior à média prevista para as zonas rurais do município, porém inferior à dinâmica prevista para as suas zonas urbanas. A estimativa do crescimento populacional foi calculada com base na variação do índice de ocupação dos domicílios que, por hipótese, evoluiria linearmente do valor registrado em 2010 no correspondente setor censitário para a média estimada para a zona rural do Município como um todo no ano 2050.

A partir da aplicação dessa metodologia, obtiveram-se os valores de domicílios estimados para os aglomerados rurais isolados. No caso de a localidade já ser atendida por soluções coletivas da SABESP, para validar a metodologia os resultados foram comparados com o número de ligações disponibilizados pela operadora.

---

## **7.2 ESTUDO DE DEMANDAS**

---

### **7.2.1 Definição e metas de atendimento das áreas atendidas por soluções coletivas e individuais**

Para determinar as ações necessárias para atingir a meta de 99,0%, utilizaram-se as seguintes premissas:

- ✓ Manutenção de soluções coletivas já operadas pela SABESP, independentemente do número de domicílios e densidade demográfica;
- ✓ Adoção de soluções coletivas em aglomerados rurais com 100 ou mais domicílios;
- ✓ Adoção de soluções coletivas em aglomerados rurais com 80 ou mais domicílios e com densidade demográfica superior a 30 hab/ha;
- ✓ Adoção de soluções individuais em áreas de baixa densidade demográfica (inferior a 30 hab/ha) e com menos de 100 domicílios ou áreas adensadas (densidade demográfica superior a 30 hab/ha), porém com menos de 80 domicílios.

Com exceção da localidade Vila do Estreito, os aglomerados rurais de Pedregulho apresentam densidade demográfica inferior a 30 habitantes/ha. Dessa forma, para a população rural sem atendimento serão utilizadas soluções individuais, visando à universalização.

Ressalva-se que a Vila do Estreito, segundo informações da Sabesp, possui sistema coletivo próprio implantado e sua operação e manutenção é de responsabilidade da Empresa de Furnas. Não está incluso no contrato de programa vigente, portanto não deve constar como obrigação da concessionária, tendo em vista que eventuais inserções de áreas de atendimento devem ser repactuadas, devido necessidade de avaliação técnica e econômico-financeira. Portanto não serão feitas projeções para a Vila do Estreito.

As etapas de planejamento abrangem todo o horizonte do Plano de 2022 a 2041, porém são norteadas pela meta de universalização da prestação dos serviços de abastecimento de água no município, estabelecida para o ano de 2033 pelo Marco Legal do Saneamento Básico, Lei Federal nº 14.026/20. O planejamento será realizado considerando propostas de caráter emergenciais, de curto, médio e longo prazo, conforme exposto a seguir:

- ✓ 2020 a 2022 – elaboração dos planos municipais;
- ✓ 2022 até o final de 2026 – obras emergenciais e de curto prazo;
- ✓ 2027 até o final de 2031 – obras de médio prazo;
- ✓ 2032 até o final de 2041 – obras de longo prazo.

## **7.2.2 Sistema de Abastecimento de Água – Soluções coletivas**

### **7.2.2.1 Áreas do Município Sujeitas ao Abastecimento Público**

A SABESP atende com o Sistema de Abastecimento de Água a Sede Urbana, os distritos Alto Porã e Igaçaba, e o bairro Vila Primavera. Portanto para o estudo de demandas foi considerada a população residente nessas localidades.

### **7.2.2.2 Critérios e Parâmetros de Projeto**

Os critérios e parâmetros estabelecidos para o presente estudo são aqueles usualmente empregados em projetos de saneamento básico, adequados às particularidades da área de projeto. Na definição dos mesmos foram consideradas as Normas da ABNT, os dados coletados junto à SABESP e, também, as informações disponíveis em sites e na bibliografia especializada.

#### **✓ Cota Per Capita de Água**

As projeções das demandas de água, para os sistemas coletivos, foram estabelecidas aplicando-se os coeficientes per capita obtidos para as populações atuais e projetados para o horizonte de planejamento de 20 anos. O consumo per capita micromedido no município foi obtido junto ao operador, a partir da relação entre o volume micromedido e a população abastecida em cada localidade. Assim obteve-se a cota per capita para cada sistema de abastecimento de água:

- ✧ Sede Urbana – 160,03 l/hab.dia;
- ✧ Alto Porã – 101,20 l/hab.dia;
- ✧ Igaçaba – 111,72 l/hab.dia; e,
- ✧ Vila Primavera – 156,84 l/hab.dia.

#### **✓ Coeficientes de Majoração de Vazão**

Os coeficientes de majoração de vazão correspondem ao coeficiente do dia de maior consumo - K1 e ao coeficiente da hora de maior consumo - K2.

Os coeficientes são definidos, de acordo com a NBR-12211 (Estudo de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água), como:

- ✓ K1 - relação entre o maior consumo diário, verificado no período de um ano, e o consumo médio diário, nesse mesmo período;
- ✓ K2 - relação entre a vazão máxima horária e a vazão média do dia de maior consumo.

Admitiram-se, como válidos, dados conservadores ( $K1 = 1,20$  e  $K2 = 1,50$ ), já que são valores comumente empregados em projetos de sistemas de abastecimento de água.

### ✓ **Metas de Atendimento**

O Sistema de Abastecimento de Água de Pedregulho apresenta um índice de atendimento urbano, através da rede pública, de 100% (IN<sub>023</sub> – Dado referente a 2019, publicado pelo SNIS em 2020), acima da meta de 99,0%, preconizada pela Lei Federal nº 14.026/20 – Marco Legal do Saneamento Básico, que deve ser atingida em 2033. Portanto, foi adotado que essa porcentagem de atendimento por solução coletiva será constante até 2041.

### ✓ **Estimativa do Consumo dos Grandes Consumidores**

Na existência de indústrias ligadas à rede pública de abastecimento de água, o consumo de grandes consumidores foi considerado no valor do per capita efetivo de consumo de água.

### ✓ **Metas para Redução de Perdas**

As metas de perdas de água potável no abastecimento previstas no Contrato de Programa são apresentadas no **Quadro 7.10**:

**QUADRO 7.10 – METAS PARA REDUÇÃO  
DE PERDAS DO CONTRATO DE PROGRAMA**

| <b>ANO</b> | <b>Controle de Perdas (L/lig.dia)</b> |
|------------|---------------------------------------|
| 2007       | < 225                                 |
| 2010       | < 225                                 |
| 2015       | < 205                                 |
| 2020       | < 205                                 |
| 2025       | < 200                                 |
| 2030       | < 200                                 |
| 2037       | < 195                                 |

Fonte: Contrato de Programa SABESP nº 061/2007 de 31 de junho de 2007.

De acordo com informações fornecidas pela SABESP o Índice de Perdas no Sistema de Abastecimento de Água do município de Pedregulho, no ano de 2020, foi de 148,0 l/lig.dia.

#### ✧ **Nível Econômico de Perdas (NEP)**

O NEP é definido pela SABESP como o valor a partir do qual o benefício de evitar as perdas supera os custos de combatê-las. Em termos de perdas reais, é quando a soma dos custos de produção, expansão e pesquisa e reparo de vazamentos é mínima. Já para perdas aparentes, é quando a diferença entre a receita e os custos com programas de substituição de hidrômetros são máximos (ARSESP, 2020).

Considerado como referência, o NEP do município é de 125 l/lig.dia.

#### ✧ **As Perdas e o Novo Marco Legal**



Um dos temas em destaque no Novo Marco Legal, as perdas de água potável no abastecimento são objeto da Portaria nº 490 de 23/03/2021 que “Estabelece os procedimentos gerais para o cumprimento do disposto no inciso IV do caput do art. 50 da Lei n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e no inciso IV do caput do art. 4º do Decreto n. 10.588, de 24 de dezembro de 2020”.

Destacam-se a seguir os artigos da Portaria nº 490 de 23/03/2021 que estabelecem critérios para a aplicação da Portaria e para a definição do Índice de Perdas:

Art. 1º - A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União ficam condicionados ao cumprimento de índice de perda de água na distribuição, nos termos desta Portaria.

Art. 2º - Para fins de comprovação do cumprimento do índice de perda de água na distribuição, devem ser adotados os seguintes indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS):

I - IN049: índice de perdas na distribuição, medido em percentual; e,

II - IN051: índice de perdas por ligação, medido em litros/ligação/dia.

Art. 3º - Para atendimento à condição estabelecida no caput do art. 1º, em cada município a ser beneficiado os valores dos indicadores devem ser menores ou iguais à seguinte proporção do índice médio nacional da última atualização da base de dados do SNIS:

I - 100% nos anos de 2021 e 2022;

II - 95% nos anos de 2023 e 2024;

III - 90% nos anos de 2025 e 2026;

IV - 85% nos anos de 2027 e 2028;

V - 80% nos anos de 2029 e 2030;

VI - 75% nos anos de 2031 e 2032;

VII - 70% no ano de 2033; e

VIII - 65% a partir do ano de 2034.

§ 1º Os valores previstos no caput ficam limitados ao mínimo de 25% para o IN<sub>049</sub> - índice de perdas na distribuição e de 216,0 litros/ligação/dia para o IN<sub>051</sub> - índice de perdas por ligação.

Para o município de Pedregulho os valores dos indicadores (dados referentes a 2019, publicados pelo SNIS em 2020) e as respectivas condições de atendimento da Portaria são:

- IN049 = 23,02%
- IN051 = 114,56 litros/ligação/dia

Para o município de Pedregulho, o índice de perdas atual é superior ao NEP e inferior à meta estabelecida em Contrato de Programa, refletindo o resultado efetivo do programa de Controle de Perdas da SABESP, sendo a meta manter o índice atual (148,0 l/lig.dia). Entretanto, para o cálculo das demandas, a fim de suprir possíveis eventos futuros que impeçam cumprimento da meta, adotou-se o pior cenário de perdas, que consiste no aumento do índice atual até o valor do Contrato de Programa (195,0 l/lig.dia), conforme apresentado no **Quadro 7.11**.

**QUADRO 7.11 – PROJEÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PEDREGULHO**

| <i>Ano</i> | <i>Perdas (L/lig.dia)</i> | <i>Ano</i> | <i>Perdas (L/lig.dia)</i> |
|------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| 2020       | 148,00                    | 2031       | 187,77                    |
| 2021       | 151,62                    | 2032       | 191,38                    |
| 2022       | 155,23                    | 2033       | 195,00                    |
| 2023       | 158,85                    | 2034       | 195,00                    |
| 2024       | 162,46                    | 2035       | 195,00                    |
| 2025       | 166,08                    | 2036       | 195,00                    |
| 2026       | 169,69                    | 2037       | 195,00                    |
| 2027       | 173,31                    | 2038       | 195,00                    |
| 2028       | 176,92                    | 2039       | 195,00                    |
| 2029       | 180,54                    | 2040       | 195,00                    |
| 2030       | 184,15                    | 2041       | 195,00                    |

O valor máximo do índice de perdas adotado (Contrato de Programa) tem por objetivo balizar o planejamento, ao empregar um valor a partir do qual o benefício de evitar as perdas supera os custos de combatê-las.

#### ✓ **Estimativa da Evolução de Implantação de Rede de Água**

Para efeito de estimativa da evolução de implantação de rede de água, admitiu-se que a área considerada possui rede de distribuição em sua maior parte, devendo haver, no entanto, novas implantações com o crescimento vegetativo da população e da porcentagem de atendimento.

O indicador de extensão de rede por ligação foi obtido utilizando os dados da SABESP de extensão de rede e número de ligações da localidade atendida. Obtiveram-se, assim, os seguintes valores para os sistemas:

- ✧ Sede Urbana: 9,59 metros/ligação;
- ✧ Alto Porã: 12,84 metros/ligação;
- ✧ Igaçaba: 22,78 metros/ligação; e,
- ✧ Vila Primavera: 10,64 metros/ligação.

### 7.2.2.3 Estimativa de Demandas – Sistema de Abastecimento de Água Sede Urbana

A estimativa de demandas considerou a cota per capita atual, o índice de atendimento à população pelo serviço de abastecimento de água e a projeção populacional ao longo do horizonte de planejamento de 20 anos.

As projeções de demandas foram calculadas considerando-se o pior cenário (aumento gradativo do IPDt), impactando a previsão de investimentos, que não serão necessários caso a operadora mantenha o IPDt próximo ao atual.

Dessa forma, para o cálculo foram consideradas as seguintes premissas:

- ✓ O índice de atendimento de 100% será constante entre os anos de 2022 e 2041;
- ✓ A cota per capita de 160,03 l/hab.dia será constante entre os anos de 2022 e 2041;
- ✓ Aumento gradativo do índice de perdas atual de 148,0 l/lig.dia até 195,0 l/lig.dia entre 2020 e 2033, mantendo-se constante após esse período;
- ✓ Ligações ativas de água em 2019: 4.578;
- ✓ Extensão de rede em 2019: 43,92 km.

Encontram-se apresentadas, no **Quadro 7.12**, a seguir, as demandas para o SAA Sede Urbana.

QUADRO 7.12 – ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZÕES DISTRIBUÍDAS DE ÁGUA – SEDE URBANA

| Ano  | População Urbana (hab.) | % de Atendimento | População Atendida (hab) | Nº de Ligações Ativas | Nº de Ligações a Implantar | Consumo Parcial |           |            | Vazão de Perdas (L/s) | Vazão Distribuída      |           |            | Volume reservação Necessário (m³) | Extensão de Rede (km) | Extensão de Rede a implantar (km) |
|------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------|------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|      |                         |                  |                          |                       |                            | Doméstico (L/s) |           |            |                       | Doméstica+Perdas (L/s) |           |            |                                   |                       |                                   |
|      |                         |                  |                          |                       |                            | Q,média         | Q,máx.dia | Q,máx.hora |                       | Q,média                | Q,máx.dia | Q,máx.hora |                                   |                       |                                   |
| 2022 | 11.447                  | 100,00           | 11.447                   | 4.617                 | -                          | 21,20           | 25,44     | 38,16      | 8,30                  | 29,50                  | 33,74     | 46,46      | 972                               | 44,29                 | -                                 |
| 2023 | 11.490                  | 100,00           | 11.490                   | 4.634                 | 17                         | 21,28           | 25,54     | 38,31      | 8,52                  | 29,80                  | 34,06     | 46,83      | 981                               | 44,46                 | 0,17                              |
| 2024 | 11.533                  | 100,00           | 11.533                   | 4.652                 | 18                         | 21,36           | 25,63     | 38,45      | 8,75                  | 30,11                  | 34,38     | 47,20      | 990                               | 44,63                 | 0,17                              |
| 2025 | 11.576                  | 100,00           | 11.576                   | 4.669                 | 17                         | 21,44           | 25,73     | 38,59      | 8,97                  | 30,42                  | 34,70     | 47,57      | 999                               | 44,79                 | 0,17                              |
| 2026 | 11.614                  | 100,00           | 11.614                   | 4.684                 | 15                         | 21,51           | 25,81     | 38,72      | 9,20                  | 30,71                  | 35,01     | 47,92      | 1.008                             | 44,94                 | 0,15                              |
| 2027 | 11.652                  | 100,00           | 11.652                   | 4.700                 | 16                         | 21,58           | 25,90     | 38,85      | 9,43                  | 31,01                  | 35,32     | 48,27      | 1.017                             | 45,09                 | 0,15                              |
| 2028 | 11.690                  | 100,00           | 11.690                   | 4.715                 | 15                         | 21,65           | 25,98     | 38,97      | 9,65                  | 31,31                  | 35,64     | 48,63      | 1.026                             | 45,23                 | 0,15                              |
| 2029 | 11.728                  | 100,00           | 11.728                   | 4.730                 | 15                         | 21,72           | 26,07     | 39,10      | 9,88                  | 31,61                  | 35,95     | 48,98      | 1.035                             | 45,38                 | 0,15                              |
| 2030 | 11.768                  | 100,00           | 11.768                   | 4.746                 | 16                         | 21,80           | 26,16     | 39,23      | 10,12                 | 31,91                  | 36,27     | 49,35      | 1.045                             | 45,53                 | 0,15                              |
| 2031 | 11.799                  | 100,00           | 11.799                   | 4.759                 | 13                         | 21,85           | 26,22     | 39,34      | 10,34                 | 32,20                  | 36,57     | 49,68      | 1.053                             | 45,65                 | 0,12                              |
| 2032 | 11.830                  | 100,00           | 11.830                   | 4.771                 | 12                         | 21,91           | 26,29     | 39,44      | 10,57                 | 32,48                  | 36,86     | 50,01      | 1.062                             | 45,77                 | 0,12                              |
| 2033 | 11.861                  | 100,00           | 11.861                   | 4.784                 | 13                         | 21,97           | 26,36     | 39,54      | 10,80                 | 32,77                  | 37,16     | 50,34      | 1.070                             | 45,89                 | 0,12                              |
| 2034 | 11.892                  | 100,00           | 11.892                   | 4.796                 | 12                         | 22,03           | 26,43     | 39,65      | 10,82                 | 32,85                  | 37,26     | 50,47      | 1.073                             | 46,01                 | 0,12                              |
| 2035 | 11.921                  | 100,00           | 11.921                   | 4.808                 | 12                         | 22,08           | 26,50     | 39,74      | 10,85                 | 32,93                  | 37,35     | 50,60      | 1.076                             | 46,13                 | 0,11                              |
| 2036 | 11.947                  | 100,00           | 11.947                   | 4.818                 | 10                         | 22,13           | 26,55     | 39,83      | 10,87                 | 33,00                  | 37,43     | 50,71      | 1.078                             | 46,23                 | 0,10                              |
| 2037 | 11.973                  | 100,00           | 11.973                   | 4.829                 | 11                         | 22,18           | 26,61     | 39,92      | 10,90                 | 33,07                  | 37,51     | 50,82      | 1.080                             | 46,33                 | 0,10                              |
| 2038 | 11.999                  | 100,00           | 11.999                   | 4.839                 | 10                         | 22,22           | 26,67     | 40,00      | 10,92                 | 33,15                  | 37,59     | 50,93      | 1.083                             | 46,43                 | 0,10                              |
| 2039 | 12.025                  | 100,00           | 12.025                   | 4.850                 | 11                         | 22,27           | 26,73     | 40,09      | 10,95                 | 33,22                  | 37,67     | 51,04      | 1.085                             | 46,53                 | 0,10                              |
| 2040 | 12.052                  | 100,00           | 12.052                   | 4.861                 | 11                         | 22,32           | 26,79     | 40,18      | 10,97                 | 33,29                  | 37,76     | 51,15      | 1.087                             | 46,63                 | 0,10                              |
| 2041 | 12.071                  | 100,00           | 12.071                   | 4.869                 | 8                          | 22,36           | 26,83     | 40,24      | 10,99                 | 33,35                  | 37,82     | 51,23      | 1.089                             | 46,71                 | 0,07                              |

Para melhor visualização, apresenta-se, no **Gráfico 7.2**, a seguir, a evolução da população atendida, da Sede Urbana, ao longo do período de planejamento.




**Gráfico 7.2 – População Atendida (hab.) x Anos de Planejamento – Sede Urbana**

Considerando-se o Sistema de Abastecimento de Água Sede Urbana, a análise dos dados permite concluir que:

- ✓ A população atendida na Sede Urbana passará de 11.447 habitantes (2022) para 12.071 habitantes no final de plano em 2041, um incremento de 5,45% (624 habitantes).
- ✓ A demanda máxima diária de 37,82 l/s ocorrerá no fim de plano (2041), sendo que haverá acréscimo de 12,09% em relação ao início de plano (33,74 l/s em 2022);
- ✓ O volume total de reserva necessário para atender à máxima demanda diária de fim de plano (2041) deverá ser de 1.089 m<sup>3</sup>.

#### 7.2.2.4 Estimativa de Demandas – Sistema de Abastecimento de Água Alto Porã

A estimativa de demandas considerou a cota per capita atual, o índice de atendimento à população pelo serviço de abastecimento de água e a projeção populacional ao longo do horizonte de planejamento de 20 anos.

As projeções de demandas foram calculadas considerando-se o pior cenário (aumento gradativo do IPDt), impactando a previsão de investimentos, que não serão necessários caso a operadora mantenha o IPDt próximo ao atual.

Dessa forma, para o cálculo foram consideradas as seguintes premissas:

- ✓ O índice de atendimento de 100% será constante entre os anos de 2022 e 2041;
- ✓ A cota per capita de 101,2 l/hab.dia será constante entre os anos de 2022 e 2041;
- ✓ Aumento gradativo do índice de perdas atual de 148,0 l/lig.dia até 195,0 l/lig.dia entre 2020 e 2033, mantendo-se constante após esse período;
- ✓ Ligações ativas de água em 2019: 176;
- ✓ Extensão de rede em 2019: 2,26 km.

Encontram-se apresentadas, no **Quadro 7.13**, a seguir, as demandas para o SAA Alto Porã.

QUADRO 7.13 – ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZÕES DISTRIBUÍDAS DE ÁGUA – ALTO PORÃ

| Ano  | População Urbana (hab.) | % de Atendimento | População Atendida (hab) | Nº de Ligações Ativas | Nº de Ligações a Implantar | Consumo Parcial |           |            | Vazão de Perdas (L/s) | Vazão Distribuída      |           |            | Volume reservação Necessário (m³) | Extensão de Rede (km) | Extensão de Rede a implantar (km) |
|------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------|------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|      |                         |                  |                          |                       |                            | Doméstico (L/s) |           |            |                       | Doméstica+Perdas (L/s) |           |            |                                   |                       |                                   |
|      |                         |                  |                          |                       |                            | Q,média         | Q,máx.dia | Q,máx.hora |                       | Q,média                | Q,máx.dia | Q,máx.hora |                                   |                       |                                   |
| 2022 | 441                     | 100,00           | 441                      | 178                   | -                          | 0,52            | 0,62      | 0,93       | 0,32                  | 0,84                   | 0,94      | 1,25       | 27                                | 2,29                  | -                                 |
| 2023 | 443                     | 100,00           | 443                      | 179                   | 1                          | 0,52            | 0,62      | 0,93       | 0,33                  | 0,85                   | 0,95      | 1,26       | 27                                | 2,30                  | 0,01                              |
| 2024 | 445                     | 100,00           | 445                      | 180                   | 1                          | 0,52            | 0,63      | 0,94       | 0,34                  | 0,86                   | 0,96      | 1,28       | 28                                | 2,31                  | 0,01                              |
| 2025 | 445                     | 100,00           | 445                      | 180                   | 0                          | 0,52            | 0,63      | 0,94       | 0,35                  | 0,87                   | 0,97      | 1,28       | 28                                | 2,31                  | 0,00                              |
| 2026 | 446                     | 100,00           | 446                      | 180                   | 0                          | 0,52            | 0,63      | 0,94       | 0,35                  | 0,88                   | 0,98      | 1,29       | 28                                | 2,32                  | 0,01                              |
| 2027 | 447                     | 100,00           | 447                      | 181                   | 1                          | 0,52            | 0,63      | 0,94       | 0,36                  | 0,89                   | 0,99      | 1,31       | 29                                | 2,32                  | 0,01                              |
| 2028 | 448                     | 100,00           | 448                      | 181                   | 0                          | 0,52            | 0,63      | 0,94       | 0,37                  | 0,90                   | 1,00      | 1,32       | 29                                | 2,33                  | 0,01                              |
| 2029 | 449                     | 100,00           | 449                      | 182                   | 1                          | 0,53            | 0,63      | 0,95       | 0,38                  | 0,91                   | 1,01      | 1,33       | 29                                | 2,33                  | 0,01                              |
| 2030 | 452                     | 100,00           | 452                      | 183                   | 1                          | 0,53            | 0,64      | 0,95       | 0,39                  | 0,92                   | 1,02      | 1,34       | 30                                | 2,35                  | 0,02                              |
| 2031 | 453                     | 100,00           | 453                      | 183                   | 0                          | 0,53            | 0,64      | 0,96       | 0,40                  | 0,93                   | 1,03      | 1,35       | 30                                | 2,35                  | 0,01                              |
| 2032 | 454                     | 100,00           | 454                      | 184                   | 1                          | 0,53            | 0,64      | 0,96       | 0,41                  | 0,94                   | 1,04      | 1,36       | 30                                | 2,36                  | 0,01                              |
| 2033 | 455                     | 100,00           | 455                      | 184                   | 0                          | 0,53            | 0,64      | 0,96       | 0,42                  | 0,95                   | 1,05      | 1,37       | 30                                | 2,36                  | 0,01                              |
| 2034 | 456                     | 100,00           | 456                      | 184                   | 0                          | 0,53            | 0,64      | 0,96       | 0,42                  | 0,95                   | 1,06      | 1,38       | 30                                | 2,37                  | 0,01                              |
| 2035 | 458                     | 100,00           | 458                      | 185                   | 1                          | 0,54            | 0,64      | 0,97       | 0,42                  | 0,95                   | 1,06      | 1,38       | 31                                | 2,38                  | 0,01                              |
| 2036 | 459                     | 100,00           | 459                      | 186                   | 1                          | 0,54            | 0,65      | 0,97       | 0,42                  | 0,96                   | 1,06      | 1,39       | 31                                | 2,38                  | 0,01                              |
| 2037 | 460                     | 100,00           | 460                      | 186                   | 0                          | 0,54            | 0,65      | 0,97       | 0,42                  | 0,96                   | 1,07      | 1,39       | 31                                | 2,39                  | 0,01                              |
| 2038 | 461                     | 100,00           | 461                      | 186                   | 0                          | 0,54            | 0,65      | 0,97       | 0,42                  | 0,96                   | 1,07      | 1,39       | 31                                | 2,39                  | 0,01                              |
| 2039 | 462                     | 100,00           | 462                      | 187                   | 1                          | 0,54            | 0,65      | 0,97       | 0,42                  | 0,96                   | 1,07      | 1,40       | 31                                | 2,40                  | 0,01                              |
| 2040 | 463                     | 100,00           | 463                      | 187                   | 0                          | 0,54            | 0,65      | 0,98       | 0,42                  | 0,96                   | 1,07      | 1,40       | 31                                | 2,40                  | 0,01                              |
| 2041 | 464                     | 100,00           | 464                      | 188                   | 1                          | 0,54            | 0,65      | 0,98       | 0,42                  | 0,97                   | 1,08      | 1,40       | 31                                | 2,41                  | 0,01                              |

Para melhor visualização, apresenta-se, no **Gráfico 7.3**, a seguir, a evolução da população atendida, de Alto Porã, ao longo do período de planejamento.




**Gráfico 7.3 – População Atendida (hab.) x Anos de Planejamento – Alto Porã**

Considerando-se o Sistema de Abastecimento de Água Alto Porã, a análise dos dados permite concluir que:

- ✓ A população atendida em Alto Porã passará de 441 habitantes (2022) para 464 habitantes no final de plano em 2041, um incremento de 5,2% (23 habitantes).
- ✓ A demanda máxima diária de 1,08 l/s ocorrerá no fim de plano (2041), sendo que haverá acréscimo de 14,89% em relação ao início de plano (0,94 l/s em 2022);
- ✓ O volume total de reservação necessário para atender à máxima demanda diária de início de plano (2022) deverá ser de 31 m<sup>3</sup>.



#### 7.2.2.5 Estimativa de Demandas – Sistema de Abastecimento de Água Igaçaba

A estimativa de demandas considerou a cota per capita atual, o índice de atendimento à população pelo serviço de abastecimento de água e a projeção populacional ao longo do horizonte de planejamento de 20 anos.

As projeções de demandas foram calculadas considerando-se o pior cenário (aumento gradativo do IPDt), impactando a previsão de investimentos, que não serão necessários caso a operadora mantenha o IPDt próximo ao atual.

Dessa forma, para o cálculo foram consideradas as seguintes premissas:

- ✓ O índice de atendimento de 100% será constante entre os anos de 2022 e 2041;
- ✓ A cota per capita de 111,72 l/hab.dia será constante entre os anos de 2022 e 2041;
- ✓ Aumento gradativo do índice de perdas atual de 148,0 l/lig.dia até 195,0 l/lig.dia entre 2020 e 2033, mantendo-se constante após esse período;
- ✓ Ligações ativas de água em 2019: 151;
- ✓ Extensão de rede em 2019: 3,44 km.

Encontram-se apresentadas, no **Quadro 7.14**, a seguir, as demandas para o SAA Igaçaba.

**QUADRO 7.14 – ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZÕES DISTRIBUÍDAS DE ÁGUA – IGAÇABA**

| Ano  | População Urbana (hab.) | % de Atendimento | População Atendida (hab) | Nº de Ligações Ativas | Nº de Ligações a Implantar | Consumo Parcial |           |            | Vazão de Perdas (L/s) | Vazão Distribuída      |           |            | Volume reservação Necessário (m³) | Extensão de Rede (km) | Extensão de Rede a implantar (km) |
|------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------|------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|      |                         |                  |                          |                       |                            | Doméstico (L/s) |           |            |                       | Doméstica+Perdas (L/s) |           |            |                                   |                       |                                   |
|      |                         |                  |                          |                       |                            | Q,média         | Q,máx.dia | Q,máx.hora |                       | Q,média                | Q,máx.dia | Q,máx.hora |                                   |                       |                                   |
| 2022 | 377                     | 100,00           | 377                      | 153                   | -                          | 0,49            | 0,58      | 0,88       | 0,27                  | 0,76                   | 0,86      | 1,15       | 25                                | 3,48                  | -                                 |
| 2023 | 378                     | 100,00           | 378                      | 153                   | 0                          | 0,49            | 0,59      | 0,88       | 0,28                  | 0,77                   | 0,87      | 1,16       | 25                                | 3,49                  | 0,01                              |
| 2024 | 379                     | 100,00           | 379                      | 153                   | 0                          | 0,49            | 0,59      | 0,88       | 0,29                  | 0,78                   | 0,88      | 1,17       | 25                                | 3,49                  | 0,01                              |
| 2025 | 382                     | 100,00           | 382                      | 155                   | 2                          | 0,49            | 0,59      | 0,89       | 0,30                  | 0,79                   | 0,89      | 1,19       | 26                                | 3,52                  | 0,03                              |
| 2026 | 383                     | 100,00           | 383                      | 155                   | 0                          | 0,50            | 0,59      | 0,89       | 0,30                  | 0,80                   | 0,90      | 1,20       | 26                                | 3,53                  | 0,01                              |
| 2027 | 384                     | 100,00           | 384                      | 155                   | 0                          | 0,50            | 0,60      | 0,89       | 0,31                  | 0,81                   | 0,91      | 1,21       | 26                                | 3,54                  | 0,01                              |
| 2028 | 385                     | 100,00           | 385                      | 156                   | 1                          | 0,50            | 0,60      | 0,90       | 0,32                  | 0,82                   | 0,92      | 1,22       | 26                                | 3,55                  | 0,01                              |
| 2029 | 386                     | 100,00           | 386                      | 156                   | 0                          | 0,50            | 0,60      | 0,90       | 0,33                  | 0,83                   | 0,93      | 1,22       | 27                                | 3,56                  | 0,01                              |
| 2030 | 388                     | 100,00           | 388                      | 157                   | 1                          | 0,50            | 0,60      | 0,90       | 0,33                  | 0,84                   | 0,94      | 1,24       | 27                                | 3,58                  | 0,02                              |
| 2031 | 389                     | 100,00           | 389                      | 157                   | 0                          | 0,50            | 0,60      | 0,91       | 0,34                  | 0,85                   | 0,95      | 1,25       | 27                                | 3,59                  | 0,01                              |
| 2032 | 390                     | 100,00           | 390                      | 158                   | 1                          | 0,50            | 0,61      | 0,91       | 0,35                  | 0,85                   | 0,95      | 1,26       | 27                                | 3,59                  | 0,01                              |
| 2033 | 391                     | 100,00           | 391                      | 158                   | 0                          | 0,51            | 0,61      | 0,91       | 0,36                  | 0,86                   | 0,96      | 1,27       | 28                                | 3,60                  | 0,01                              |
| 2034 | 392                     | 100,00           | 392                      | 159                   | 1                          | 0,51            | 0,61      | 0,91       | 0,36                  | 0,86                   | 0,97      | 1,27       | 28                                | 3,61                  | 0,01                              |
| 2035 | 393                     | 100,00           | 393                      | 159                   | 0                          | 0,51            | 0,61      | 0,91       | 0,36                  | 0,87                   | 0,97      | 1,27       | 28                                | 3,62                  | 0,01                              |
| 2036 | 394                     | 100,00           | 394                      | 159                   | 0                          | 0,51            | 0,61      | 0,92       | 0,36                  | 0,87                   | 0,97      | 1,28       | 28                                | 3,63                  | 0,01                              |
| 2037 | 395                     | 100,00           | 395                      | 160                   | 1                          | 0,51            | 0,61      | 0,92       | 0,36                  | 0,87                   | 0,97      | 1,28       | 28                                | 3,64                  | 0,01                              |
| 2038 | 396                     | 100,00           | 396                      | 160                   | 0                          | 0,51            | 0,61      | 0,92       | 0,36                  | 0,87                   | 0,98      | 1,28       | 28                                | 3,65                  | 0,01                              |
| 2039 | 397                     | 100,00           | 397                      | 161                   | 1                          | 0,51            | 0,62      | 0,92       | 0,36                  | 0,88                   | 0,98      | 1,29       | 28                                | 3,66                  | 0,01                              |
| 2040 | 398                     | 100,00           | 398                      | 161                   | 0                          | 0,51            | 0,62      | 0,93       | 0,36                  | 0,88                   | 0,98      | 1,29       | 28                                | 3,67                  | 0,01                              |
| 2041 | 399                     | 100,00           | 399                      | 161                   | 0                          | 0,52            | 0,62      | 0,93       | 0,36                  | 0,88                   | 0,98      | 1,29       | 28                                | 3,68                  | 0,01                              |

Para melhor visualização, apresenta-se, no **Gráfico 7.4**, a seguir, a evolução da população atendida, de Igaçaba, ao longo do período de planejamento.




**Gráfico 7.4 – População Atendida (hab.) x Anos de Planejamento – Igaçaba**

Considerando-se o Sistema de Abastecimento de Água Igaçaba, a análise dos dados permite concluir que:

- ✓ A população atendida em Igaçaba passará de 337 habitantes (2022) para 399 habitantes no final de plano em 2041, um incremento de 5,84% (22 habitantes).
- ✓ A demanda máxima diária de 0,98 l/s ocorrerá no fim de plano (2041), sendo que haverá acréscimo de 13,95% em relação ao início de plano (0,86 l/s em 2022);
- ✓ O volume total de reservação necessário para atender à máxima demanda diária de início de plano (2022) deverá ser de 28 m<sup>3</sup>.

#### 7.2.2.6 Estimativa de Demandas – Sistema de Abastecimento de Água Vila Primavera

A estimativa de demandas considerou a cota per capita atual, o índice de atendimento à população pelo serviço de abastecimento de água e a projeção populacional ao longo do horizonte de planejamento de 20 anos.

As projeções de demandas foram calculadas considerando-se o pior cenário (aumento gradativo do IPDt), impactando a previsão de investimentos, que não serão necessários caso a operadora mantenha o IPDt próximo ao atual.

Dessa forma, para o cálculo foram consideradas as seguintes premissas:

- ✓ O índice de atendimento de 100% será constante entre os anos de 2022 e 2041;
- ✓ A cota per capita de 156,84 l/hab.dia será constante entre os anos de 2022 e 2041;
- ✓ Aumento gradativo do índice de perdas atual de 148,0 l/lig.dia até 195,0 l/lig.dia entre 2020 e 2033, mantendo-se constante após esse período;
- ✓ Ligações ativas de água em 2019: 141;
- ✓ Extensão de rede em 2019: 1,5 km.

Destaca-se que a extensão de rede em 2019 não foi fornecida pela SABESP, portanto este valor foi retirado do Plano Municipal de Saneamento Básico de Pedregulho.

Encontram-se apresentadas, no **Quadro 7.15**, a seguir, as demandas para o SAA Vila Primavera.

QUADRO 7.15 – ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZÕES DISTRIBUÍDAS DE ÁGUA – VILA PRIMAVERA

| Ano  | População Urbana (hab.) | % de Atendimento | População Atendida (hab) | Nº de Ligações Ativas | Nº de Ligações a Implantar | Consumo Parcial |           |            | Vazão de Perdas (L/s) | Vazão Distribuída      |           |            | Volume reservação Necessário (m³) | Extensão de Rede (km) | Extensão de Rede a implantar (km) |
|------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------|------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|      |                         |                  |                          |                       |                            | Doméstico (L/s) |           |            |                       | Doméstica+Perdas (L/s) |           |            |                                   |                       |                                   |
|      |                         |                  |                          |                       |                            | Q,média         | Q,máx.dia | Q,máx.hora |                       | Q,média                | Q,máx.dia | Q,máx.hora |                                   |                       |                                   |
| 2022 | 261                     | 100,00           | 261                      | 141                   | -                          | 0,47            | 0,57      | 0,85       | 0,25                  | 0,73                   | 0,82      | 1,11       | 24                                | 1,50                  | -                                 |
| 2023 | 261                     | 100,00           | 261                      | 141                   | 0                          | 0,47            | 0,57      | 0,85       | 0,26                  | 0,73                   | 0,83      | 1,11       | 24                                | 1,50                  | 0,00                              |
| 2024 | 261                     | 100,00           | 261                      | 141                   | 0                          | 0,47            | 0,57      | 0,85       | 0,27                  | 0,74                   | 0,83      | 1,12       | 24                                | 1,50                  | 0,00                              |
| 2025 | 259                     | 100,00           | 259                      | 141                   | 0                          | 0,47            | 0,56      | 0,85       | 0,27                  | 0,74                   | 0,84      | 1,12       | 24                                | 1,50                  | 0,00                              |
| 2026 | 258                     | 100,00           | 258                      | 141                   | 0                          | 0,47            | 0,56      | 0,84       | 0,28                  | 0,75                   | 0,84      | 1,12       | 24                                | 1,50                  | 0,00                              |
| 2027 | 257                     | 100,00           | 257                      | 141                   | 0                          | 0,47            | 0,56      | 0,84       | 0,28                  | 0,75                   | 0,84      | 1,12       | 24                                | 1,50                  | 0,00                              |
| 2028 | 256                     | 100,00           | 256                      | 141                   | 0                          | 0,46            | 0,56      | 0,84       | 0,29                  | 0,75                   | 0,85      | 1,13       | 24                                | 1,50                  | 0,00                              |
| 2029 | 255                     | 100,00           | 255                      | 141                   | 0                          | 0,46            | 0,56      | 0,83       | 0,29                  | 0,76                   | 0,85      | 1,13       | 24                                | 1,50                  | 0,00                              |
| 2030 | 256                     | 100,00           | 256                      | 142                   | 1                          | 0,46            | 0,56      | 0,84       | 0,30                  | 0,77                   | 0,86      | 1,14       | 25                                | 1,51                  | 0,01                              |
| 2031 | 255                     | 100,00           | 255                      | 142                   | 0                          | 0,46            | 0,56      | 0,83       | 0,31                  | 0,77                   | 0,86      | 1,14       | 25                                | 1,51                  | 0,00                              |
| 2032 | 254                     | 100,00           | 254                      | 142                   | 0                          | 0,46            | 0,55      | 0,83       | 0,31                  | 0,77                   | 0,87      | 1,14       | 25                                | 1,51                  | 0,00                              |
| 2033 | 253                     | 100,00           | 253                      | 142                   | 0                          | 0,46            | 0,55      | 0,83       | 0,32                  | 0,78                   | 0,87      | 1,15       | 25                                | 1,51                  | 0,00                              |
| 2034 | 252                     | 100,00           | 252                      | 142                   | 0                          | 0,46            | 0,55      | 0,82       | 0,32                  | 0,78                   | 0,87      | 1,14       | 25                                | 1,51                  | 0,00                              |
| 2035 | 253                     | 100,00           | 253                      | 142                   | 0                          | 0,46            | 0,55      | 0,83       | 0,32                  | 0,78                   | 0,87      | 1,15       | 25                                | 1,51                  | 0,01                              |
| 2036 | 252                     | 100,00           | 252                      | 142                   | 0                          | 0,46            | 0,55      | 0,82       | 0,32                  | 0,78                   | 0,87      | 1,14       | 25                                | 1,51                  | 0,00                              |
| 2037 | 251                     | 100,00           | 251                      | 142                   | 0                          | 0,46            | 0,55      | 0,82       | 0,32                  | 0,78                   | 0,87      | 1,14       | 25                                | 1,51                  | 0,00                              |
| 2038 | 250                     | 100,00           | 250                      | 142                   | 0                          | 0,45            | 0,54      | 0,82       | 0,32                  | 0,77                   | 0,87      | 1,14       | 25                                | 1,51                  | 0,00                              |
| 2039 | 249                     | 100,00           | 249                      | 142                   | 0                          | 0,45            | 0,54      | 0,81       | 0,32                  | 0,77                   | 0,86      | 1,13       | 25                                | 1,51                  | 0,00                              |
| 2040 | 249                     | 100,00           | 249                      | 142                   | 0                          | 0,45            | 0,54      | 0,81       | 0,32                  | 0,77                   | 0,86      | 1,13       | 25                                | 1,51                  | 0,00                              |
| 2041 | 248                     | 100,00           | 248                      | 142                   | 0                          | 0,45            | 0,54      | 0,81       | 0,32                  | 0,77                   | 0,86      | 1,13       | 25                                | 1,51                  | 0,00                              |

Para melhor visualização, apresenta-se, no **Gráfico 7.5**, a seguir, a evolução da população atendida, da Vila Primavera, ao longo do período de planejamento.




**Gráfico 7.5 – População Atendida (hab.) x Anos de Planejamento – Vila Primavera**

Considerando-se o Sistema de Abastecimento de Água Vila Primavera, a análise dos dados permite concluir que:

- ✓ A população atendida na Vila Primavera passará de 261 habitantes (2022) para 248 habitantes no final de plano em 2041, um decréscimo de 4,98% (13 habitantes).
- ✓ A demanda máxima diária de 0,87 l/s ocorrerá quase no final de plano (2036), sendo que haverá acréscimo de 6,10% em relação ao início de plano (0,82 l/s em 2022);
- ✓ O volume total de reservação necessário para atender à máxima demanda diária de início de plano (2022) deverá ser de 25 m<sup>3</sup>.

### **7.2.3 Sistema de Abastecimento de Água – Soluções Individuais**

Em áreas de baixo adensamento populacional é usual que sejam adotadas soluções individuais para o atendimento de água, nas quais se nota um predomínio de utilização de poços e nascentes.

Conforme censo do IBGE em 2010, o município de Pedregulho contava com 71% da população rural atendida com soluções individuais consideradas adequadas, ou seja, com poços ou nascentes na propriedade.

#### **7.2.3.1 Critérios e Parâmetros de Planejamento**

Para o presente estudo foram adotados critérios e parâmetros usualmente empregados em estudos de abastecimento público de água, adequados às particularidades de cada área observada.

##### **✓ Cota Per Capita de Água**

As projeções da demanda de água para o atendimento da área rural do município foram estabelecidas aplicando-se o coeficiente per capita sugerido pela FUNASA (2019) para comunidades ainda não providas de sistema de abastecimento de água, sendo adotado o valor mínimo de 90 l/hab.dia para as populações atuais e projetadas para o horizonte de planejamento de 20 anos.

##### **✓ Metas de Atendimento**

O índice de atendimento com solução individuais é de 71%, estando abaixo da meta de 99,0% preconizada pela Lei Federal nº 14.026/20 – Marco Legal do Saneamento Básico, que deverá ser atingida em 2033. Dessa forma foi considerado que haverá um incremento no índice de atendimento da área rural com soluções individuais para alcançar a meta do Marco Legal do Saneamento Básico.

#### **7.2.3.2 Estimativa de Demandas**

A estimativa de demandas considerou a cota per capita atual de 90 L/hab.dia, o índice de atendimento à população de água e a projeção populacional e de domicílios ao longo do horizonte de planejamento de 20 anos. Conforme apresentado no **Quadro 7.16**.

**QUADRO 7.16 - ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E DOMICÍLIOS ATENDIDOS POR ÁGUA –  
PEDREGULHO – ÁREA RURAL COM SOLUÇÕES INDIVIDUAIS**

| <b>Ano</b> | <b>População Rural (hab.)</b> | <b>% de Atendimento</b> | <b>População Rural Atendida (hab.)</b> | <b>Nº de Dom. Ocupados</b> | <b>Nº de Dom. Ocupados Atendidos</b> | <b>Saldo/Déficit (Un.)</b> | <b>Consumo (L/s)</b> |
|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 2022       | 4.095                         | 71%                     | 2.909                                  | 1.386                      | 985                                  | -                          | 3,03                 |
| 2023       | 4.090                         | 74%                     | 3.009                                  | 1.397                      | 1.028                                | 43                         | 3,13                 |
| 2024       | 4.084                         | 76%                     | 3.109                                  | 1.407                      | 1.071                                | 43                         | 3,24                 |
| 2025       | 4.078                         | 79%                     | 3.208                                  | 1.417                      | 1.115                                | 44                         | 3,34                 |
| 2026       | 4.070                         | 81%                     | 3.305                                  | 1.424                      | 1.156                                | 41                         | 3,44                 |
| 2027       | 4.062                         | 84%                     | 3.402                                  | 1.431                      | 1.198                                | 42                         | 3,54                 |
| 2028       | 4.055                         | 86%                     | 3.499                                  | 1.439                      | 1.242                                | 44                         | 3,64                 |
| 2029       | 4.047                         | 89%                     | 3.595                                  | 1.446                      | 1.285                                | 43                         | 3,74                 |
| 2030       | 4.039                         | 91%                     | 3.691                                  | 1.454                      | 1.329                                | 44                         | 3,84                 |
| 2031       | 4.029                         | 94%                     | 3.784                                  | 1.459                      | 1.370                                | 41                         | 3,94                 |
| 2032       | 4.018                         | 96%                     | 3.876                                  | 1.463                      | 1.411                                | 41                         | 4,04                 |
| 2033       | 4.008                         | 99%                     | 3.968                                  | 1.467                      | 1.452                                | 41                         | 4,13                 |
| 2034       | 3.998                         | 99%                     | 3.958                                  | 1.472                      | 1.457                                | 5                          | 4,12                 |
| 2035       | 3.987                         | 99%                     | 3.947                                  | 1.476                      | 1.461                                | 4                          | 4,11                 |
| 2036       | 3.976                         | 99%                     | 3.936                                  | 1.479                      | 1.464                                | 3                          | 4,10                 |
| 2037       | 3.964                         | 99%                     | 3.924                                  | 1.481                      | 1.466                                | 2                          | 4,09                 |
| 2038       | 3.952                         | 99%                     | 3.912                                  | 1.484                      | 1.469                                | 3                          | 4,08                 |
| 2039       | 3.940                         | 99%                     | 3.901                                  | 1.486                      | 1.471                                | 2                          | 4,06                 |
| 2040       | 3.929                         | 99%                     | 3.890                                  | 1.489                      | 1.474                                | 3                          | 4,05                 |
| 2041       | 3.915                         | 99%                     | 3.876                                  | 1.489                      | 1.474                                | 0                          | 4,04                 |



---

## **7.3 ESTUDO DE CONTRIBUIÇÕES**

---

### **7.3.1 Definição e metas de atendimento das áreas atendidas por soluções coletivas e individuais**

Para determinar as ações necessárias para atingir a meta de 90,0%, utilizaram-se as seguintes premissas:

- ✓ Manutenção de soluções coletivas operadas pela SABESP, independentemente do número de domicílios e densidade demográfica;
- ✓ Adoção de soluções coletivas em aglomerados rurais com 100 ou mais domicílios;
- ✓ Adoção de soluções coletivas em aglomerados rurais com 80 ou mais domicílios e com densidade demográfica superior a 30 hab/ha;
- ✓ Adoção de soluções individuais em áreas de baixa densidade demográfica (inferior a 30 hab/ha) e com menos de 100 domicílios ou áreas adensadas (densidade demográfica superior a 30 hab/ha), porém com menos de 80 domicílios.

Com exceção da Vila do Estreito, os aglomerados rurais de Pedregulho apresentam densidade demográfica inferior a 30 habitantes/ha. Dessa forma, para a população rural sem atendimento serão utilizadas soluções individuais, visando à universalização.

Ressalva-se que a Vila do Estreito, segundo informações da Sabesp, possui sistema coletivo próprio implantado e sua operação e manutenção é de responsabilidade da Empresa de Furnas. Não está incluso no contrato de programa vigente, portanto não deve constar como obrigação da concessionária, tendo em vista que eventuais inserções de áreas de atendimento devem ser repactuadas, devido necessidade de avaliação técnica e econômico-financeira. Portanto não serão feitas projeções para a Vila do Estreito.

As etapas de planejamento abrangem todo o horizonte do Plano de 2022 a 2041, porém são norteadas pela meta de universalização da prestação dos serviços de esgotamento sanitário no município, estabelecida para o ano de 2033 pelo Marco Legal do Saneamento Básico, Lei Federal nº 14.026/20. O planejamento será realizado considerando propostas de caráter emergenciais, de curto, médio e longo prazo, conforme exposto a seguir:

- ✓ 2020 a 2022 – elaboração dos planos municipais;
- ✓ 2022 até o final de 2026 – obras emergenciais e de curto prazo;
- ✓ 2027 até o final de 2031 – obras de médio prazo;
- ✓ 2032 até o final de 2041 – obras de longo prazo

### **7.3.2 Sistema de Esgotamento Sanitário – Soluções Coletivas**

#### **7.3.2.1 Áreas do Município Sujeitas ao Esgotamento Sanitário**

No caso de Pedregulho, o estudo das contribuições de esgoto, considerou a população já atualmente atendida pelo sistema público, composta pela Sede Urbana, distrito Alto Porã e Igaçaba e Vila Primavera.

#### **7.3.2.2 Critérios e Parâmetros de Projeto**

Para o presente estudo foram adotados critérios e parâmetros usualmente empregados em estudos de esgotamento sanitário, adequados às particularidades de cada área observada. Na sua definição, foram consideradas a legislação pertinente, as Normas da ABNT e bibliografia especializada, os dados coletados junto à SABESP e as informações disponíveis em sites oficiais.

#### **✓ Estimativa da Contribuição Per Capita de Esgotos**

A contribuição per capita de esgoto foi obtida utilizando-se o coeficiente de retorno de 80% sobre o consumo médio efetivo de água per capita, recomendado pela Norma NBR 9.649/1986 e largamente adotado para estimativa dos volumes de esgoto produzidos. Desta forma a partir do valor do consumo médio efetivo de água para o sistema, foram obtidas as seguintes contribuições de esgoto:

- ✧ Sede Urbana – 128,02 l/hab.dia;
- ✧ Alto Porã – 80,96 l/hab.dia;
- ✧ Igaçaba – 89,38 l/hab.dia; e,
- ✧ Vila Primavera – 125,47 l/hab.dia.

#### **✓ Coeficientes de Majoração de Vazão**

Os coeficientes de majoração de vazão correspondem ao coeficiente do dia de maior consumo - K1 e ao coeficiente da hora de maior consumo - K2.

Os coeficientes são definidos, de acordo com a NBR-12211 (Estudo de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água), como:

- ✓ K1 - relação entre o maior consumo diário, verificado no período de um ano, e o consumo médio diário, nesse mesmo período;
- ✓ K2 - relação entre a vazão máxima horária e a vazão média do dia de maior consumo.

Admitiram-se, como válidos, dados conservadores ( $K1=1,20$  e  $K2=1,50$ ), já que são valores comumente empregados em projetos de sistemas de esgotos sanitários.

### ✓ **Metas de Atendimento (Esgotamento)**

O sistema de esgotamento sanitário de Pedregulho apresenta índices de atendimento total e urbano, de 76,05% e 100% (dados referentes a 2019, publicados pelo SNIS em 2020), respectivamente.

Como o índice de atendimento urbano de 100% está acima da meta de 90,0%, preconizada pela Lei Federal nº 14.026/20 – Marco Legal do Saneamento Básico, que deveria ser atingida em 2033, foi adotado que essa porcentagem de atendimento por solução coletiva será constante ao longo do horizonte de planejamento.

### ✓ **Metas de Tratamento**

O Sistema de Esgotamento Sanitário de Pedregulho conta com 100% de tratamento do esgoto coletado na área atendida. A meta preconizada pela Lei Federal nº 14.026/20 – Marco Legal do Saneamento Básico é de coletar e tratar 90% do esgoto. Desta forma, considerou-se a expansão de redes coletoras a partir de 2022, associada ao crescimento populacional, para manter 100% de tratamento de todo o esgoto coletado.

### ✓ **Coeficiente de Infiltração na Rede**

De acordo com a NBR 9.649/1986, os valores para o coeficiente de infiltração na rede estão compreendidos entre 0,05 a 1,0 l/s.km. Para efeitos de cálculo, este valor foi considerado de 0,20 l/s.km, tradicionalmente utilizado em projetos de rede coletora de esgotos.

### ✓ **Estimativa da Evolução de Implantação de Rede de Esgotos**

Para efeito de estimativa da evolução de implantação de rede de esgoto, admitiu-se que a área considerada possui rede de distribuição em sua maior parte, devendo haver, no entanto, novas implantações com o crescimento vegetativo da população e acréscimo do atendimento.

O indicador de extensão de rede por ligação foi obtido utilizando os dados da SABESP de extensão de rede e número de ligações ativas de esgoto das localidades atendidas. Dessa forma, o indicador de extensão da rede de esgoto por ligação, apresentou os seguintes valores para os sistemas:

- ✧ Sede Urbana: 7,78 metros/ligação;
- ✧ Alto Porã: 10,73 metros/ligação;
- ✧ Igaçaba: 22,37 metros/ligação; e,
- ✧ Vila Primavera: 17,34 metros/ligação.

### ✓ **Estimativa da Contribuição Industrial**

Assim como no Sistema de Abastecimento de Água, na existência de indústrias ligadas à rede pública de coleta de esgoto, a contribuição industrial foi considerada no valor do per capita efetivo de contribuição de esgoto.

Não foram considerados os efluentes gerados pelo processo de fabricação, visto que o tratamento destes é geralmente realizado na própria indústria.

### ✓ **Estimativa das Cargas Orgânicas**

A carga poluidora a ser encaminhada ao sistema de tratamento de esgoto é estimada a partir da contribuição per capita de esgoto doméstico, sendo adotado 54 gDBO/hab.dia, valor usualmente utilizado em projetos de saneamento (CETESB, 2019). A partir dessa contribuição e da população urbana atendida, pode-se determinar a carga orgânica, que, associada à vazão de contribuição, permite a estimativa do volume de esgoto doméstico produzido e da respectiva carga orgânica total afluyente ao sistema de tratamento.

Para cálculo da carga orgânica remanescente, em termos de DBO, foi utilizada a eficiência média dos sistemas de tratamento existentes no município de Pedregulho disponibilizada no Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo ano base 2019, igual a 85,6%, a qual se encontra acima da eficiência mínima de remoção de DBO, conforme previsto no Decreto Estadual 8468/76, de 80%.

### ✓ **Estimativa das Cargas de Nitrogênio Amoniacal e Fósforo**

A estimativa das cargas de nitrogênio amoniacal e fósforo geradas pela população atendida pelos sistemas de esgotamento sanitário é feita por meio da contribuição per capita, sendo adotados os seguintes valores recomendados por Von Sperling (2005):

- ✧ Nitrogênio amoniacal: 5 gNH<sub>3</sub>-N/hab.dia;
- ✧ Fósforo: 1,2 gP/hab.dia.

Com base na população atendida e nas contribuições per capita, pode-se determinar a carga total afluyente ao sistema de tratamento desses macronutrientes.

### 7.3.2.3 *Estimativa das Contribuições de Esgotos – Sistema de Esgotamento Sanitário Sede Urbana*

Com base na evolução populacional e nos critérios e parâmetros apresentados nos itens anteriores, foram estimadas as contribuições do sistema de esgoto sanitário, em termos de vazões e cargas orgânicas da Sede Urbana.

Dessa forma, para o cálculo foram consideradas as seguintes premissas, conforme apresentado no **Quadro 7.17**:

- ✓ O atendimento de 100% em 2019 será constante entre os anos de 2022 e 2041;
- ✓ A contribuição per capita atual de 128,02 l/hab.dia será constante entre os anos de 2022 e 2041;
- ✓ Ligações ativas em 2019: 4.402;
- ✓ Extensão de rede em 2019: 34,24 km.

Encontram-se apresentadas, no **Quadro 7.18**, a seguir, as estimativas de cargas orgânicas, nitrogênio amoniacal e fósforo para o SES Sede Urbana.

QUADRO 7.17 – ESTIMATIVA DAS VAZÕES DE ESGOTO – SEDE URBANA

| Ano  | População Total (hab.) | % de Esgotamento | População Atendida (hab.) | Nº de Ligações Ativas (Área Urbana) | Nº de Ligações a Implantar | Contribuição Parcial |          |           | Extensão de Rede (km) | Extensão de Rede a implantar (km) | Infiltração (L/s) | Contribuição Total            |          |           |
|------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|-----------|
|      |                        |                  |                           |                                     |                            | Doméstico (L/s)      |          |           |                       |                                   |                   | Doméstico + Infiltração (L/s) |          |           |
|      |                        |                  |                           |                                     |                            | Qmédia               | Qmáx.dia | Qmáx.hora |                       |                                   |                   | Qmédia                        | Qmáx.dia | Qmáx.hora |
| 2022 | 11.447                 | 100,00           | 11.447                    | 4.440                               | -                          | 16,96                | 20,35    | 30,53     | 34,53                 | -                                 | 6,91              | 23,87                         | 27,26    | 37,44     |
| 2023 | 11.490                 | 100,00           | 11.490                    | 4.456                               | 16                         | 17,03                | 20,43    | 30,65     | 34,66                 | 0,13                              | 6,93              | 23,96                         | 27,36    | 37,58     |
| 2024 | 11.533                 | 100,00           | 11.533                    | 4.473                               | 17                         | 17,09                | 20,51    | 30,76     | 34,79                 | 0,13                              | 6,96              | 24,05                         | 27,47    | 37,72     |
| 2025 | 11.576                 | 100,00           | 11.576                    | 4.490                               | 17                         | 17,15                | 20,58    | 30,88     | 34,92                 | 0,13                              | 6,98              | 24,14                         | 27,57    | 37,86     |
| 2026 | 11.614                 | 100,00           | 11.614                    | 4.505                               | 15                         | 17,21                | 20,65    | 30,98     | 35,04                 | 0,12                              | 7,01              | 24,22                         | 27,66    | 37,98     |
| 2027 | 11.652                 | 100,00           | 11.652                    | 4.519                               | 14                         | 17,27                | 20,72    | 31,08     | 35,15                 | 0,11                              | 7,03              | 24,30                         | 27,75    | 38,11     |
| 2028 | 11.690                 | 100,00           | 11.690                    | 4.534                               | 15                         | 17,32                | 20,79    | 31,18     | 35,27                 | 0,12                              | 7,05              | 24,37                         | 27,84    | 38,23     |
| 2029 | 11.728                 | 100,00           | 11.728                    | 4.549                               | 15                         | 17,38                | 20,85    | 31,28     | 35,38                 | 0,11                              | 7,08              | 24,45                         | 27,93    | 38,36     |
| 2030 | 11.768                 | 100,00           | 11.768                    | 4.564                               | 15                         | 17,44                | 20,92    | 31,39     | 35,50                 | 0,12                              | 7,10              | 24,54                         | 28,02    | 38,49     |
| 2031 | 11.799                 | 100,00           | 11.799                    | 4.576                               | 12                         | 17,48                | 20,98    | 31,47     | 35,59                 | 0,09                              | 7,12              | 24,60                         | 28,10    | 38,59     |
| 2032 | 11.830                 | 100,00           | 11.830                    | 4.588                               | 12                         | 17,53                | 21,04    | 31,55     | 35,69                 | 0,10                              | 7,14              | 24,67                         | 28,17    | 38,69     |
| 2033 | 11.861                 | 100,00           | 11.861                    | 4.600                               | 12                         | 17,58                | 21,09    | 31,64     | 35,78                 | 0,09                              | 7,16              | 24,73                         | 28,25    | 38,79     |
| 2034 | 11.892                 | 100,00           | 11.892                    | 4.612                               | 12                         | 17,62                | 21,15    | 31,72     | 35,87                 | 0,09                              | 7,17              | 24,80                         | 28,32    | 38,89     |
| 2035 | 11.921                 | 100,00           | 11.921                    | 4.623                               | 11                         | 17,66                | 21,20    | 31,80     | 35,96                 | 0,09                              | 7,19              | 24,86                         | 28,39    | 38,99     |
| 2036 | 11.947                 | 100,00           | 11.947                    | 4.633                               | 10                         | 17,70                | 21,24    | 31,86     | 36,04                 | 0,08                              | 7,21              | 24,91                         | 28,45    | 39,07     |
| 2037 | 11.973                 | 100,00           | 11.973                    | 4.644                               | 11                         | 17,74                | 21,29    | 31,93     | 36,12                 | 0,08                              | 7,22              | 24,96                         | 28,51    | 39,16     |
| 2038 | 11.999                 | 100,00           | 11.999                    | 4.654                               | 10                         | 17,78                | 21,34    | 32,00     | 36,20                 | 0,08                              | 7,24              | 25,02                         | 28,57    | 39,24     |
| 2039 | 12.025                 | 100,00           | 12.025                    | 4.664                               | 10                         | 17,82                | 21,38    | 32,07     | 36,28                 | 0,08                              | 7,26              | 25,07                         | 28,64    | 39,33     |
| 2040 | 12.052                 | 100,00           | 12.052                    | 4.674                               | 10                         | 17,86                | 21,43    | 32,14     | 36,36                 | 0,08                              | 7,27              | 25,13                         | 28,70    | 39,42     |
| 2041 | 12.071                 | 100,00           | 12.071                    | 4.682                               | 8                          | 17,89                | 21,46    | 32,20     | 36,41                 | 0,05                              | 7,28              | 25,17                         | 28,75    | 39,48     |

**QUADRO 7.18 – ESTIMATIVA DAS CARGAS DE ESGOTO, NITROGÊNIO AMONÍACAL E FÓSFORO – SEDE URBANA**

| <b>Ano</b> | <b>Carga Diária Não Tratada<br/>(kgDBO/dia)</b> | <b>Carga Diária Tratada<br/>(kgDBO/dia)</b> | <b>Carga Diária Remanescente do Tratamento<br/>(kgDBO/dia)</b> | <b>Carga Diária Remanescente Total<br/>(kgDBO/hab.dia)</b> | <b>Carga Diária de Nitrogênio Amoniacal<br/>(kgN/dia)</b> | <b>Carga Diária de Fósforo<br/>(kgP/dia)</b> |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2022       | 0,00                                            | 618,14                                      | 89,01                                                          | 89,01                                                      | 57,24                                                     | 13,74                                        |
| 2023       | 0,00                                            | 620,46                                      | 89,35                                                          | 89,35                                                      | 57,45                                                     | 13,79                                        |
| 2024       | 0,00                                            | 622,78                                      | 89,68                                                          | 89,68                                                      | 57,67                                                     | 13,84                                        |
| 2025       | 0,00                                            | 625,10                                      | 90,01                                                          | 90,01                                                      | 57,88                                                     | 13,89                                        |
| 2026       | 0,00                                            | 627,16                                      | 90,31                                                          | 90,31                                                      | 58,07                                                     | 13,94                                        |
| 2027       | 0,00                                            | 629,21                                      | 90,61                                                          | 90,61                                                      | 58,26                                                     | 13,98                                        |
| 2028       | 0,00                                            | 631,26                                      | 90,90                                                          | 90,90                                                      | 58,45                                                     | 14,03                                        |
| 2029       | 0,00                                            | 633,31                                      | 91,20                                                          | 91,20                                                      | 58,64                                                     | 14,07                                        |
| 2030       | 0,00                                            | 635,47                                      | 91,51                                                          | 91,51                                                      | 58,84                                                     | 14,12                                        |
| 2031       | 0,00                                            | 637,15                                      | 91,75                                                          | 91,75                                                      | 59,00                                                     | 14,16                                        |
| 2032       | 0,00                                            | 638,82                                      | 91,99                                                          | 91,99                                                      | 59,15                                                     | 14,20                                        |
| 2033       | 0,00                                            | 640,49                                      | 92,23                                                          | 92,23                                                      | 59,31                                                     | 14,23                                        |
| 2034       | 0,00                                            | 642,17                                      | 92,47                                                          | 92,47                                                      | 59,46                                                     | 14,27                                        |
| 2035       | 0,00                                            | 643,73                                      | 92,70                                                          | 92,70                                                      | 59,61                                                     | 14,31                                        |
| 2036       | 0,00                                            | 645,14                                      | 92,90                                                          | 92,90                                                      | 59,74                                                     | 14,34                                        |
| 2037       | 0,00                                            | 646,54                                      | 93,10                                                          | 93,10                                                      | 59,87                                                     | 14,37                                        |
| 2038       | 0,00                                            | 647,95                                      | 93,30                                                          | 93,30                                                      | 60,00                                                     | 14,40                                        |
| 2039       | 0,00                                            | 649,35                                      | 93,51                                                          | 93,51                                                      | 60,13                                                     | 14,43                                        |
| 2040       | 0,00                                            | 650,81                                      | 93,72                                                          | 93,72                                                      | 60,26                                                     | 14,46                                        |
| 2041       | 0,00                                            | 651,83                                      | 93,86                                                          | 93,86                                                      | 60,36                                                     | 14,49                                        |

Para melhor visualização, apresenta-se, no **Gráfico 7.6** a evolução da população da Sede Urbana, atendida pelo sistema de esgotamento sanitário ao longo do período de planejamento.




**Gráfico 7.6 - População Atendida (hab.) x Anos de Planejamento – Sede Urbana**

Considerando-se o Sistema de Esgotamento Sanitário Sede Urbana, a análise dos dados permite concluir que:

- ✓ Haverá um aumento da população atendida de 624 habitantes entre 2022 e 2041, correspondendo a um percentual de 5,45%;
- ✓ A maior contribuição média total prevista é de 25,17 l/s e ocorrerá em 2041 (final de plano);
- ✓ As cargas diárias remanescentes totais de DBO deverão ter um aumento de 5,6% passando dos 89 kgDBO/dia em 2022 para 94 kgDBO/dia em 2041.



#### 7.3.2.4 *Estimativa das Contribuições de Esgotos – Sistema de Esgotamento Sanitário Alto Porã*

Com base na evolução populacional e nos critérios e parâmetros apresentados nos itens anteriores, foram estimadas as contribuições do sistema de esgoto sanitário, em termos de vazões e cargas orgânicas do Distrito Alto Porã.

Dessa forma, para o cálculo foram consideradas as seguintes premissas, conforme apresentado no **Quadro 7.19**:

- ✓ O atendimento de 100% em 2019 será constante entre os anos de 2022 e 2041;
- ✓ A contribuição per capita atual de 80,96 l/hab.dia será constante entre os anos de 2022 e 2041;
- ✓ Ligações ativas em 2019: 177;
- ✓ Extensão de rede em 2019: 1,90 km.

Encontram-se apresentadas, no **Quadro 7.20**, a seguir, as estimativas de cargas orgânicas, nitrogênio amoniacal e fósforo para o SES Alto Porã.

QUADRO 7.19 – ESTIMATIVA DAS VAZÕES DE ESGOTO – ALTO PORÃ

| Ano  | População Total (hab.) | % de Esgotamento | População Atendida (hab.) | Nº de Ligações Ativas (Área Urbana) | Nº de Ligações a Implantar | Contribuição Parcial |          |           | Extensão de Rede (km) | Extensão de Rede a implantar (km) | Infiltração (L/s) | Contribuição Total            |          |           |
|------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|-----------|
|      |                        |                  |                           |                                     |                            | Doméstico (L/s)      |          |           |                       |                                   |                   | Doméstico + Infiltração (L/s) |          |           |
|      |                        |                  |                           |                                     |                            | Qmédia               | Qmáx.dia | Qmáx.hora |                       |                                   |                   | Qmédia                        | Qmáx.dia | Qmáx.hora |
| 2022 | 441                    | 100,00           | 441                       | 179                                 | -                          | 0,41                 | 0,50     | 0,74      | 1,93                  | -                                 | 0,39              | 0,80                          | 0,88     | 1,13      |
| 2023 | 443                    | 100,00           | 443                       | 180                                 | 1                          | 0,42                 | 0,50     | 0,75      | 1,93                  | 0,00                              | 0,39              | 0,80                          | 0,88     | 1,13      |
| 2024 | 445                    | 100,00           | 445                       | 181                                 | 1                          | 0,42                 | 0,50     | 0,75      | 1,94                  | 0,01                              | 0,39              | 0,81                          | 0,89     | 1,14      |
| 2025 | 445                    | 100,00           | 445                       | 181                                 | 0                          | 0,42                 | 0,50     | 0,75      | 1,94                  | 0,00                              | 0,39              | 0,81                          | 0,89     | 1,14      |
| 2026 | 446                    | 100,00           | 446                       | 181                                 | 0                          | 0,42                 | 0,50     | 0,75      | 1,95                  | 0,01                              | 0,39              | 0,81                          | 0,89     | 1,14      |
| 2027 | 447                    | 100,00           | 447                       | 182                                 | 1                          | 0,42                 | 0,50     | 0,75      | 1,95                  | 0,00                              | 0,39              | 0,81                          | 0,89     | 1,14      |
| 2028 | 448                    | 100,00           | 448                       | 182                                 | 0                          | 0,42                 | 0,50     | 0,76      | 1,96                  | 0,01                              | 0,39              | 0,81                          | 0,89     | 1,15      |
| 2029 | 449                    | 100,00           | 449                       | 183                                 | 1                          | 0,42                 | 0,50     | 0,76      | 1,96                  | 0,00                              | 0,39              | 0,81                          | 0,90     | 1,15      |
| 2030 | 452                    | 100,00           | 452                       | 184                                 | 1                          | 0,42                 | 0,51     | 0,76      | 1,97                  | 0,01                              | 0,39              | 0,82                          | 0,90     | 1,16      |
| 2031 | 453                    | 100,00           | 453                       | 184                                 | 0                          | 0,42                 | 0,51     | 0,76      | 1,98                  | 0,01                              | 0,40              | 0,82                          | 0,90     | 1,16      |
| 2032 | 454                    | 100,00           | 454                       | 185                                 | 1                          | 0,43                 | 0,51     | 0,77      | 1,98                  | 0,00                              | 0,40              | 0,82                          | 0,91     | 1,16      |
| 2033 | 455                    | 100,00           | 455                       | 185                                 | 0                          | 0,43                 | 0,51     | 0,77      | 1,99                  | 0,01                              | 0,40              | 0,82                          | 0,91     | 1,16      |
| 2034 | 456                    | 100,00           | 456                       | 185                                 | 0                          | 0,43                 | 0,51     | 0,77      | 1,99                  | 0,00                              | 0,40              | 0,83                          | 0,91     | 1,17      |
| 2035 | 458                    | 100,00           | 458                       | 186                                 | 1                          | 0,43                 | 0,51     | 0,77      | 2,00                  | 0,01                              | 0,40              | 0,83                          | 0,91     | 1,17      |
| 2036 | 459                    | 100,00           | 459                       | 187                                 | 1                          | 0,43                 | 0,52     | 0,77      | 2,00                  | 0,00                              | 0,40              | 0,83                          | 0,92     | 1,17      |
| 2037 | 460                    | 100,00           | 460                       | 187                                 | 0                          | 0,43                 | 0,52     | 0,78      | 2,01                  | 0,01                              | 0,40              | 0,83                          | 0,92     | 1,18      |
| 2038 | 461                    | 100,00           | 461                       | 187                                 | 0                          | 0,43                 | 0,52     | 0,78      | 2,01                  | 0,00                              | 0,40              | 0,83                          | 0,92     | 1,18      |
| 2039 | 462                    | 100,00           | 462                       | 188                                 | 1                          | 0,43                 | 0,52     | 0,78      | 2,02                  | 0,01                              | 0,40              | 0,84                          | 0,92     | 1,18      |
| 2040 | 463                    | 100,00           | 463                       | 188                                 | 0                          | 0,43                 | 0,52     | 0,78      | 2,02                  | 0,00                              | 0,40              | 0,84                          | 0,92     | 1,18      |
| 2041 | 464                    | 100,00           | 464                       | 189                                 | 1                          | 0,43                 | 0,52     | 0,78      | 2,02                  | 0,00                              | 0,40              | 0,84                          | 0,93     | 1,19      |

**QUADRO 7.20 – ESTIMATIVA DAS CARGAS DE ESGOTO, NITROGÊNIO AMONÍACAL E FÓSFORO – ALTO PORÃ**

| <b>Ano</b> | <b>Carga Diária Não Tratada<br/>(kgDBO/dia)</b> | <b>Carga Diária Tratada<br/>(kgDBO/dia)</b> | <b>Carga Diária Remanescente do Tratamento<br/>(kgDBO/dia)</b> | <b>Carga Diária Remanescente Total<br/>(kgDBO/hab.dia)</b> | <b>Carga Diária de Nitrogênio Amoniacal<br/>(kgN/dia)</b> | <b>Carga Diária de Fósforo<br/>(kgP/dia)</b> |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2022       | 0,00                                            | 23,81                                       | 3,43                                                           | 3,43                                                       | 2,21                                                      | 0,53                                         |
| 2023       | 0,00                                            | 23,92                                       | 3,44                                                           | 3,44                                                       | 2,22                                                      | 0,53                                         |
| 2024       | 0,00                                            | 24,03                                       | 3,46                                                           | 3,46                                                       | 2,23                                                      | 0,53                                         |
| 2025       | 0,00                                            | 24,03                                       | 3,46                                                           | 3,46                                                       | 2,23                                                      | 0,53                                         |
| 2026       | 0,00                                            | 24,08                                       | 3,47                                                           | 3,47                                                       | 2,23                                                      | 0,54                                         |
| 2027       | 0,00                                            | 24,14                                       | 3,48                                                           | 3,48                                                       | 2,24                                                      | 0,54                                         |
| 2028       | 0,00                                            | 24,19                                       | 3,48                                                           | 3,48                                                       | 2,24                                                      | 0,54                                         |
| 2029       | 0,00                                            | 24,25                                       | 3,49                                                           | 3,49                                                       | 2,25                                                      | 0,54                                         |
| 2030       | 0,00                                            | 24,41                                       | 3,51                                                           | 3,51                                                       | 2,26                                                      | 0,54                                         |
| 2031       | 0,00                                            | 24,46                                       | 3,52                                                           | 3,52                                                       | 2,27                                                      | 0,54                                         |
| 2032       | 0,00                                            | 24,52                                       | 3,53                                                           | 3,53                                                       | 2,27                                                      | 0,54                                         |
| 2033       | 0,00                                            | 24,57                                       | 3,54                                                           | 3,54                                                       | 2,28                                                      | 0,55                                         |
| 2034       | 0,00                                            | 24,62                                       | 3,55                                                           | 3,55                                                       | 2,28                                                      | 0,55                                         |
| 2035       | 0,00                                            | 24,73                                       | 3,56                                                           | 3,56                                                       | 2,29                                                      | 0,55                                         |
| 2036       | 0,00                                            | 24,79                                       | 3,57                                                           | 3,57                                                       | 2,30                                                      | 0,55                                         |
| 2037       | 0,00                                            | 24,84                                       | 3,58                                                           | 3,58                                                       | 2,30                                                      | 0,55                                         |
| 2038       | 0,00                                            | 24,89                                       | 3,58                                                           | 3,58                                                       | 2,31                                                      | 0,55                                         |
| 2039       | 0,00                                            | 24,95                                       | 3,59                                                           | 3,59                                                       | 2,31                                                      | 0,55                                         |
| 2040       | 0,00                                            | 25,00                                       | 3,60                                                           | 3,60                                                       | 2,32                                                      | 0,56                                         |
| 2041       | 0,00                                            | 25,06                                       | 3,61                                                           | 3,61                                                       | 2,32                                                      | 0,56                                         |

Para melhor visualização, apresenta-se, no **Gráfico 7.7** a evolução da população do Distrito Alto Porã, atendida pelo Sistema de Esgotamento Sanitário ao longo do período de planejamento.




**Gráfico 7.7 - População Atendida (hab.) x Anos de Planejamento – Alto Porã**

Considerando-se o Sistema de Esgotamento Sanitário Alto Porã, a análise dos dados permite concluir que:

- ✓ Haverá um acréscimo da população atendida de 23 habitantes entre 2022 e 2041, correspondendo a um percentual de 5,22%;
- ✓ A maior contribuição média total prevista é de 0,84 l/s e ocorrerá em 2041 (final de plano);
- ✓ As cargas diárias remanescentes totais de DBO deverão ter um acréscimo de 33% passando dos 3 kg.DBO/dia em 2022 para 4 kg.DBO/dia em 2041.

#### 7.3.2.5 *Estimativa das Contribuições de Esgotos – Sistema de Esgotamento Sanitário Igaçaba*

Com base na evolução populacional e nos critérios e parâmetros apresentados nos itens anteriores, foram estimadas as contribuições do sistema de esgoto sanitário, em termos de vazões e cargas orgânicas do Distrito Igaçaba.

Dessa forma, para o cálculo foram consideradas as seguintes premissas, conforme apresentado no **Quadro 7.21**:

- ✓ O atendimento de 100% em 2019 será constante entre os anos de 2022 e 2041;
- ✓ A contribuição per capita atual de 89,38 l/hab.dia será constante entre os anos de 2022 e 2041;
- ✓ Ligações ativas em 2019: 152;
- ✓ Extensão de rede em 2019: 3,4 km.

Encontram-se apresentadas, no **Quadro 7.22**, a seguir, as estimativas de cargas orgânicas, nitrogênio amoniacal e fósforo para o SES Igaçaba.

QUADRO 7.21 – ESTIMATIVA DAS VAZÕES DE ESGOTO – IGAÇABA

| Ano  | População Total (hab.) | % de Esgotamento | População Atendida (hab.) | Nº de Ligações Ativas (Área Urbana) | Nº de Ligações a Implantar | Contribuição Parcial |          |           | Extensão de Rede (km) | Extensão de Rede a implantar (km) | Infiltração (L/s) | Contribuição Total          |          |           |
|------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------|-----------|
|      |                        |                  |                           |                                     |                            | Doméstico (L/s)      |          |           |                       |                                   |                   | Doméstico+ Infiltração(L/s) |          |           |
|      |                        |                  |                           |                                     |                            | Qmédia               | Qmáx.dia | Qmáx.hora |                       |                                   |                   | Qmédia                      | Qmáx.dia | Qmáx.hora |
| 2022 | 377                    | 100,00           | 377                       | 154                                 | -                          | 0,39                 | 0,47     | 0,70      | 3,44                  | -                                 | 0,69              | 1,08                        | 1,16     | 1,39      |
| 2023 | 378                    | 100,00           | 378                       | 154                                 | 0                          | 0,39                 | 0,47     | 0,70      | 3,44                  | 0,00                              | 0,69              | 1,08                        | 1,16     | 1,39      |
| 2024 | 379                    | 100,00           | 379                       | 154                                 | 0                          | 0,39                 | 0,47     | 0,71      | 3,45                  | 0,01                              | 0,69              | 1,08                        | 1,16     | 1,40      |
| 2025 | 382                    | 100,00           | 382                       | 156                                 | 2                          | 0,40                 | 0,47     | 0,71      | 3,48                  | 0,03                              | 0,70              | 1,09                        | 1,17     | 1,41      |
| 2026 | 383                    | 100,00           | 383                       | 156                                 | 0                          | 0,40                 | 0,48     | 0,71      | 3,49                  | 0,01                              | 0,70              | 1,09                        | 1,17     | 1,41      |
| 2027 | 384                    | 100,00           | 384                       | 156                                 | 0                          | 0,40                 | 0,48     | 0,72      | 3,50                  | 0,01                              | 0,70              | 1,10                        | 1,18     | 1,41      |
| 2028 | 385                    | 100,00           | 385                       | 157                                 | 1                          | 0,40                 | 0,48     | 0,72      | 3,51                  | 0,01                              | 0,70              | 1,10                        | 1,18     | 1,42      |
| 2029 | 386                    | 100,00           | 386                       | 157                                 | 0                          | 0,40                 | 0,48     | 0,72      | 3,52                  | 0,01                              | 0,70              | 1,10                        | 1,18     | 1,42      |
| 2030 | 388                    | 100,00           | 388                       | 158                                 | 1                          | 0,40                 | 0,48     | 0,72      | 3,53                  | 0,01                              | 0,71              | 1,11                        | 1,19     | 1,43      |
| 2031 | 389                    | 100,00           | 389                       | 158                                 | 0                          | 0,40                 | 0,48     | 0,72      | 3,54                  | 0,01                              | 0,71              | 1,11                        | 1,19     | 1,43      |
| 2032 | 390                    | 100,00           | 390                       | 159                                 | 1                          | 0,40                 | 0,48     | 0,73      | 3,55                  | 0,01                              | 0,71              | 1,11                        | 1,19     | 1,44      |
| 2033 | 391                    | 100,00           | 391                       | 159                                 | 0                          | 0,40                 | 0,49     | 0,73      | 3,56                  | 0,01                              | 0,71              | 1,12                        | 1,20     | 1,44      |
| 2034 | 392                    | 100,00           | 392                       | 160                                 | 1                          | 0,41                 | 0,49     | 0,73      | 3,57                  | 0,01                              | 0,71              | 1,12                        | 1,20     | 1,44      |
| 2035 | 393                    | 100,00           | 393                       | 160                                 | 0                          | 0,41                 | 0,49     | 0,73      | 3,58                  | 0,01                              | 0,72              | 1,12                        | 1,20     | 1,45      |
| 2036 | 394                    | 100,00           | 394                       | 160                                 | 0                          | 0,41                 | 0,49     | 0,73      | 3,59                  | 0,01                              | 0,72              | 1,13                        | 1,21     | 1,45      |
| 2037 | 395                    | 100,00           | 395                       | 161                                 | 1                          | 0,41                 | 0,49     | 0,74      | 3,60                  | 0,01                              | 0,72              | 1,13                        | 1,21     | 1,45      |
| 2038 | 396                    | 100,00           | 396                       | 161                                 | 0                          | 0,41                 | 0,49     | 0,74      | 3,61                  | 0,01                              | 0,72              | 1,13                        | 1,21     | 1,46      |
| 2039 | 397                    | 100,00           | 397                       | 162                                 | 1                          | 0,41                 | 0,49     | 0,74      | 3,61                  | 0,00                              | 0,72              | 1,13                        | 1,22     | 1,46      |
| 2040 | 398                    | 100,00           | 398                       | 162                                 | 0                          | 0,41                 | 0,49     | 0,74      | 3,62                  | 0,01                              | 0,72              | 1,14                        | 1,22     | 1,47      |
| 2041 | 399                    | 100,00           | 399                       | 162                                 | 0                          | 0,41                 | 0,50     | 0,74      | 3,63                  | 0,01                              | 0,73              | 1,14                        | 1,22     | 1,47      |

**QUADRO 7.22 – ESTIMATIVA DAS CARGAS DE ESGOTO, NITROGÊNIO AMONÍACAL E FÓSFORO – IGAÇABA**

| <b>Ano</b> | <b>Carga Diária Não Tratada<br/>(kgDBO/dia)</b> | <b>Carga Diária Tratada<br/>(kgDBO/dia)</b> | <b>Carga Diária Remanescente do Tratamento<br/>(kgDBO/dia)</b> | <b>Carga Diária Remanescente Total<br/>(kgDBO/hab.dia)</b> | <b>Carga Diária de Nitrogênio Amoniacal<br/>(kgN/dia)</b> | <b>Carga Diária de Fósforo<br/>(kgP/dia)</b> |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2022       | 0,00                                            | 20,36                                       | 2,93                                                           | 2,93                                                       | 1,89                                                      | 0,45                                         |
| 2023       | 0,00                                            | 20,41                                       | 2,94                                                           | 2,94                                                       | 1,89                                                      | 0,45                                         |
| 2024       | 0,00                                            | 20,47                                       | 2,95                                                           | 2,95                                                       | 1,90                                                      | 0,45                                         |
| 2025       | 0,00                                            | 20,63                                       | 2,97                                                           | 2,97                                                       | 1,91                                                      | 0,46                                         |
| 2026       | 0,00                                            | 20,68                                       | 2,98                                                           | 2,98                                                       | 1,92                                                      | 0,46                                         |
| 2027       | 0,00                                            | 20,74                                       | 2,99                                                           | 2,99                                                       | 1,92                                                      | 0,46                                         |
| 2028       | 0,00                                            | 20,79                                       | 2,99                                                           | 2,99                                                       | 1,93                                                      | 0,46                                         |
| 2029       | 0,00                                            | 20,84                                       | 3,00                                                           | 3,00                                                       | 1,93                                                      | 0,46                                         |
| 2030       | 0,00                                            | 20,95                                       | 3,02                                                           | 3,02                                                       | 1,94                                                      | 0,47                                         |
| 2031       | 0,00                                            | 21,01                                       | 3,02                                                           | 3,02                                                       | 1,95                                                      | 0,47                                         |
| 2032       | 0,00                                            | 21,06                                       | 3,03                                                           | 3,03                                                       | 1,95                                                      | 0,47                                         |
| 2033       | 0,00                                            | 21,11                                       | 3,04                                                           | 3,04                                                       | 1,96                                                      | 0,47                                         |
| 2034       | 0,00                                            | 21,17                                       | 3,05                                                           | 3,05                                                       | 1,96                                                      | 0,47                                         |
| 2035       | 0,00                                            | 21,22                                       | 3,06                                                           | 3,06                                                       | 1,97                                                      | 0,47                                         |
| 2036       | 0,00                                            | 21,28                                       | 3,06                                                           | 3,06                                                       | 1,97                                                      | 0,47                                         |
| 2037       | 0,00                                            | 21,33                                       | 3,07                                                           | 3,07                                                       | 1,98                                                      | 0,47                                         |
| 2038       | 0,00                                            | 21,38                                       | 3,08                                                           | 3,08                                                       | 1,98                                                      | 0,48                                         |
| 2039       | 0,00                                            | 21,44                                       | 3,09                                                           | 3,09                                                       | 1,99                                                      | 0,48                                         |
| 2040       | 0,00                                            | 21,49                                       | 3,09                                                           | 3,09                                                       | 1,99                                                      | 0,48                                         |
| 2041       | 0,00                                            | 21,55                                       | 3,10                                                           | 3,10                                                       | 2,00                                                      | 0,48                                         |

Para melhor visualização, apresenta-se, no **Gráfico 7.8** a evolução da população do Distrito Igaçaba, atendida pelo Sistema de Esgotamento Sanitário ao longo do período de planejamento.




**Gráfico 7.8 - População Atendida (hab.) x Anos de Planejamento – Igaçaba**

Considerando-se o Sistema de Esgotamento Sanitário Igaçaba, a análise dos dados permite concluir que:

- ✓ Haverá um acréscimo da população atendida de 22 habitantes entre 2022 e 2041, correspondendo a um percentual de 5,84%;
- ✓ A maior contribuição média total prevista é de 1,14 l/s e ocorrerá em 2041 (final de plano);
- ✓ As cargas diárias remanescentes totais de DBO deverão permanecer constantes em aproximadamente 3 kg.DBO/dia entre o período de 2022 em 2041.



### 7.3.2.6 *Estimativa das Contribuições de Esgotos – Sistema de Esgotamento Sanitário Vila Primavera*

Com base na evolução populacional e nos critérios e parâmetros apresentados nos itens anteriores, foram estimadas as contribuições do sistema de esgoto sanitário, em termos de vazões e cargas orgânicas do bairro rural Vila Primavera.

Dessa forma, para o cálculo foram consideradas as seguintes premissas, conforme apresentado no **Quadro 7.23**:

- ✓ O atendimento de 100% em 2019 será constante entre os anos de 2022 e 2041;
- ✓ A contribuição per capita atual de 125,47 l/hab.dia será constante entre os anos de 2022 e 2041;
- ✓ Ligações ativas em 2019: 143;
- ✓ Extensão de rede em 2019: 2,48 km.

Encontram-se apresentadas, no **Quadro 7.24**, a seguir, as estimativas de cargas orgânicas, nitrogênio amoniacal e fósforo para o SES Vila Primavera.

QUADRO 7.23 – ESTIMATIVA DAS VAZÕES DE ESGOTO – VILA PRIMAVERA

| Ano  | População Total (hab.) | % de Esgotamento | População Atendida (hab.) | Nº de Ligações Ativas (Área Urbana) | Nº de Ligações a Implantar | Contribuição Parcial |          |           | Extensão de Rede (km) | Extensão de Rede a implantar (km) | Infiltração (L/s) | Contribuição Total            |          |           |
|------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|-----------|
|      |                        |                  |                           |                                     |                            | Doméstico (L/s)      |          |           |                       |                                   |                   | Doméstico + Infiltração (L/s) |          |           |
|      |                        |                  |                           |                                     |                            | Qmédia               | Qmáx.dia | Qmáx.hora |                       |                                   |                   | Qmédia                        | Qmáx.dia | Qmáx.hora |
| 2022 | 261                    | 100,00           | 261                       | 143                                 | -                          | 0,38                 | 0,45     | 0,68      | 2,48                  | -                                 | 0,50              | 0,88                          | 0,95     | 1,18      |
| 2023 | 261                    | 100,00           | 261                       | 143                                 | 0                          | 0,38                 | 0,45     | 0,68      | 2,48                  | 0,00                              | 0,50              | 0,88                          | 0,95     | 1,18      |
| 2024 | 261                    | 100,00           | 261                       | 143                                 | 0                          | 0,38                 | 0,45     | 0,68      | 2,48                  | 0,00                              | 0,50              | 0,88                          | 0,95     | 1,18      |
| 2025 | 259                    | 100,00           | 259                       | 143                                 | 0                          | 0,38                 | 0,45     | 0,68      | 2,48                  | 0,00                              | 0,50              | 0,87                          | 0,95     | 1,17      |
| 2026 | 258                    | 100,00           | 258                       | 143                                 | 0                          | 0,37                 | 0,45     | 0,67      | 2,48                  | 0,00                              | 0,50              | 0,87                          | 0,95     | 1,17      |
| 2027 | 257                    | 100,00           | 257                       | 143                                 | 0                          | 0,37                 | 0,45     | 0,67      | 2,48                  | 0,00                              | 0,50              | 0,87                          | 0,94     | 1,17      |
| 2028 | 256                    | 100,00           | 256                       | 143                                 | 0                          | 0,37                 | 0,45     | 0,67      | 2,48                  | 0,00                              | 0,50              | 0,87                          | 0,94     | 1,17      |
| 2029 | 255                    | 100,00           | 255                       | 143                                 | 0                          | 0,37                 | 0,44     | 0,67      | 2,48                  | 0,00                              | 0,50              | 0,87                          | 0,94     | 1,16      |
| 2030 | 256                    | 100,00           | 256                       | 144                                 | 1                          | 0,37                 | 0,45     | 0,67      | 2,49                  | 0,01                              | 0,50              | 0,87                          | 0,94     | 1,17      |
| 2031 | 255                    | 100,00           | 255                       | 144                                 | 0                          | 0,37                 | 0,44     | 0,67      | 2,49                  | 0,00                              | 0,50              | 0,87                          | 0,94     | 1,16      |
| 2032 | 254                    | 100,00           | 254                       | 144                                 | 0                          | 0,37                 | 0,44     | 0,66      | 2,49                  | 0,00                              | 0,50              | 0,87                          | 0,94     | 1,16      |
| 2033 | 253                    | 100,00           | 253                       | 144                                 | 0                          | 0,37                 | 0,44     | 0,66      | 2,49                  | 0,00                              | 0,50              | 0,87                          | 0,94     | 1,16      |
| 2034 | 252                    | 100,00           | 252                       | 144                                 | 0                          | 0,37                 | 0,44     | 0,66      | 2,49                  | 0,00                              | 0,50              | 0,86                          | 0,94     | 1,16      |
| 2035 | 253                    | 100,00           | 253                       | 144                                 | 0                          | 0,37                 | 0,44     | 0,66      | 2,50                  | 0,01                              | 0,50              | 0,87                          | 0,94     | 1,16      |
| 2036 | 252                    | 100,00           | 252                       | 144                                 | 0                          | 0,37                 | 0,44     | 0,66      | 2,50                  | 0,00                              | 0,50              | 0,87                          | 0,94     | 1,16      |
| 2037 | 251                    | 100,00           | 251                       | 144                                 | 0                          | 0,36                 | 0,44     | 0,66      | 2,50                  | 0,00                              | 0,50              | 0,86                          | 0,94     | 1,16      |
| 2038 | 250                    | 100,00           | 250                       | 144                                 | 0                          | 0,36                 | 0,44     | 0,65      | 2,50                  | 0,00                              | 0,50              | 0,86                          | 0,94     | 1,15      |
| 2039 | 249                    | 100,00           | 249                       | 144                                 | 0                          | 0,36                 | 0,43     | 0,65      | 2,50                  | 0,00                              | 0,50              | 0,86                          | 0,93     | 1,15      |
| 2040 | 249                    | 100,00           | 249                       | 144                                 | 0                          | 0,36                 | 0,43     | 0,65      | 2,50                  | 0,00                              | 0,50              | 0,86                          | 0,93     | 1,15      |
| 2041 | 248                    | 100,00           | 248                       | 144                                 | 0                          | 0,36                 | 0,43     | 0,65      | 2,50                  | 0,00                              | 0,50              | 0,86                          | 0,93     | 1,15      |

**QUADRO 7.24 – ESTIMATIVA DAS CARGAS DE ESGOTO, NITROGÊNIO AMONÍACAL E FÓSFORO – VILA PRIMAVERA**

| <b>Ano</b> | <b>Carga Diária Não Tratada<br/>(kgDBO/dia)</b> | <b>Carga Diária Tratada<br/>(kgDBO/dia)</b> | <b>Carga Diária Remanescente do Tratamento<br/>(kgDBO/dia)</b> | <b>Carga Diária Remanescente Total<br/>(kgDBO/hab.dia)</b> | <b>Carga Diária de Nitrogênio Amoniacal<br/>(kgN/dia)</b> | <b>Carga Diária de Fósforo<br/>(kgP/dia)</b> |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2022       | 0,00                                            | 14,09                                       | 2,03                                                           | 2,03                                                       | 1,31                                                      | 0,31                                         |
| 2023       | 0,00                                            | 14,09                                       | 2,03                                                           | 2,03                                                       | 1,31                                                      | 0,31                                         |
| 2024       | 0,00                                            | 14,09                                       | 2,03                                                           | 2,03                                                       | 1,31                                                      | 0,31                                         |
| 2025       | 0,00                                            | 13,99                                       | 2,01                                                           | 2,01                                                       | 1,30                                                      | 0,31                                         |
| 2026       | 0,00                                            | 13,93                                       | 2,01                                                           | 2,01                                                       | 1,29                                                      | 0,31                                         |
| 2027       | 0,00                                            | 13,88                                       | 2,00                                                           | 2,00                                                       | 1,29                                                      | 0,31                                         |
| 2028       | 0,00                                            | 13,82                                       | 1,99                                                           | 1,99                                                       | 1,28                                                      | 0,31                                         |
| 2029       | 0,00                                            | 13,77                                       | 1,98                                                           | 1,98                                                       | 1,28                                                      | 0,31                                         |
| 2030       | 0,00                                            | 13,82                                       | 1,99                                                           | 1,99                                                       | 1,28                                                      | 0,31                                         |
| 2031       | 0,00                                            | 13,77                                       | 1,98                                                           | 1,98                                                       | 1,28                                                      | 0,31                                         |
| 2032       | 0,00                                            | 13,72                                       | 1,98                                                           | 1,98                                                       | 1,27                                                      | 0,30                                         |
| 2033       | 0,00                                            | 13,66                                       | 1,97                                                           | 1,97                                                       | 1,27                                                      | 0,30                                         |
| 2034       | 0,00                                            | 13,61                                       | 1,96                                                           | 1,96                                                       | 1,26                                                      | 0,30                                         |
| 2035       | 0,00                                            | 13,66                                       | 1,97                                                           | 1,97                                                       | 1,27                                                      | 0,30                                         |
| 2036       | 0,00                                            | 13,61                                       | 1,96                                                           | 1,96                                                       | 1,26                                                      | 0,30                                         |
| 2037       | 0,00                                            | 13,55                                       | 1,95                                                           | 1,95                                                       | 1,26                                                      | 0,30                                         |
| 2038       | 0,00                                            | 13,50                                       | 1,94                                                           | 1,94                                                       | 1,25                                                      | 0,30                                         |
| 2039       | 0,00                                            | 13,45                                       | 1,94                                                           | 1,94                                                       | 1,25                                                      | 0,30                                         |
| 2040       | 0,00                                            | 13,45                                       | 1,94                                                           | 1,94                                                       | 1,25                                                      | 0,30                                         |
| 2041       | 0,00                                            | 13,39                                       | 1,93                                                           | 1,93                                                       | 1,24                                                      | 0,30                                         |

Para melhor visualização, apresenta-se, no **Gráfico 7.9** a evolução da população da Vila Primavera, atendida pelo Sistema de Esgotamento Sanitário ao longo do período de planejamento.




**Gráfico 7.9 - População Atendida (hab.) x Anos de Planejamento – Vila Primavera**

Considerando-se o Sistema de Esgotamento Sanitário Vila Primavera, a análise dos dados permite concluir que:

- ✓ Haverá um decréscimo da população atendida de 13 habitantes entre 2022 e 2041, correspondendo a um percentual de 4,98%;
- ✓ A maior contribuição média total prevista é de 0,88 l/s e ocorrerá em 2022 (início de plano);
- ✓ As cargas diárias remanescentes totais de DBO deverão permanecer constantes em aproximadamente 2 kg.DBO/dia entre o período de 2022 em 2041.

### **7.3.3 Sistema de Esgotamento Sanitário – Soluções Individuais**

#### **7.3.3.1 Áreas do Município Sujeitas ao Esgotamento Sanitário**

Em áreas de baixo adensamento populacional é usual que sejam adotadas soluções individuais para o atendimento de esgoto, nas quais se nota um predomínio da utilização de fossas sépticas ou rudimentares.

Conforme o censo do IBGE em 2010, o município de Pedregulho não conta com soluções individuais consideradas adequadas. Apesar da existência de fossas sépticas como soluções individuais, o tratamento não foi considerado adequado, devido à falta de informação sobre o processo construtivo e operacional das fossas sépticas cadastradas no Censo 2010 do IBGE. É necessário tratamento complementar do efluente das fossas sépticas (filtro anaeróbio, filtro aeróbio, filtro de areia, vala de filtração, escoamento superficial, desinfecção, dentre outros) antes da disposição final, devido à qualidade regular do efluente tratado (40% e 70% de eficiência de remoção de DBO<sub>5</sub> e 50% a 80% de eficiência de remoção de Sólidos Suspensos Totais – SST).

Assim, como solução individual foram propostas Unidades Sanitárias Individuais (USIs) constituídas pelas seguintes unidades de tratamento: caixa de gordura, fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro.

#### **7.3.3.1 Critérios e Parâmetros de Planejamento**

Para o presente estudo foram adotados critérios e parâmetros usualmente empregados em estudos de esgotamento sanitário, adequados às particularidades de cada área observada.

#### **✓ Estimativa da Contribuição Per Capita de Esgotos**

A contribuição per capita de esgoto é obtida utilizando-se o coeficiente de retorno de 80% de acordo com a NBR 9.649/1986 sobre o consumo médio efetivo de água per capita, este coeficiente é largamente adotado para estimativa dos volumes de esgoto produzidos. Desta forma a partir do valor do consumo de água de 90 l/hab.dia, obteve-se uma contribuição de 72 l/hab.dia de esgotos.

#### **✓ Metas de Atendimento por Esgotamento**

O índice de atendimento com soluções individuais é de 0%, estando abaixo da meta de 90% preconizada pela Lei Federal nº 14.026/20 – Marco Legal do Saneamento Básico, que deverá ser atingida em 2033. Dessa forma foi considerado que haverá um incremento no índice de atendimento da área rural para alcançar a meta do Marco Legal do Saneamento Básico.

✓ ***Estimativa das Cargas Orgânicas***

A carga poluidora gerada é estimada a partir da contribuição per capita de esgoto doméstico de 54 gDBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento de acordo com CETESB (2019).

✓ ***Estimativa das Cargas de Nitrogênio Amoniacal e Fósforo***

A estimativa das cargas de nitrogênio amoniacal e fósforo geradas pela população atendida pelos sistemas de esgotamento sanitário é feita por meio da contribuição per capita, sendo adotados os seguintes valores recomendados por Von Sperling (2005):

- ✧ Nitrogênio amoniacal: 5 gNH<sub>3</sub>-N/hab.dia;
- ✧ Fósforo: 1,2 gP/hab.dia.

Com base na população atendida e nas contribuições per capita, pode-se determinar a carga total afluente ao sistema de tratamento desses macronutrientes.

**7.3.3.2** *Estimativa das Contribuições de Esgotos*

Com base na evolução populacional rural e nos critérios e parâmetros apresentados nos itens anteriores, foram estimadas as contribuições, em termos de vazões e cargas orgânicas da área rural. Foi considerada a eficiência de remoção de DBO de 50% de acordo com a NBR 13969/1997, conforme apresentado no **Quadro 7.25**.

QUADRO 7.25 - ESTIMATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES, CARGAS ORGÂNICAS DE ESGOTO, NITROGÊNIO AMONÍACAL E FÓSFORO – SOLUÇÕES INDIVIDUAIS

| Ano  | População Rural a ser atendida por soluções individuais (hab) | % de Esgotamento | População Rural Atendida (hab) | Nº de Dom. | Nº de Dom. Atendidos | Saldo/ Déficit (Un.) | Contribuição (L/s) | Carga Diária Não Tratada (kgDBO/dia) | Carga Diária Tratada (kgDBO/dia) | Carga Diária Remanescente do Tratamento (kgDBO/dia) | Carga Diária Remanescente Total (kgDBO/dia) | Carga Diária de Nitrogênio Amoniacal (kgN/dia) | Carga Diária de Fósforo (kgP/dia) |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2022 | 4.095                                                         | 0%               | 0                              | 1.386      | 0                    | -                    | 0,00               | 221,13                               | 0,00                             | 0,00                                                | 221,13                                      | 0,00                                           | 0,00                              |
| 2023 | 4.090                                                         | 8%               | 335                            | 1.397      | 114                  | 114                  | 0,28               | 202,79                               | 18,09                            | 9,05                                                | 211,84                                      | 1,68                                           | 0,40                              |
| 2024 | 4.084                                                         | 16%              | 668                            | 1.407      | 230                  | 116                  | 0,56               | 184,45                               | 36,07                            | 18,04                                               | 202,49                                      | 3,34                                           | 0,80                              |
| 2025 | 4.078                                                         | 25%              | 1.001                          | 1.417      | 348                  | 118                  | 0,83               | 166,16                               | 54,05                            | 27,03                                               | 193,19                                      | 5,01                                           | 1,20                              |
| 2026 | 4.070                                                         | 33%              | 1.332                          | 1.424      | 466                  | 118                  | 1,11               | 147,85                               | 71,93                            | 35,97                                               | 183,82                                      | 6,66                                           | 1,60                              |
| 2027 | 4.062                                                         | 41%              | 1.662                          | 1.431      | 585                  | 119                  | 1,39               | 129,61                               | 89,75                            | 44,88                                               | 174,49                                      | 8,31                                           | 1,99                              |
| 2028 | 4.055                                                         | 49%              | 1.991                          | 1.439      | 706                  | 121                  | 1,66               | 111,48                               | 107,51                           | 53,76                                               | 165,24                                      | 9,96                                           | 2,39                              |
| 2029 | 4.047                                                         | 57%              | 2.318                          | 1.446      | 828                  | 122                  | 1,93               | 93,38                                | 125,17                           | 62,59                                               | 155,97                                      | 11,59                                          | 2,78                              |
| 2030 | 4.039                                                         | 65%              | 2.644                          | 1.454      | 952                  | 124                  | 2,20               | 75,35                                | 142,78                           | 71,39                                               | 146,74                                      | 13,22                                          | 3,17                              |
| 2031 | 4.029                                                         | 74%              | 2.967                          | 1.459      | 1.074                | 122                  | 2,47               | 57,36                                | 160,22                           | 80,11                                               | 137,47                                      | 14,84                                          | 3,56                              |
| 2032 | 4.018                                                         | 82%              | 3.287                          | 1.463      | 1.197                | 123                  | 2,74               | 39,45                                | 177,50                           | 88,75                                               | 128,20                                      | 16,44                                          | 3,94                              |
| 2033 | 4.008                                                         | 90%              | 3.607                          | 1.467      | 1.320                | 123                  | 3,01               | 21,64                                | 194,78                           | 97,39                                               | 119,03                                      | 18,04                                          | 4,33                              |
| 2034 | 3.998                                                         | 90%              | 3.598                          | 1.472      | 1.325                | 5                    | 3,00               | 21,59                                | 194,29                           | 97,15                                               | 118,74                                      | 17,99                                          | 4,32                              |
| 2035 | 3.987                                                         | 90%              | 3.588                          | 1.476      | 1.328                | 3                    | 2,99               | 21,53                                | 193,75                           | 96,88                                               | 118,41                                      | 17,94                                          | 4,31                              |
| 2036 | 3.976                                                         | 90%              | 3.578                          | 1.479      | 1.331                | 3                    | 2,98               | 21,47                                | 193,21                           | 96,61                                               | 118,08                                      | 17,89                                          | 4,29                              |
| 2037 | 3.964                                                         | 90%              | 3.568                          | 1.481      | 1.333                | 2                    | 2,97               | 21,41                                | 192,67                           | 96,34                                               | 117,75                                      | 17,84                                          | 4,28                              |
| 2038 | 3.952                                                         | 90%              | 3.557                          | 1.484      | 1.336                | 3                    | 2,96               | 21,34                                | 192,08                           | 96,04                                               | 117,38                                      | 17,79                                          | 4,27                              |
| 2039 | 3.940                                                         | 90%              | 3.546                          | 1.486      | 1.337                | 1                    | 2,96               | 21,28                                | 191,48                           | 95,74                                               | 117,02                                      | 17,73                                          | 4,26                              |
| 2040 | 3.929                                                         | 90%              | 3.536                          | 1.489      | 1.340                | 3                    | 2,95               | 21,22                                | 190,94                           | 95,47                                               | 116,69                                      | 17,68                                          | 4,24                              |
| 2041 | 3.915                                                         | 90%              | 3.524                          | 1.489      | 1.340                | 0                    | 2,94               | 21,14                                | 190,30                           | 95,15                                               | 116,29                                      | 17,62                                          | 4,23                              |

## **8. DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO**

### **8.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

---

O diagnóstico dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário foi desenvolvido com base na estimativa de demandas de água e de contribuições de esgoto, para o horizonte de planejamento desse plano, e na capacidade dos sistemas existentes.

### **8.2 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE URBANA**

---

#### **8.2.1 Manancial**

De acordo com dados da SABESP o sistema de abastecimento de água da Sede Urbana é suprido por meio de captações superficial e subterrânea.

De acordo com os dados fornecidos pela SABESP a  $Q_{7,10}$  (vazão mínima de estiagem) do Córrego Indaiá é de 58,0 l/s e a  $Q_{7,10}$  do Córrego do Salto não foi informada.

Para avaliação da disponibilidade hídrica subterrânea, a metodologia proposta utiliza como referencial o Atlas Águas de Segurança Hídrica do Abastecimento Urbano, publicado em 2021, no qual foram disponibilizados dados como a vazão explotável por município.

A avaliação da disponibilidade hídrica subterrânea, aqui denominada vazão explotável efetiva (VEE), de Pedregulho, foi calculada através da expressão mostrada a seguir:

$$VEE = VE - Q_{DHU}$$

Sendo:

- ✧  $VE$ : Vazão explotável do município;
- ✧  $Q_{DHU}$ : Demanda humana utilizada no abastecimento público do município.

Dessa forma, foi realizada análise conjunta dos mananciais subterrâneos dos três sistemas de abastecimento de água de Pedregulho. Para tanto, comparou-se as demandas máximas diárias previstas, apresentada no **Quadro 8.1**, a seguir, com a vazão explotável efetiva (VEE) do município.

Ressalva-se que da demanda máxima diária prevista no SAA da Sede Urbana de 37,82 l/s, foi descontada do cálculo da vazão explotável efetiva, uma vez que a vazão que corresponde à capacidade nominal da Estação de Tratamento de Água (ETA) é de 40 l/s, ou seja, superior a demanda máxima diária da Sede.



**QUADRO 8.1 – DEMANDAS MÁXIMAS DIÁRIAS PREVISTAS PARA CADA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

| <b>SAA</b>     | <b>Demanda máxima diária (L/s)</b> |
|----------------|------------------------------------|
| Alto Porã      | 1,08                               |
| Igaçaba        | 0,98                               |
| Vila Primavera | 0,87                               |
| <b>Total</b>   | <b>2,93</b>                        |

A vazão explotável (VE) do município de Pedregulho é de 1.548,27 l/s, a demanda humana utilizada no abastecimento público do município (QDHU) é de 372,73 l/s, assim a Vazão Explotável Efetiva (VEE), ou seja, a disponibilidade hídrica do manancial subterrâneo é de 1.175,54 l/s (1.548,27 – 372,73).

Observa-se que a disponibilidade hídrica do manancial subterrâneo no município, de 1.175,54 l/s, atende, com folga, às demandas máximas diárias dos 3 sistemas (2,93 l/s).

Portanto verifica-se que os mananciais (superficial e subterrâneo) comportam as demandas até o final do plano.

### **8.2.2 Captação, Elevação e Adução de Água Bruta**

O Sistema de Abastecimento de Água Sede Urbana conta com 2 Estações Elevatórias de Água Bruta (EEAB), uma para a captação no Córrego Indaiá e outra no Córrego do Salto. Ambas as EEABs possuem conjunto motobomba reserva.

A vazão máxima diária de final de plano é de 37,82 l/s, ou seja, inferior à capacidade instalada de 58,89 l/s.

Ressalva-se que a captação no Córrego do Salto possui uma outorga de 32,0 l/s e a EEAB 02 possui uma capacidade nominal de 13,89 l/s, inferior a outorga de captação, portanto recomenda-se a troca desta bomba para atender a vazão de outorga. A EEAB 01 possui uma capacidade nominal de 45 l/s e recalca a outorga de captação do Córrego Indaiá e a vazão da EEAB 02. Como a capacidade nominal da EEAB 02 será alterada para 32,0 l/s e a outorga de captação do Córrego Indaiá é de 25 l/s, recomenda-se a troca da bomba da EEAB 01 para atender a estas duas vazões, portanto a nova capacidade nominal da bomba deverá ser de 57 l/s.

Foi verificada a velocidade de escoamento nas adutoras de água bruta, de acordo com as recomendações da literatura. Segundo Tsutiya (2006), a faixa econômica de operação recomendada em adutoras por recalque é de 1,0 a 1,5 m/s. Ainda como regra geral, a velocidade mínima não deve ser inferior a 0,6 m/s, já que pode ocorrer acúmulo de material suspenso no interior da tubulação. Estes valores foram adotados como referência para esta avaliação

No **Quadro 8.2**, a seguir, apresenta-se a avaliação da velocidade de escoamento nas adutoras de água bruta (AAB), sendo a AAB 1 a linha de recalque da EEAB 01, a AAB 2 a linha de recalque do poço 1 e a AAB 3 a linha de recalque da EEAB 2. Este estudo foi feito avaliando a capacidade nominal dos conjuntos motobombas proposto da EEAB 1 (57,0 l/s) e EEAB 02 (32,0 l/s) e para a outorga do poço 1 (9,72 l/s).

**QUADRO 8.2 - AVALIAÇÃO DA VELOCIDADE DE OPERAÇÃO NAS ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA**

| <i>Adutora</i>   | <i>Extensão (m)</i> | <i>Diâmetro (mm)</i> | <i>Vazão de Operação (L/s)</i> | <i>Velocidade de escoamento (m/s)</i> | <i>Vazão máxima admissível (L/s)</i> |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| AAB01 (Indaiá)   | 42                  | 250                  | 57,0                           | 1,16                                  | 73,63                                |
| AAB02 (Poço)     | 57                  | 100                  | 9,72                           | 1,24                                  | 11,78                                |
| AAB03 (do Salto) | 4.500               | 150                  | 32,0                           | 1,81                                  | 26,51                                |

Verifica-se que a AAB 1 e a AAB 2 apresentam velocidades de escoamento dentro da faixa econômica recomendada (1,0 a 1,5 m/s), apontando para a suficiência das adutoras durante o período de planejamento (2022 a 2041), a AAB 3 apresenta velocidade de escoamento acima da faixa recomendada, o que deverá ser objeto de análise mais detalhada a ser feita pela operadora, visando a eventual necessidade de adequações do sistema existente.

### **8.2.3 Tratamento de Água**

A capacidade nominal da Estação de Tratamento de Água (ETA) é de 40,00 l/s. Como visto anteriormente, a necessidade máxima diária durante o período do estudo, para a Sede Urbana está estimada em 37,82 l/s em 2041, estando abaixo da capacidade nominal da ETA, conforme pode ser verificado no **Gráfico 8.1**, a seguir.




**Gráfico 8.1 – Vazão Máxima Diária (l/s) X Capacidade de Produção do Sistema (l/s)**

#### **8.2.4 Reservação**

Para melhor visualização da situação da reservação do Sistema de Abastecimento de Água Sede Urbana é apresentada no **Gráfico 8.2** a evolução do volume de reservação necessário e a comparação desse valor com a reservação existente.




**Gráfico 8.2 - Volume de Reservação Necessário (m³) x Volume de Reservação Existente (m³)**

Verifica-se que o sistema possui reservação insuficiente para atender às demandas durante o período de planejamento, uma vez que a capacidade atual da reservação é de 950 m³ e o volume de reservação necessário varia entre 972 m³ (2022) e 1.089 m³ (2041).

### 8.2.5 Elevação/Adução de Água Tratada

O Sistema de Abastecimento de Água Sede Urbana conta com 2 Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT). Ambas as Estações possuem conjuntos motobomba reserva.

A projeção da demanda municipal não é setorizada por bairro, de modo que a análise da capacidade das elevatórias é feita de maneira simplificada, considerando a vazão máxima horária estimada para a Sede Urbana, em final de plano, e, capacidade total instalada. A vazão máxima horária em 2041 é de 51,23 l/s, valor inferior à capacidade instalada de 72,0 l/s. Portanto as unidades não necessitam de intervenções.

Foi verificada a velocidade de escoamento na adutora de água tratada, de acordo com as recomendações da literatura. Segundo Tsutiya (2006), a velocidade econômica recomendada em adutoras por recalque é de 1,0 a 1,5 m/s. Ainda como regra geral, a velocidade mínima não deve ser inferior a 0,6 m/s, já que pode ocorrer acúmulo de material suspenso no interior da tubulação. Estes valores foram adotados como referência para esta avaliação

No **Quadro 8.3**, a seguir, apresenta-se a avaliação da capacidade de veiculação da vazão na adutora de água tratada (AAT). Este estudo foi feito avaliando a capacidade da EEAT 1 para as AAT01 e AAT02, e a capacidade da EEAT 2 para a AAT03. Salienta-se que as AATs

01 e 02 atuam em paralelo, logo a avaliação foi feita dividindo igualmente a capacidade da EEAT 1 de 45,0 l/s nas adutoras.

**QUADRO 8.3 - AVALIAÇÃO DA VELOCIDADE DE OPERAÇÃO NAS ADUTORAS DE ÁGUA TRATADA**

| <i>Adutora</i> | <i>Extensão (m)</i> | <i>Diâmetro (mm)</i> | <i>Vazão de Operação (L/s)</i> | <i>Velocidade de escoamento (m/s)</i> | <i>Vazão máxima admissível (L/s)</i> |
|----------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| AAT01          | 5.584               | 150                  | 22,5                           | 1,27                                  | 26,51                                |
| AAT02          | 5.584               | 200                  | 22,5                           | 0,72                                  | 47,12                                |
| AAT03          | 607                 | 200                  | 27,0                           | 0,86                                  | 47,12                                |

Verifica-se que a AAT01 apresenta velocidade de escoamento na faixa econômica recomendada (1,0 a 1,5 m/s) e que as AAT02 e AAT03 apresentam velocidade de escoamento superior à velocidade mínima permissível de 0,6 m/s, apontando para a suficiência das adutoras durante o período de planejamento (2022 a 2041).

### **8.2.6 Rede de Distribuição**

A rede de distribuição de água da Sede Urbana apresentava em 2019, segundo SABESP, extensão total de 43,92 km, constituída de tubulações de diferentes diâmetros e materiais. Não foram apontados pela SABESP problemas operacionais.

Como o índice de atendimento na área urbana já é 100%, é prevista a expansão da rede de distribuição de forma a acompanhar o crescimento da população.

Ressalta-se que o município não possui um cadastro da rede de abastecimento de água completo, e que o mesmo é de extrema importância para o município, constituindo-se uma das principais recomendações neste plano.

O Índice de Perdas na Distribuição no ano de 2020, tal como informado pela SABESP, apresentou valor de 148,0 l/lig.dia, inferior ao pior cenário de perdas indicado no Capítulo 7 (195,0 l/lig.dia). Desse modo, recomendou-se apenas um Programa de Gerenciamento do Índice de Perdas.

### **8.2.7 Qualidade da água bruta**

O sistema de abastecimento de água da Sede Urbana é suprido por manancial superficial e subterrâneo. A ETA existente atende ao mínimo exigido pela Resolução CONAMA nº 357/2005 para abastecimento público, a partir de águas superficiais.

A CETESB disponibiliza o Índice de Qualidade das Águas Brutas para Fins de Abastecimento Público (IAP). Esta abordagem é aplicável caso o município apresente corpo hídrico com rede básica de monitoramento em captação da CETESB. Este não é o caso de Pedregulho e, por isso, este índice não foi incluído na avaliação.

Em 2020 foi publicado o Boletim de Qualidade das Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo, cujo objetivo é a divulgação diligente das não conformidades encontradas nas amostras em relação aos padrões nacionais de potabilidade, a partir de análises estatísticas e de tendência obtidas através de monitoramento semestral. Um conjunto de 50 parâmetros foi analisado, dentre os quais se encontram dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, como apresentado no **Quadro 8.4**.

**QUADRO 8.4 – PARÂMETROS ANALISADOS**

| <i>Tipo de Parâmetro</i> | <i>Parâmetros</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Físicos                  | Temperatura da água e do ar, Sólidos Dissolvidos Totais e Sólidos Totais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Químicos Inorgânicos     | pH, Alcalinidade Bicarbonato, Alcalinidade Carbonato, Alcalinidade Hidróxido, Condutividade Elétrica, Dureza Total, Nitrogênio Nitrato, Nitrogênio Nitrito, Nitrogênio Amoniacal Total, Nitrogênio Kjeldhal Total, Carbono Orgânico Dissolvido, Cloreto, Fluoreto, Sulfato e as concentrações totais de Alumínio, Antimônio, Arsênio, Bário, Berílio, Boro, Cádmio, Cálcio, Chumbo, Cobalto, Cobre, Crômio, Estanho, Estrôncio, Ferro, Lítio, Magnésio, Manganês, Mercúrio, Molibdênio, Níquel, Potássio, Prata, Selênio, Sódio, Titânio, Urânio, Vanádio e Zinco. |
| Microbiológicos          | Bactérias heterotróficas, Coliformes totais e Escherichia coli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Fonte: Qualidade das Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo. Boletim. CETESB, 2020.

A qualidade da água subterrânea no município é monitorada pela CETESB, por meio do poço GU00096P. O **Quadro 8.5** apresenta os resultados de análises em não conformidade aos padrões nacionais de potabilidade, conforme divulgado pela CETESB em 2020.

**QUADRO 8.5 – ÁGUA SUBTERRÂNEA EM ELIAS FAUSTO: RESULTADOS NÃO CONFORMES EM RELAÇÃO AOS PADRÕES NACIONAIS DE POTABILIDADE**

| <i>Ponto de monitoramento</i> | <i>Descrição</i> | <i>Sistema Aquífero</i> | <i>Parâmetro</i>  | <i>Valor Máximo Permissível (VMP)</i> | <i>Resultados</i>          |                            |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                               |                  |                         |                   |                                       | <i>1º Semestre de 2019</i> | <i>2º Semestre de 2019</i> |
| GU00096P                      | P1 Sabesp        | Guarani                 | Coliformes Totais | P/A em 100 ml (Ausência)              | Presente                   | Presente                   |

Fonte: Qualidade das Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo. Boletim. CETESB, 2020.

O poço de Pedregulho apresentou 1 parâmetro fora do padrão para o ano de 2019.

Ainda em relação ao Boletim de Qualidade das Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo, verificou-se que em 2019 não ocorreu alteração da água por nitrato nos poços de monitoramento de Pedregulho, ou seja, nenhum valor foi superior ao padrão de potabilidade (10 mgN/L) e ao valor de prevenção adotado pela CETESB (5 mgN/L).

Não existem poços de monitoramento da qualidade da água subterrânea nos subsistemas Alto Porã, Igaçaba e Vila Primavera não possuem monitoramento.

A CETESB disponibiliza o Indicador de Potabilidade das Águas Subterrâneas (IPAS), que é definido a partir do percentual de amostras de água bruta, coletadas pela Rede CETESB de Qualidade, em conformidade com os padrões nacionais de potabilidade e de aceitação ao

consumo humano definidos na Portaria de Consolidação nº 05/2017<sup>5</sup> do Ministério da Saúde (Anexo XX), e apresenta, de forma genérica, a qualidade das águas captadas em poços tubulares utilizados principalmente para o abastecimento público.

De acordo com Boletim de Qualidade das Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo, o IPAS do Sistema Guarani foi de 70,4% em 2019, classificado pela CETESB como qualidade BOA (67,11 - 100%).

Diante dos resultados, observa-se que as águas subterrâneas apresentam qualidade adequada. O tratamento utilizado é adequado, pois atende às exigências mínimas da legislação. Ressalta-se que a classificação e as diretrizes para enquadramento das águas subterrâneas são apresentadas na Resolução CONAMA 396/2008. É importante que a SABESP mantenha o monitoramento e a vigilância da qualidade da água do manancial subterrâneo, de forma a garantir o abastecimento da população de Pedregulho.

### 8.2.8 Qualidade da água tratada

A qualidade da água tratada em Pedregulho pode ser observada pelos seguintes indicadores, sumarizados no **Quadro 8.6**:

**QUADRO 8.6 – INDICADORES DE ÁGUA TRATADA**

| <i>Indicador</i>                                                               | <i>Valor</i> | <i>Unidade</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Incidência das análises de cloro residual fora do padrão (IN075)               | 0,27         | %              |
| Incidência das análises de turbidez residual fora do padrão (IN076)            | 1,69         | %              |
| Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão (IN084)            | 0            | %              |
| Indicador de conformidade da quantidade de amostras de cloro residual (IN079)  | 121,57       | %              |
| Indicador de conformidade da quantidade de amostras- turbidez (IN080)          | 115,85       | %              |
| Indicador de conformidade da quantidade de amostras- coliformes totais (IN085) | 116,18       | %              |

Fonte: Dados referentes a 2019, publicados pelo SNIS em 2020.

Em relação a estes indicadores, pode-se fazer algumas observações:

- ✓ A quantidade de amostras de cloro residual (IN<sub>079</sub>), turbidez (IN<sub>080</sub>) e coliformes totais (IN<sub>085</sub>) foram adequadas, visto que todos os indicadores excederam 100%, ou seja, o número de amostras realizadas foi superior ao número mínimo de amostras obrigatórias (ver fórmulas de cálculo desses indicadores apresentada no **Quadro 13.4**). O valor de referência estabelecido pela Portaria de Consolidação nº 05/07<sup>5</sup> do Ministério da Saúde (Anexo XX) é de 90% do número de análises mínimas obrigatórias para os coliformes totais e turbidez e 75% do número de análises mínimas obrigatórias para o residual de agente desinfetante (cloro). Ressalta-se que nada impede a coleta de mais amostras além deste mínimo e, em conformidade, ultrapassar os 100%.

<sup>5</sup> O Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/17 do Ministério da Saúde foi alterado pela Portaria GM/MS nº 888/21.

- ✓ Observou-se que 0,27% das amostras analisadas estavam fora do padrão para o parâmetro cloro residual (IN<sub>075</sub>), ou seja, as análises apresentaram cloro residual livre inferior a 0,2 mg/l ou cloro residual combinado inferior a 2 mg/l;
- ✓ Observou-se que 1,69% das amostras analisadas estavam fora do padrão para o parâmetro turbidez (IN<sub>076</sub>), ou seja, as análises apresentaram turbidez inferior a 5 UNT (Unidade Nefelométrica de Turbidez);
- ✓ Observou-se que nenhuma (0%) das amostras analisadas apresentaram presença de coliformes totais (IN<sub>084</sub>);
- ✓ Verificou-se que as análises de cloro residual, turbidez e coliformes totais atendem ao disposto na Portaria de Consolidação nº 05/05/2017<sup>5</sup> do Ministério da Saúde (Anexo XX), visto que menos de 5% das amostras analisadas apresentaram resultados não conformes.

Para avaliação foram utilizados dados publicados pelo SNIS no ano de 2020 e referentes a 2019. Anualmente é possível obter informações mais recentes divulgadas pelo SNIS e no Relatório Anual de Qualidade da Água<sup>6</sup>, divulgado pela SABESP, para acompanhamento da qualidade da água tratada no município.

---

### **8.3      *DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALTO PORÃ***

---

#### **8.3.1      *Manancial***

A comparação entre a capacidade do manancial subterrâneo e as demandas para os quatro sistemas de abastecimento de água de Pedregulho foi realizada no item 8.2.1.

#### **8.3.2      *Captação, Elevação e Adução de Água Bruta***

O Sistema de Abastecimento de Água Alto Porã conta com 1 Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB), mas suas características não foram fornecidas pela SABESP.

Foi verificada a velocidade de escoamento nas adutoras de água bruta, de acordo com as recomendações da literatura. Segundo Tsutiya (2006), a velocidade econômica recomendada em adutoras por recalque é de 1,0 a 1,5 m/s. Ainda como regra geral, a velocidade mínima não deve ser inferior a 0,6 m/s, já que pode ocorrer acúmulo de material suspenso no interior da tubulação. Estes valores foram adotados como referência para esta avaliação.

No **Quadro 8.7**, a seguir, apresenta-se a avaliação da velocidade de escoamento na adutora de água bruta (AAB022), sendo esta a linha de recalque do Poço 1. Este estudo foi feito utilizando a vazão de outorga do Poço 1 (1,10 l/s). Para a AAB01 não foi possível realizar sua avaliação devido à falta de dados sobre a EEAB01.

---

<sup>6</sup> Relatório Anual de Qualidade da Água. Disponível em: <https://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoid=42>.



**QUADRO 8.7 - AVALIAÇÃO DA VELOCIDADE DE OPERAÇÃO NA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA**

| Adutora | Extensão (m) | Diâmetro (mm) | Vazão Máxima Horária (L/s) | Velocidade de escoamento (m/s) | Vazão máxima admissível (L/s) |
|---------|--------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| AAB02   | 735          | 50            | 1,10                       | 0,56                           | 2,95                          |

Verifica-se que a AAB02 apresenta velocidade de escoamento próxima da velocidade mínima recomendada de 0,6 m/s. A AAB02 poderá ser objeto de análise mais detalhada pela operadora, visando eventual aumento da velocidade de escoamento.

### 8.3.3 Tratamento de Água

A capacidade atual do Sistema Produtor de Alto Porã é de 1,67 l/s, que é a capacidade nominal das bombas dosadoras do processo de desinfecção e fluoretação na linha de adução.

Como visto anteriormente, a máxima demanda diária durante o período do estudo está estimada em 1,08 l/s no ano de 2022. Portanto, a unidade existente é suficiente para atender às demandas até final de plano, conforme pode ser observado no **Gráfico 8.3**.




**Gráfico 8.3 – Vazão Máxima Diária (l/s) X Capacidade de Produção do Sistema (l/s)**

### 8.3.4 Reservação

Para melhor visualização da situação da reservação do Sistema de Abastecimento de Água Alto Porã é apresentada no **Gráfico 8.4** a evolução do volume de reservação necessário e a comparação desse valor com a reservação existente.




**Gráfico 8.4 - Volume de Reservação Necessário (m³) x Volume de Reservação Existente (m³)**

Verifica-se que o sistema possui reservação suficiente para atender às demandas durante o período de planejamento, uma vez que a capacidade atual da reservação é de 50 m³ e o volume de reservação necessário varia entre 27 m³ (2022) e 31 m³ (2041), ou seja, inferior ao instalado.

### **8.3.5 Elevação/Adução de Água Tratada**

O Sistema de Abastecimento de Água Alto Porã não conta com Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT), e não foram disponibilizados dados da Adutora de Água Tratada (AAT).

### **8.3.6 Rede de Distribuição**

A rede de distribuição de água do Distrito Alto Porã apresentava em 2019, segundo SABESP, extensão total de 2,26 km, constituída de tubulações de diferentes diâmetros e materiais. Não foram apontados pela SABESP problemas operacionais.

Como o índice de atendimento na área urbana já é 100%, é prevista a expansão da rede de distribuição de forma a acompanhar o crescimento da população.

Ressalta-se que o município não possui um cadastro da rede de abastecimento de água completo, e que o mesmo é de extrema importância para o município, constituindo-se uma das principais recomendações neste plano.

O Índice de Perdas na Distribuição no ano de 2020, tal como informado pela SABESP, apresentou valor de 148,0 l/lig.dia, inferior ao pior cenário de perdas indicado no Capítulo 7 (195,0 l/lig.dia). Desse modo, recomendou-se apenas um Programa de Gerenciamento do Índice de Perdas.

### **8.3.7 Qualidade da água bruta**

A qualidade da água bruta pode ser observada no item 8.2.7. Não há indicadores específicos para o subsistema do Distrito Alto Porã.

### **8.3.8 Qualidade da água tratada**

A qualidade da água tratada pode ser observada no item 8.2.8. Não há indicadores específicos para o subsistema do Distrito Alto Porã.

## **8.4 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – IGAÇABA**

### **8.4.1 Manancial**

A comparação entre a capacidade do manancial subterrâneo e as demandas para os quatro sistemas de abastecimento de água de Pedregulho foi realizada no item 8.2.1.

### **8.4.2 Captação, Elevação e Adução de Água Bruta**

O Sistema de Abastecimento de Água Igaçaba não conta com Estações Elevatórias de Água Bruta (EEAB).

Foi verificada a velocidade de escoamento nas adutoras de água bruta (AAB's), de acordo com as recomendações da literatura. Segundo Tsutiya (2006), a velocidade econômica recomendada em adutoras por recalque é de 1,0 a 1,5 m/s. Ainda como regra geral, a velocidade mínima não deve ser inferior a 0,6 m/s, já que pode ocorrer acúmulo de material suspenso no interior da tubulação. Estes valores foram adotados como referência para esta avaliação.

No **Quadro 8.8**, a seguir, apresenta-se a avaliação da capacidade de veiculação da vazão na adutora de água bruta (AAB). Este estudo foi feito com a vazão de outorga do Poço 1.

**QUADRO 8.8 - AVALIAÇÃO DA VELOCIDADE DE OPERAÇÃO NA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA**

| <i>Adutora</i> | <i>Extensão (m)</i> | <i>Diâmetro (mm)</i> | <i>Vazão Máxima Horária (L/s)</i> | <i>Velocidade de escoamento (m/s)</i> | <i>Vazão máxima admissível (L/s)</i> |
|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| AAB 1          | 1.511               | 75                   | 1,10                              | 0,25                                  | 6,63                                 |

Verificou-se que a adutora de água bruta apresentou velocidade de escoamento um inferior ao mínimo recomendado de 0,6 m/s. A adutora AAB 1 poderá ser objeto de análise mais detalhada pela operadora, visando eventual aumento da velocidade de escoamento.

### 8.4.3 Tratamento de Água

A capacidade atual do Sistema Produtor de Igaçaba é de 1,10 l/s, que é a vazão de outorga do Poço 1.

Como visto anteriormente, a máxima demanda diária durante o período do estudo está estimada em 1,10 l/s no ano de 2022. Portanto, a unidade existente é suficiente para atender às demandas até final de plano, conforme pode ser observado no **Gráfico 8.5**.




**Gráfico 8.5 – Vazão Máxima Diária (l/s) X Capacidade de Produção do Sistema (l/s)**

### 8.4.4 Reservação

Para melhor visualização da situação da reservação do Sistema de Abastecimento de Água Igaçaba é apresentada no **Gráfico 8.6** a evolução do volume de reservação necessário e a comparação desse valor com a reservação existente.




**Gráfico 8.6 - Volume de Reservação Necessário (m³) x Volume de Reservação Existente (m³)**

Verifica-se que o sistema possui reservação suficiente para atender às demandas durante o período de planejamento, uma vez que a capacidade atual da reservação é de 50 m³ e o volume de reservação necessário varia entre 25 m³ (2022) e 28 m³ (2041), ou seja, inferior ao instalado.

#### **8.4.5 Elevação/Adução de Água Tratada**

O Sistema de Abastecimento de Água Igaçaba não conta com Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT), e não foram disponibilizados dados da Adutora de Água Tratada (AAT).

#### **8.4.6 Rede de Distribuição**

A rede de distribuição de água do Distrito Igaçaba apresentava em 2019, segundo SABESP, extensão total de 3,44 km, constituída de tubulações de diferentes diâmetros e em PVC. Não foram apontados pela SABESP problemas operacionais.

Como o índice de atendimento na área urbana já é 100%, é prevista a expansão da rede de distribuição de forma a acompanhar o crescimento da população.

Ressalta-se que o município não possui um cadastro da rede de abastecimento de água completo, e que o mesmo é de extrema importância para o município, constituindo-se uma das principais recomendações neste plano.

O Índice de Perdas na Distribuição no ano de 2020, tal como informado pela SABESP, apresentou valor de 148,0 l/lig.dia, inferior ao pior cenário de perdas indicado no Capítulo 7 (195,0 l/lig.dia). Desse modo, recomendou-se apenas um Programa de Gerenciamento do Índice de Perdas.

#### **8.4.7      *Qualidade da água bruta***

A qualidade da água bruta pode ser observada no item 8.2.7. Não há indicadores específicos para o subsistema do Distrito Igaçaba.

#### **8.4.8      *Qualidade da água tratada***

A qualidade da água tratada pode ser observada no item 8.2.8. Não há indicadores específicos para o subsistema do Distrito Igaçaba.

### **8.5      *DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VILA PRIMAVERA***

---

#### **8.5.1      *Manancial***

A comparação entre a capacidade do manancial subterrâneo e as demandas para os quatro sistemas de abastecimento de água de Pedregulho foi realizada no item 8.2.1.

#### **8.5.2      *Captação, Elevação e Adução de Água Bruta***

O Sistema de Abastecimento de Água Vila Primavera não conta com Estações Elevatórias de Água Bruta (EEAB), e não foram disponibilizados dados da Adutora de Água Bruta (AAB).

#### **8.5.3      *Tratamento de Água***

A capacidade atual do Sistema Produtor da Vila Primavera é de 1,92 l/s, que é a vazão de outorga do Poço 1.

Como visto anteriormente, a máxima demanda diária durante o período do estudo está estimada em 0,75 l/s no ano de 2022. Portanto, a unidade existente é suficiente para atender às demandas até final de plano, conforme pode ser observado no **Gráfico 8.7**.




**Gráfico 8.7 – Vazão Máxima Diária (l/s) X Capacidade de Produção do Sistema (l/s)**

#### **8.5.4 Reservação**

Para melhor visualização da situação da reservação do Sistema de Abastecimento de Água Vila Primavera é apresentada no **Gráfico 8.8** a evolução do volume de reservação necessário e a comparação desse valor com a reservação existente.




**Gráfico 8.8 - Volume de Reservação Necessário (m³) x Volume de Reservação Existente (m³)**

Verifica-se que o sistema possui reservação suficiente para atender às demandas durante o período de planejamento, uma vez que a capacidade atual da reservação é de 25 m³ e o volume de reservação necessário varia entre 24 m³ (2022) e 25 m³ (2041), ou seja, igual ao instalado.

#### **8.5.5 Elevação/Adução de Água Tratada**

O Sistema de Abastecimento de Água Vila Primavera não conta com Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT), e não foram disponibilizados dados da Adução de Água Tratada (AAT).

#### **8.5.6 Rede de Distribuição**

Devido à ausência de informações, estimou-se que a rede de distribuição de água do bairro Vila Primavera apresentava, em 2019, extensão total de 2,51 km, de acordo com o indicador médio de extensão de rede por ligação.

Como o índice de atendimento na área urbana já é 100%, é prevista a expansão da rede de distribuição de forma a acompanhar o crescimento da população.

Ressalta-se que o município não possui um cadastro da rede de abastecimento de água completo, e que o mesmo é de extrema importância para o município, constituindo-se uma das principais recomendações neste plano.



O Índice de Perdas na Distribuição no ano de 2020, tal como informado pela SABESP, apresentou valor de 148,0 l/lig.dia, inferior ao pior cenário de perdas indicado no Capítulo 7 (195,0 l/lig.dia). Desse modo, recomendou-se apenas um Programa de Gerenciamento do Índice de Perdas.

#### **8.5.7      *Qualidade da água bruta***

A qualidade da água bruta pode ser observada no item 8.2.7. Não há indicadores específicos para o subsistema do bairro Vila Primavera.

#### **8.5.8      *Qualidade da água tratada***

A qualidade da água tratada pode ser observada no item 8.2.8. Não há indicadores específicos para o subsistema do bairro Vila Primavera.

---

### **8.6      *DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SEDE URBANA***

---

#### **8.6.1      *Coleta e Afastamento***

A rede coletora de esgoto possui extensão total de 34,24 km, de 150 mm de diâmetro em Tubos Cerâmicos. Para o final de plano, 2041, o estudo de contribuições previu a necessidade de ampliação da rede coletora em 1,88 km, acompanhando o crescimento vegetativo da população.

O Sistema também conta com 2,11 km de coletores tronco e 0,23 km de emissários, em materiais e diâmetros diversos. Em relação a essas unidades, ressalta-se que ampliações no sistema de coleta e encaminhamento dependem de projetos executivos a serem elaborados, impedindo uma avaliação mais precisa das intervenções propostas. Para este planejamento, considerou-se que os coletores, interceptores e emissários são adequados até final de plano.

Ressalta-se que não há cadastro completo e atualizado do Sistema de Esgotamento Sanitário Sede Urbana, e que o mesmo é de extrema importância para o município, de modo que a sua elaboração é recomendada.

#### **8.6.2      *Elevação e Recalque de Esgoto***

O SES da Sede Urbana possui 7 Estações Elevatórias de Esgoto (EEE), responsáveis pelo encaminhamento do esgoto coletado à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Todas EEE's possuem bomba reserva instalada.

Segundo informações da Sabesp, das 7 EEE's, as EEE's 5 e 6 possuem gerador de emergência, a EEE 2 possui poço pulmão e gerador portátil, as EEE's 4 e 8 possuem gerador de emergência e poço pulmão, a EEE 7 possui gerador de emergência portátil e a EEE 3 não conta com gerador de emergência ou poço pulmão, o que apresenta risco ambiental decorrente da possibilidade de extravasamentos em caso de falta de energia elétrica, de forma que se recomenda a implantação de gerador na EEE 3.

Para avaliação da velocidade de escoamento nas linhas de recalque, considerou-se como referência as velocidades de operação entre 0,6 e 3,0 m/s, conforme recomendado por Tsutuya (2011). A velocidade nas linhas de recalque é apresentada no **Quadro 8.9**.

**QUADRO 8.9 – VERIFICAÇÃO DA VELOCIDADE NAS LINHAS DE RECALQUE DAS EEE'S**

| <i>Denominação</i> | <i>Extensão (m)</i> | <i>Diâmetro (mm)</i> | <i>Vazão nominal da EEE (L/s)</i> | <i>Velocidade de escoamento (m/s)</i> | <i>Vazão máxima admissível (L/s)</i> |
|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| EEE 2              | 576                 | 150                  | 28,0                              | 1,58                                  | 53,01                                |
| EEE 3              | 479                 | 150                  | 17,0                              | 0,96                                  | 53,01                                |
| EEE 4              | 1.106               | 100                  | 5,60                              | 0,71                                  | 23,56                                |
| EEE 5              | 1.306               | 150                  | 12,5                              | 0,71                                  | 53,01                                |
| EEE 6              | 2.428               | 100                  | 6,30                              | 0,8                                   | 23,56                                |
| EEE 7              | 150                 | 100                  | 0,60                              | 0,08                                  | 23,56                                |
| EEE 8              | ND                  | 100                  | ND                                | ND                                    | ND                                   |
| <b>TOTAL</b>       | -                   | -                    | <b>69,9</b>                       | -                                     | -                                    |

ND = Não Disponível.

Observa-se que, a EEE 7 apresenta velocidade de escoamento inferior ao limite mínimo recomendado na NBR 12208 - Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário (ABNT, 2020). Como a baixa velocidade pode favorecer a deposição de material suspenso na tubulação, recomenda-se a substituição dos conjuntos motobombas dessas estações elevatórias por outros com capacidades maiores, de forma a atender ao critério velocidade. Entretanto, ressalta-se que a operadora deve atentar para elaboração do projeto dessa intervenção, verificando os demais critérios e parâmetros de dimensionamento como: número de partidas de bombas, submersão mínima, distância entre as bombas, tempo de detenção hidráulica, volume útil, dentre outros, os quais só são possíveis com os dimensionais das novas bombas e dos poços de sucção existentes.

A capacidade total instalada, de 69,9 l/s, é superior a contribuição média de final de plano, de 25,17 l/s, o que aponta suficiência para garantir o esgotamento sanitário dos bairros atendidos.

Não foi informada a capacidade da EEE 8 e portanto não foi possível fazer a análise da linha de recalque desta estação elevatória.

### **8.6.3 Tratamento de Esgoto e Disposição do Efluente Tratado**

O esgoto coletado na Sede Urbana é encaminhado para a Estação de Tratamento de Esgoto, com capacidade nominal de 15,0 l/s.

A máxima contribuição média prevista é de 25,17 l/s (2041), portanto a ETE existente é insuficiente para atender às contribuições médias até final de plano, conforme pode ser observado no **Gráfico 8.9**. De acordo com as necessidades poderão ser instalados

sistemas de aeração na lagoa facultativa, deste modo, aumento a capacidade nominal da lagoa.




**Gráfico 8.9 – Vazão Média Diária (l/s) x Vazão de Tratamento Nominal da ETE (l/s)**

O emissário final possui 200 mm de diâmetro e extensão de 80 m. Não foram disponibilizados dados que permitam a avaliação de sua capacidade.

#### **8.6.4 Qualidade do efluente tratado**

O Sistema de Esgotamento Sanitário Sede Urbana é composto por gradeamento preliminar, seguido por lagoas anaeróbia e facultativa. Segundo o Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo, divulgado pela CETESB em 2019, o município de Pedregulho possui eficiência média de remoção de matéria orgânica em termos de DBO de 85,6%, ou seja, superior à estabelecida no Decreto Estadual 8468/76 (80%).

O **Gráfico 8.10** apresenta a evolução das cargas orgânicas geradas e remanescentes na Sede Urbana. Observa-se que há acréscimo das cargas geradas e remanescentes ao longo do período de planejamento, acompanhando o crescimento populacional.




**Gráfico 8.10 - Evolução de Cargas Orgânicas (Kg DBO/Dia)**

Ainda em relação ao Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo, o indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana (ICTEM) foi igual a 9,99, o que o classifica como BOM (entre 7,6 e 10).

Este indicador relaciona coleta, existência e eficiência do sistema de tratamento do esgoto coletado, efetiva remoção da carga orgânica em relação à carga potencial, destinação adequada de lodo e resíduos gerados no tratamento e não desenquadramento da classe do corpo receptor pelo efluente tratado e lançamento direto e indireto de esgoto não tratado. Assim, observa-se que o SES de Pedregulho apresenta atendimento BOM aos parâmetros considerados neste indicador da CETESB.

O lançamento de macronutrientes acima da capacidade de autodepuração de corpos hídricos, especialmente em ambientes lênticos, pode levar a problemas de eutrofização e toxicidade à vida aquática, o que pode provocar mortandade de peixes em eventos extremos. Dessa forma, para se obter resultados confiáveis sobre a concentração de nitrogênio amoniacal e de fósforo nos corpos receptores dos efluentes das ETEs, é fundamental que municípios e as operadoras de seus sistemas de esgotamento sanitário monitorem e divulguem dados primários para estudo específico, que envolve as seguintes atividades principais:

- ✓ Dados de nitrogênio amoniacal e de fósforo no corpo receptor a montante do lançamento do efluente;
- ✓ Dados de nitrogênio amoniacal e de fósforo do efluente tratado;

- ✓ Estudo de diluição/autodepuração que, além da delimitação da região de cálculo, em que se construirá a rede de rios e reservatórios, necessitaria da obtenção de parâmetros associados aos trechos de rios simulados, tais como: extensão linear total do trecho de rio, altitude média da região, velocidade média do rio, vazões específicas da bacia. A altitude média é utilizada para o cálculo do Coeficiente de Saturação (CS) e obtenção da concentração limite de oxigênio dissolvido. São utilizados para o cálculo do tempo de permanência para rios a extensão e a velocidade média. Assim, a partir destes parâmetros são feitas simulações da autodepuração do fósforo e da reaeração dos trechos em estudo, utilizando ferramentas computacionais levando à obtenção de valores de concentração em pontos de interesse para análise.

O monitoramento desses parâmetros visa buscar a melhor qualidade de água possível, não prejudicando quem está a jusante com eutrofizações e/ou mortandade de peixes em eventos climáticos críticos.

---

## **8.7      *DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – ALTO PORÃ***

### **8.7.1      *Coleta e Afastamento***

A rede coletora de esgoto possui extensão total de 1,90 km, de 150 mm de diâmetro em Tubos Cerâmicos. Para o final de plano, 2041, o estudo de contribuições previu a necessidade de ampliação da rede coletora em 0,09 km, acompanhando o crescimento vegetativo da população.

O Sistema também conta com 0,78 km de emissários, também em Tubos Cerâmicos e com 150 mm de diâmetro. Em relação a essas unidades, ressalta-se que ampliações no sistema de coleta e encaminhamento dependem de projetos executivos a serem elaborados, impedindo uma avaliação mais precisa das intervenções propostas. Para este planejamento, considerou-se que os coletores, interceptores e emissários são adequados até final de plano.

Ressalta-se que não há cadastro completo e atualizado do Sistema de Esgotamento Sanitário Alto Porã, e que o mesmo é de extrema importância para o município, de modo que a sua elaboração é recomendada.

### **8.7.2      *Elevação e Recalque de Esgoto***

O Sistema de Esgotamento Sanitário Alto Porã não conta com Estações Elevatórias de Esgoto, sendo todo o esgoto coletado encaminhado diretamente para a Estação de Tratamento de Esgoto.

### 8.7.3 Tratamento de Esgoto e Disposição do Efluente Tratado

O esgoto coletado no Distrito Alto Porã é encaminhado para a Estação de Tratamento de Esgoto com capacidade nominal de 0,90 l/s.

A máxima contribuição média diária prevista é de 0,84 l/s (2041), portanto a ETE existente é suficiente para atender às contribuições médias até final de plano, conforme pode ser observado no **Gráfico 8.11**.




**Gráfico 8.11 – Vazão Média Diária (l/s) x Vazão de Tratamento Nominal da ETE (l/s)**

O emissário final é constituído por tubulação em Ferro Fundido com 100 mm de diâmetro e extensão de 421 m. Não foram disponibilizados dados que permitam a avaliação de sua capacidade.

### 8.7.4 Qualidade do efluente tratado

O Sistema de Esgotamento Sanitário Alto Porã é composto por gradeamento preliminar, seguido lagoa facultativa. Segundo o Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo, divulgado pela CETESB em 2019, o município de Pedregulho possui eficiência média de remoção de matéria orgânica em termos de DBO de 85,6%, ou seja, superior à estabelecida no Decreto Estadual 8468/76 (80%).

O **Gráfico 8.12** apresenta a evolução das cargas orgânicas geradas e remanescentes no Distrito Alto Porã. Observa-se que há aumento das cargas geradas e remanescentes ao longo do período de planejamento, acompanhando a queda populacional.




**Gráfico 8.12 - Evolução de Cargas Orgânicas (Kg DBO/Dia)**

As demais informações complementares a respeito da qualidade do efluente no município de Pedregulho podem ser observadas no item 8.6.4.

## **8.8 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – IGAÇABA**

### **8.8.1 Coleta e Afastamento**

A rede coletora de esgoto possui extensão total de 3,40 km, de 150 mm de diâmetro em Tubos Cerâmicos. Para o final de plano, 2041, o estudo de contribuições previu a necessidade de ampliação da rede coletora em 0,19 km, acompanhando o crescimento vegetativo da população.

O Sistema também conta com 103 m de emissários, em Tubos Cerâmicos de 150 mm de diâmetro. Em relação a essas unidades, ressalta-se que ampliações no sistema de coleta e encaminhamento dependem de projetos executivos a serem elaborados, impedindo uma avaliação mais precisa das intervenções propostas. Para este planejamento, considerou-se que os coletores, interceptores e emissários são adequados até final de plano.

Ressalta-se que não há cadastro completo e atualizado do Sistema de Esgotamento Sanitário Igaçaba, e que o mesmo é de extrema importância para o município, de modo que a sua elaboração é recomendada.

### 8.8.2 Elevação e Recalque de Esgoto

O Sistema de Esgotamento Sanitário Igaçaba não conta com Estações Elevatórias de Esgoto, sendo todo o esgoto coletado encaminhado diretamente para a Estação de Tratamento de Esgoto.

### 8.8.3 Tratamento de Esgoto e Disposição do Efluente Tratado

O esgoto coletado no Distrito Igaçaba é encaminhado para a Estação de Tratamento de Esgoto, com capacidade nominal de 1,33 l/s.

A máxima contribuição média diária prevista é de 1,14 l/s (2041), portanto a ETE existente é suficiente para atender às contribuições médias até final de plano, conforme pode ser observado no **Gráfico 8.13**.




**Gráfico 8.13 – Vazão Média Diária (l/s) x Vazão de Tratamento Nominal da ETE (l/s)**

O emissário final é constituído por Tubos Cerâmicos com 150 de diâmetro e extensão de 85 m. Não foram disponibilizados dados que permitam a avaliação de sua capacidade.

### 8.8.4 Qualidade do efluente tratado

O Sistema de Esgotamento Sanitário Igaçaba é composto por gradeamento preliminar, seguido por lagoa facultativa. Segundo o Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo, divulgado pela CETESB em 2019, o município de Pedregulho possui eficiência média de remoção de matéria orgânica em termos de DBO de 85,6%, ou seja, superior à estabelecida no Decreto Estadual 8468/76 (80%).



O **Gráfico 8.14** apresenta a evolução das cargas orgânicas geradas e remanescentes no Distrito Igaçaba. Observa-se que há aumento das cargas geradas e remanescentes ao longo do período de planejamento, acompanhando a queda populacional.




**Gráfico 8.14 - Evolução de Cargas Orgânicas (Kg DBO/Dia)**

As demais informações complementares a respeito da qualidade do efluente no município de Pedregulho podem ser observadas no item 8.6.4.

## **8.9 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – VILA PRIMAVERA**

### **8.9.1 Coleta e Afastamento**

A rede coletora de esgoto possui extensão total de 2,50 km, de 150 mm de diâmetro em DeFoFo. Para o final de plano, 2041, o estudo de contribuições previu a necessidade de ampliação da rede coletora em 0,02 km, acompanhando o crescimento vegetativo da população.

O Sistema também conta com 103 m de emissários, em Tubos Cerâmicos de 150 mm de diâmetro. Em relação a essas unidades, ressalta-se que ampliações no sistema de coleta e encaminhamento dependem de projetos executivos a serem elaborados, impedindo uma avaliação mais precisa das intervenções propostas. Para este planejamento, considerou-se que os coletores, interceptores e emissários são adequados até final de plano.

Ressalta-se que não há cadastro completo e atualizado do Sistema de Esgotamento Sanitário Vila Primavera, e que o mesmo é de extrema importância para o município, de modo que a sua elaboração é recomendada.

### 8.9.2 Elevação e Recalque de Esgoto

O Sistema de Esgotamento Sanitário Vila Primavera não conta com Estações Elevatórias de Esgoto, sendo todo o esgoto coletado encaminhado diretamente para a Estação de Tratamento de Esgoto.

### 8.9.3 Tratamento de Esgoto e Disposição do Efluente Tratado

O esgoto coletado no bairro Vila Primavera é encaminhado para a Estação de Tratamento de Esgoto com capacidade nominal de 0,60 l/s.

A máxima contribuição média diária prevista é de 0,88 l/s (2022), portanto a ETE existente é insuficiente para atender às contribuições médias até final de plano, conforme pode ser observado no **Gráfico 8.15**.




**Gráfico 8.15 – Vazão Média Diária (l/s) x Vazão de Tratamento Nominal da ETE (l/s)**

O emissário final é constituído por Tubos Cerâmicos com 150 de diâmetro e extensão de 85 m. Não foram disponibilizados dados que permitam a avaliação de sua capacidade.

### 8.9.4 Qualidade do efluente tratado

O Sistema de Esgotamento Sanitário Igaçaba é composto por gradeamento preliminar, seguido por lagoa facultativa. Segundo o Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo, divulgado pela CETESB em 2019, o município de Pedregulho possui eficiência média de remoção de matéria orgânica em termos de DBO de 85,6%, ou seja, superior à estabelecida no Decreto Estadual 8468/76 (80%).

O **Gráfico 8.16** apresenta a evolução das cargas orgânicas geradas e remanescentes no bairro Vila Primavera. Observa-se que há aumento das cargas geradas e remanescentes ao longo do período de planejamento, acompanhando a queda populacional.




**Gráfico 8.16 - Evolução de Cargas Orgânicas (Kg DBO/Dia)**

As demais informações complementares a respeito da qualidade do efluente no município de Pedregulho podem ser observadas no item 8.6.4.

## 8.10 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES INSTITUCIONAIS DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

### 8.10.1 Titularidade da Prestação dos Serviços

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Pedregulho são prestados pela SABESP. Trata-se de uma empresa de economia mista, com personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa, econômica e financeira.

Sua finalidade consiste em estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas em Engenharia Sanitária, as obras relativas à construção ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável e de esgoto sanitários, bem como administrar, operar, manter, conservar e explorar diretamente os serviços de água e esgoto sanitários, além de lançar, fiscalizar e arrecadar as tarifas desses serviços.

As vantagens da concessão dos serviços de saneamento são as seguintes:

- ✓ Maior facilidade de obtenção de fontes de financiamento;
- ✓ Não é influenciada pela política local na tomada de decisões, sendo responsável pela fixação de tarifas de água e esgoto.

### **8.10.2 Legislação Aplicável**

Em função das novas referências, em termos da legislação institucional em vigor, deve-se destacar que os planos municipais de saneamento deverão obedecer às exigências das Leis Federais nºs 11.445/07 (Lei Nacional do Saneamento Básico e sua regulamentação – Decreto nº 7.217/10) e 11.107/05 (Lei dos Consórcios Públicos); outras leis de referência são as Leis nº 11.079/04 (Lei das Parcerias Público-Privadas), Lei nº 8.987/95 (Lei de Concessões) e, no campo da regulação dos serviços, a Lei Complementar nº 1025/07, que criou a ARSESP.

Deve-se destacar também a Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, que atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à ANA competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento. A meta do Governo Federal é alcançar a universalização até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e a coleta de esgoto.

Deve-se, também, levar em conta a Lei Estadual nº 7.663/91, centrada na Política Estadual de Recursos Hídricos, e demais documentos que orientam a elaboração dos planos nacionais, estaduais, municipais ou regionais (como portarias, resoluções, guias, leis orgânicas municipais etc.).

Na esfera municipal, pode-se destacar a Lei Orgânica, de 04 de abril de 1990, que dispõe sobre as competências de cada entidade governamental.

## **9. OBJETIVOS E METAS**

### **9.1 ABORDAGEM GERAL SOBRE OS OBJETIVOS E METAS PARA OS SISTEMAS DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO**

---

Neste capítulo são definidos os objetivos e as metas para o município de Pedregulho, contando com dados e informações que já foram sistematizados nos capítulos anteriores, essencialmente quanto ao que se pretende alcançar em cada horizonte de projeto, com relação ao nível de cobertura dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e sua futura universalização.

Com essa intenção, os objetivos e metas serão melhor detalhados em nível do território do município, orientando o desenvolvimento do programa de investimentos proposto, que constituirá a base do Plano Municipal.

### **9.2 CONDICIONANTES E DIRETRIZES GERAIS ADVINDAS DE DIAGNÓSTICOS**

---

Contando com todos os subsídios levantados, pode-se, então, chegar a conclusões e a diretrizes gerais relacionadas aos Planos Municipais dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário:

- ✓ É necessário que sejam feitas articulações entre os segmentos internos ao setor de saneamento, que envolvem o abastecimento de água e a coleta e o tratamento de esgotos;
- ✓ Deverão ser implementadas ações conjuntas e processos de negociação para alocação das disponibilidades hídricas, com vistas a evitar conflitos com outros diferentes setores usuários das águas, como no caso da UGRHI 08, com destaques para o setor da pecuária e para o setor da agropecuária, com as culturas de soja, cana de açúcar, café, milho e o eucalipto.

Em relação aos sistemas de abastecimento de água dos municípios da UGRHI 08, o Diagnóstico efetuado indicou que:

- ✓ Houve estabilização no índice de atendimento urbano de água em 99,4% no período de 2013 a 2017;
- ✓ Os municípios da UGRHI 08 apresentaram elevados Índices de Perdas, iguais ou superiores a 40%, em seus Sistemas de Abastecimento de Água.

No que tange aos sistemas de coleta e tratamento de esgotos, as conclusões obtidas do Diagnóstico são as seguintes:

- ✓ Houve um aumento no índice de atendimento urbano com esgotamento sanitário na UGRHI 08, passando de 97,2% em 2016 para 99,5% em 2017;

- ✓ Também houve um aumento na porcentagem do tratamento do esgoto coletado, passando de 90% em 2016 para 91,2% em 2017;
- ✓ A eficiência do tratamento de esgoto na UGRHI 08 em 2017 e 2018 apresentou baixos valores, enquadrando-se como RUIM (< 80%);

Sob tais conclusões, os Planos Municipais dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário devem considerar as seguintes diretrizes gerais:

- ✓ Buscar a universalização dos sistemas de abastecimento de água, não somente para atender às questões de saúde pública e direitos de cidadania, como também para que os mananciais presentes e potenciais sejam prontamente aproveitados para fins de abastecimento de água, consolidando o sistema de saneamento, prevendo projeções de demandas futuras e antecipando-se a possíveis disputas com outros setores usuários das águas;
- ✓ Apenas em casos isolados de pequenas comunidades da área rural admitir metas ainda parciais, para chegar à futura universalização dos serviços de abastecimento de água;
- ✓ Aumentar a eficiência na distribuição de água potável, o que significa reduzir o índice de perdas reais e aparentes, com melhor aproveitamento dos mananciais utilizados; e,
- ✓ Maximizar os índices de coleta de esgotos sanitários, associados a sistemas de tratamento, notadamente nos casos em que possam ser identificados reatamentos positivos sobre a qualidade de corpos hídricos nos trechos de jusante.

### **9.3 OBJETIVOS E METAS**

---

Em consonância com as diretrizes gerais, este estudo deve adotar os seguintes objetivos e metas, tal como já disposto, essencialmente, quanto ao que se pretende alcançar em cada horizonte de projeto, em relação ao nível de cobertura e/ou aos padrões de atendimento dos serviços de saneamento básico e sua futura universalização, conforme apresentado nos itens a seguir, particularmente para cada sistema/serviço de saneamento.

De acordo com o planejamento efetuado para elaboração desta revisão e atualização dos planos de saneamento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, foi concebida a seguinte estruturação sequencial para implantação das medidas necessárias:

- ✓ 2020 a 2022 – elaboração dos planos municipais;
- ✓ 2022 até o final de 2026 – obras emergenciais e de curto prazo;
- ✓ 2027 até o final de 2031 – obras de médio prazo;
- ✓ 2032 até o final de 2041 – obras de médio longo.

### 9.3.1 Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

As áreas urbanas e rurais do município podem ser atendidas por sistemas coletivos e individuais. O **Quadro 9.1**, a seguir apresenta as porcentagens referentes à parcela da população atendida nas áreas urbanas e rurais, em função do tipo de solução utilizada (coletiva ou individual) para os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Os índices de atendimento são abordados nos **Quadros 9.2 e 9.3**, na sequência.

**QUADRO 9.1 – PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL ATENDIDAS POR TIPO DE SOLUÇÃO**

| Serviços de Saneamento | Soluções coletivas |                 | Soluções individuais |                 |
|------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                        | População urbana   | População rural | População urbana     | População rural |
| Água                   | 100%               | 0%              | 0%                   | 100%            |
| Esgoto                 | 100%               | 0%              | 0%                   | 100%            |

No **Quadro 9.2** encontram-se resumidos os objetivos e metas, considerando metas progressivas de atendimento para consecução da universalização dos serviços, abordando os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário com soluções coletivas. O período considerado está relacionado com horizonte de planejamento de 20 anos, especificamente nesse caso, entre 2022 e 2041.

**QUADRO 9.2 – OBJETIVOS E METAS RELACIONADOS AO ÍNDICE DE ATENDIMENTO, PERDAS E ÍNDICES DE TRATAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM SOLUÇÕES COLETIVAS**

| Serviços de Saneamento | ÁREA ATENDIDA PELO SISTEMA PÚBLICO              |                                     |                                                           |          |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
|                        | Objetivos                                       | Situação Atual                      | Metas                                                     | Prazo    |
| Água                   | Universalizar o atendimento de água             | Índice de Atendimento<br>100%       | Índice de Atendimento<br>≥ 99%                            | Até 2041 |
|                        | Gerenciamento do Índice de Perdas               | Índice de Perdas<br>148,0 l/lig.dia | Índice de Perdas<br>(Meta de Contrato)<br>195,0 L/lig.dia | Até 2041 |
| Esgoto                 | Universalizar a coleta e o tratamento de esgoto | Índice de Atendimento<br>100%       | Índice de coleta e tratamento<br>≥ 90%                    | Até 2041 |
|                        |                                                 | Índice de Tratamento<br>100%        |                                                           |          |

No **Quadro 9.3** encontram-se resumidos os objetivos e metas, considerando, metas progressivas de atendimento para consecução da universalização dos serviços, abordando os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário com soluções individuais. O período considerado está relacionado com horizonte de Planejamento de 20 anos, especificamente nesse caso, entre 2022 e 2041.

**QUADRO 9.3 – OBJETIVOS E METAS RELACIONADAS AO ÍNDICE DE ATENDIMENTO E SUA FUTURA UNIVERSALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM SOLUÇÕES INDIVIDUAIS**

| <b>Serviços de Saneamento</b> | <b>ÁREAS COM SOLUÇÕES INDIVIDUAIS</b>         |                              |                              |                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                               | <b>Objetivos</b>                              | <b>Situação Atual</b>        | <b>Metas</b>                 | <b>Prazo</b>            |
| Água                          | Universalizar o atendimento de água           | Índice de Atendimento<br>71% | Índice de Atendimento<br>99% | Longo Prazo<br>até 2033 |
| Esgoto                        | Universalizar a coleta e tratamento de esgoto | Índice de Atendimento<br>0%  | Índice de Atendimento<br>90% | Longo Prazo<br>até 2033 |



## 10. FORMULAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PROPOSTAS ALTERNATIVAS – PROGNÓSTICOS

### 10.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE URBANA

#### 10.1.1 Etapas e Demandas do Sistema

O Sistema de Abastecimento de Água Sede Urbana é suprido por mananciais superficiais e subterrâneos. Haverá acréscimo das demandas entre 2022 e 2041, devido ao crescimento populacional. As demandas referidas especificamente às datas adotadas para implantação/ampliação das obras dos sistemas são sumarizadas no **Quadro 10.1**, como referência:

**QUADRO 10.1 – RESUMO DAS VAZÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS - ANOS DE REFERÊNCIA DE OBRAS**

| Ano                                          | Referência                          | Demanda Média (l/s) | Demanda Máx. Diária (l/s) | Demanda Máx. Horária (l/s) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| 2022                                         | Situação Inicial                    | 29,50               | 33,74                     | 46,46                      |
| 2026                                         | Obras Emergenciais e de Curto Prazo | 30,71               | 35,01                     | 47,92                      |
| 2031                                         | Obras de Médio Prazo                | 32,20               | 36,57                     | 49,68                      |
| 2041                                         | Obras de Longo Prazo                | 33,35               | 37,82                     | 51,23                      |
| Acréscimos/Decréscimos em relação a 2022 - % |                                     | +13,1%              | +12,1%                    | +10,3%                     |

#### 10.1.2 Mananciais

Haverá acréscimo das vazões distribuídas entre 2022 e 2041. Conforme visto no **Quadro 10.1**, a vazão máxima diária em 2022 está estimada em 33,74 l/s e a de final do plano (2041), em 37,82 l/s.

No Capítulo 8 foi visto que a vazão disponível no manancial superficial (58,00 l/s) e subterrâneo (1.175,54 l/s), frente às demandas necessárias até final de plano é suficiente, portanto o sistema produtor de água não necessita de ampliação.

#### 10.1.3 Captação, Elevação e Adução de Água Bruta

O SAA da Sede Urbana conta com duas EEABs com capacidade nominal de 45,00 l/s e 13,89 l/s, sendo ambas dotadas de bomba reserva.

A vazão máxima diária de final de plano é de 37,82 l/s, ou seja, inferior a capacidade instalada.

De acordo com o estudo feito no Capítulo 8, a captação no Córrego do Salto possui uma outorga de 32,0 l/s e a EEAB 02 possui uma capacidade nominal de 13,89 l/s, inferior a outorga de captação. A EEAB 01 possui uma capacidade nominal de 45 l/s e recalca a outorga de captação do Córrego Indaiá e a vazão da EEAB 02. Como a capacidade nominal da EEAB 02 será alterada para 32,0 l/s e a outorga de captação do Córrego Indaiá é de 25 l/s, recomenda-se a troca da bomba da EEAB 01 para atender a estas duas vazões. Portanto recomenda-se a compra de motobombas com capacidade nominal de 57,0 l/s para a EEAB 01 e com capacidade nominal de 32,0 l/s para a EEAB 02.

De acordo com o estudo feito no Capítulo 8 sobre a velocidade de escoamento na adutora de água bruta, verificou-se que a AAB 1 e a AAB 2 estão dentro da faixa econômica recomendada (1,0 a 1,5 m/s), apontando para a suficiência das adutoras durante o período de planejamento (2022 a 2041), e que a AAB 3 apresenta velocidade de escoamento acima da faixa recomendada, o que deverá ser objeto de análise mais detalhada a ser feita pela operadora, visando a eventual necessidade de adequações do sistema existente.

#### **10.1.4 Tratamento de Água**

A capacidade nominal da unidade de tratamento é de 40,0 l/s. Tendo em vista que a maior vazão máxima diária no período de planejamento, que ocorre em 2041, é de 37,82 l/s, a ETA tem capacidade para tratar a vazão de água captada até o final de plano, portanto não foi considerada ampliação nesta unidade.

#### **10.1.5 Reservação**

Conforme visto anteriormente, este sistema conta um volume de reservação total de 950 m<sup>3</sup>. Os volumes de reservação necessários estimados variam entre 972 m<sup>3</sup> (2022) e 1.089 m<sup>3</sup> (2041), sendo necessária a instalação de um reservatório com capacidade de pelo menos 140 m<sup>3</sup>.

Segundo informações da Sabesp, está prevista a instalação de um reservatório de 1.000 m<sup>3</sup> na Sede. Portanto será considerado a instalação de um reservatório semienterrado de 1.000 m<sup>3</sup>;

#### **10.1.6 Elevação e Adução de Água Tratada**

Como mencionado anteriormente, o sistema é dotado de duas EEATs, sendo que todas as unidades possuem bomba reserva, não necessitando de intervenção.

De acordo com o estudo feito no Capítulo 8 sobre a velocidade de escoamento nas adutoras de água tratada, verificou-se que a AAT01 apresenta velocidade de escoamento na faixa econômica recomendada (1,0 a 1,5 m/s) e que as AAT02 e AAT03 apresentam velocidade de escoamento superior à velocidade mínima permissível de 0,6 m/s, apontando para a suficiência das adutoras durante o período de planejamento (2022 a 2041).

### 10.1.7 Distribuição

O **Quadro 10.2**, a seguir, apresenta as extensões requeridas para cada ano de referência do planejamento, conforme pode ser observado são necessários 46,71 km de rede para o final de plano (2041), o que significa aumento de 2,42 km (5,5%) na extensão total da rede em início de plano (2022), que é de 44,29 km.

**QUADRO 10.2 – RESUMO DA EXTENSÃO DE REDE PREVISTA PARA O SISTEMA EM RELAÇÃO AOS ANOS DE REFERÊNCIA DE PLANEJAMENTO**

| Ano                                          | Referência                          | Número de ligações | Extensão rede prevista (km) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 2022                                         | Início de Plano                     | 4.617              | 44,29                       |
| 2026                                         | Obras Emergenciais e de Curto Prazo | 4.684              | 44,94                       |
| 2031                                         | Obras de Médio Prazo                | 4.759              | 45,65                       |
| 2041                                         | Obras de Longo Prazo                | 4.869              | 46,71                       |
| Acréscimos/Decréscimos em relação a 2022 - % |                                     | +5,5%              | +5,5%                       |

O Índice de Perdas na Distribuição no ano de 2020, tal como informado pela SABESP, apresentou valor de 148,0 l/lig.dia, inferior ao pior cenário de perdas indicado no Capítulo 7 (195,0 l/lig.dia); desse modo, é previsto apenas um Programa de Gerenciamento do Índice de Perdas.

## 10.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALTO PORÃ

### 10.2.1 Etapas e Demandas do Sistema

O Sistema de Abastecimento de Água Alto Porã é suprido por mananciais superficiais e subterrâneos. Haverá decréscimo das demandas entre 2022 e 2041, devido à queda populacional. As demandas referidas especificamente às datas adotadas para implantação/ampliação das obras dos sistemas são sumarizadas no **Quadro 10.3**, como referência:

**QUADRO 10.3 – RESUMO DAS VAZÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS - ANOS DE REFERÊNCIA DE OBRAS**

| Ano                                          | Referência                          | Demanda Média (l/s) | Demanda Máx. Diária (l/s) | Demanda Máx. Horária (l/s) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| 2022                                         | Situação Inicial                    | 0,84                | 0,94                      | 1,25                       |
| 2026                                         | Obras Emergenciais e de Curto Prazo | 0,88                | 0,98                      | 1,29                       |
| 2031                                         | Obras de Médio Prazo                | 0,93                | 1,03                      | 1,35                       |
| 2041                                         | Obras de Longo Prazo                | 0,97                | 1,08                      | 1,40                       |
| Acréscimos/Decréscimos em relação a 2022 - % |                                     | +15,5%              | +14,4%                    | +12,1%                     |

### **10.2.2 Mananciais**

Haverá acréscimo das vazões distribuídas entre 2022 e 2041. Conforme visto no **Quadro 10.3**, a vazão máxima diária em 2022 está estimada em 0,94 l/s e a de final do plano (2041), em 1,08 l/s.

No Capítulo 8 foi visto que a soma das vazões de outorga, de 1,67 l/s, frente às demandas necessárias até final de plano é suficiente.

### **10.2.3 Captação, Elevação e Adução de Água Bruta**

O Sistema de Abastecimento de Água Alto Porã conta com 1 Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB), mas suas características não foram fornecidas pela SABESP, portanto não foi possível fazer a avaliação desta EEAB.

De acordo com o estudo feito no Capítulo 8 sobre a velocidade de escoamento nas adutoras de água bruta, verificou-se que a AAB02 apresenta velocidade de escoamento próxima da velocidade mínima recomendada de 0,6 m/s. A AAB02 poderá ser objeto de análise mais detalhada pela operadora, visando eventual aumento da velocidade de escoamento.

### **10.2.4 Tratamento de Água**

O tratamento realizado de desinfecção e fluoretação é considerado adequado. Dessa forma, não foram previstas intervenções nesta unidade.

### **10.2.5 Reservação**

Conforme visto anteriormente, este sistema conta um volume de reservação total de 50 m<sup>3</sup>. Os volumes de reservação necessários estimados variam entre 27 m<sup>3</sup> (2022) e 31 m<sup>3</sup> (2041). Portanto, não foram consideradas intervenções neste sistema.

### **10.2.6 Elevação e Adução de Água Tratada**

O Sistema de Abastecimento de Água Alto Porã não conta com Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT), não foram disponibilizados dados da Adutora de Água Tratada (AAT).

### **10.2.7 Distribuição**

O **Quadro 10.4**, a seguir, apresenta as extensões requeridas para cada ano de referência do planejamento, conforme pode ser observado são necessários 2,41 km de rede para o final de plano (2041), o que significa aumento de 0,12 km (5,2%) na extensão total da rede em início de plano (2022), que é de 2,29 km.

**QUADRO 10.4 – RESUMO DA EXTENSÃO DE REDE PREVISTA PARA O SISTEMA EM RELAÇÃO AOS ANOS DE REFERÊNCIA DE PLANEJAMENTO**

| <i>Ano</i>                                          | <i>Referência</i>                   | <i>Número de ligações</i> | <i>Extensão rede prevista (km)</i> |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 2022                                                | Início de Plano                     | 178                       | 2,29                               |
| 2026                                                | Obras Emergenciais e de Curto Prazo | 180                       | 2,32                               |
| 2031                                                | Obras de Médio Prazo                | 183                       | 2,35                               |
| 2041                                                | Obras de Longo Prazo                | 188                       | 2,41                               |
| <b>Acréscimos/Decréscimos em relação a 2022 - %</b> |                                     | <b>+5,6</b>               | <b>+5,2</b>                        |

O Índice de Perdas na Distribuição no ano de 2020, tal como informado pela SABESP, apresentou valor de 148,0 l/lig.dia, inferior ao pior cenário de perdas indicado no Capítulo 7 (195,0 l/lig.dia); desse modo, é previsto apenas um Programa de Gerenciamento do Índice de Perdas.

### **10.3 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – IGAÇABA**

#### **10.3.1 Etapas e Demandas do Sistema**

O Sistema de Abastecimento de Água Igaçaba é suprido por mananciais superficiais e subterrâneos. Haverá decréscimo das demandas entre 2022 e 2041, devido à queda populacional. As demandas referidas especificamente às datas adotadas para implantação/ampliação das obras dos sistemas são sumarizadas no **Quadro 10.5**, como referência:

**QUADRO 10.5 – RESUMO DAS VAZÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS - ANOS DE REFERÊNCIA DE OBRAS**

| <i>Ano</i>                                          | <i>Referência</i>                   | <i>Demanda Média (l/s)</i> | <i>Demanda Máx. Diária (l/s)</i> | <i>Demanda Máx. Horária (l/s)</i> |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 2022                                                | Situação Inicial                    | 0,76                       | 0,86                             | 1,15                              |
| 2026                                                | Obras Emergenciais e de Curto Prazo | 0,80                       | 0,90                             | 1,20                              |
| 2031                                                | Obras de Médio Prazo                | 0,85                       | 0,95                             | 1,25                              |
| 2041                                                | Obras de Longo Prazo                | 0,88                       | 0,98                             | 1,29                              |
| <b>Acréscimos/Decréscimos em relação a 2022 - %</b> |                                     | <b>+15,6%</b>              | <b>+14,5%</b>                    | <b>+12,3%</b>                     |

#### **10.3.2 Mananciais**

Haverá acréscimo das vazões distribuídas entre 2022 e 2041. Conforme visto no **Quadro 10.5**, a vazão máxima diária em 2022 está estimada em 0,86 l/s e a de final do plano (2041), em 0,98 l/s.

No Capítulo 8 foi visto que a vazão de outorga, de 1,10 l/s, frente às demandas necessárias até final de plano é suficiente. Desta forma, verifica-se que o sistema produtor de água não necessita de ampliação.

### 10.3.3 Captação, Elevação e Adução de Água Bruta

O Sistema de Abastecimento de Água Igaçaba não conta com Estações Elevatórias de Água Bruta (EEAB).

De acordo com o estudo feito no Capítulo 8 sobre a velocidade de escoamento nas adutoras de água bruta, verificou-se que a adutora de água bruta apresentou velocidade de escoamento um inferior ao mínimo recomendado de 0,6 m/s. A adutora AAB 1 poderá ser objeto de análise mais detalhada pela operadora, visando eventual aumento da velocidade de escoamento

### 10.3.4 Tratamento de Água

O tratamento realizado de desinfecção e fluoretação é considerado adequado. Dessa forma, não foram previstas intervenções nesta unidade.

### 10.3.5 Reservação

Conforme visto anteriormente, este sistema conta um volume de reservação total de 50 m<sup>3</sup>. Os volumes de reservação necessários estimados variam entre 25 m<sup>3</sup> (2022) e 28 m<sup>3</sup> (2041). Portanto, não foram consideradas intervenções neste sistema.

### 10.3.6 Elevação e Adução de Água Tratada

O Sistema de Abastecimento de Água Igaçaba não conta com Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT), não foram disponibilizados dados da Adutora de Água Tratada (AAT).

### 10.3.7 Distribuição

O **Quadro 10.6**, a seguir, apresenta as extensões requeridas para cada ano de referência do planejamento, conforme pode ser observado são necessários 3,68 km de rede para o final de plano (2041), o que significa aumento de 0,20 km (5,7%) na extensão total da rede em início de plano (2022), que é de 3,48 km.

**QUADRO 10.6 – RESUMO DA EXTENSÃO DE REDE PREVISTA PARA O SISTEMA EM RELAÇÃO AOS ANOS DE REFERÊNCIA DE PLANEJAMENTO**

| Ano                                          | Referência                          | Número de ligações | Extensão rede prevista (km) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 2022                                         | Início de Plano                     | 153                | 3,48                        |
| 2026                                         | Obras Emergenciais e de Curto Prazo | 155                | 3,53                        |
| 2031                                         | Obras de Médio Prazo                | 157                | 3,59                        |
| 2041                                         | Obras de Longo Prazo                | 161                | 3,68                        |
| Acréscimos/Decréscimos em relação a 2022 - % |                                     | +5,2               | +5,7                        |

O Índice de Perdas na Distribuição no ano de 2020, tal como informado pela SABESP, apresentou valor de 148,0 l/lig.dia, inferior ao pior cenário de perdas indicado no Capítulo 7 (195,0 l/lig.dia); desse modo, é previsto apenas um Programa de Gerenciamento do Índice de Perdas.

## 10.4 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VILA PRIMAVERA

### 10.4.1 Etapas e Demandas do Sistema

O Sistema de Abastecimento de Água Vila Primavera é suprido por manancial subterrâneo. Haverá acréscimo das demandas entre 2022 e 2041, devido ao crescimento populacional. As demandas referidas especificamente às datas adotadas para implantação/ampliação das obras dos sistemas são sumarizadas no **Quadro 10.7**, como referência:

**QUADRO 10.7 – RESUMO DAS VAZÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS - ANOS DE REFERÊNCIA DE OBRAS**

| Ano                                          | Referência                          | Demanda Média (l/s) | Demanda Máx. Diária (l/s) | Demanda Máx. Horária (l/s) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| 2022                                         | Situação Inicial                    | 0,73                | 0,82                      | 1,11                       |
| 2026                                         | Obras Emergenciais e de Curto Prazo | 0,75                | 0,84                      | 1,12                       |
| 2031                                         | Obras de Médio Prazo                | 0,77                | 0,86                      | 1,14                       |
| 2041                                         | Obras de Longo Prazo                | 0,77                | 0,86                      | 1,13                       |
| Acréscimos/Decréscimos em relação a 2022 - % |                                     | +6,1%               | +4,8%                     | +2,3%                      |

### 10.4.2 Mananciais

Haverá decréscimo das vazões distribuídas entre 2022 e 2041. Conforme visto no **Quadro 10.7**, a vazão máxima diária em 2022 está estimada em 0,82 l/s e a de final do plano (2041), em 0,86 l/s.

No Capítulo 8 foi visto que a vazão de outorga, de 1,92 l/s, frente às demandas necessárias até final de plano é suficiente. Desta forma, verifica-se que o sistema produtor de água não necessita de ampliação.

### 10.4.3 Captação, Elevação e Adução de Água Bruta

O Sistema de Abastecimento de Água Vila Primavera não conta com Estações Elevatórias de Água Bruta (EEAB), não foram disponibilizados dados da Adutora de Água Bruta (AAB).

### 10.4.4 Tratamento de Água

O tratamento realizado de desinfecção e fluoretação é considerado adequado. Dessa forma, não foram previstas intervenções nesta unidade.

### 10.4.5 Reservação

Conforme visto anteriormente, este sistema conta um volume de reservação total de 25 m<sup>3</sup>. Os volumes de reservação necessários estimados variam entre 24 m<sup>3</sup> (2022) e 25 m<sup>3</sup> (2041). Portanto, não foram consideradas intervenções neste sistema.

#### 10.4.6 Elevação e Adução de Água Tratada

O Sistema de Abastecimento de Água da Vila Primavera não conta com Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT), não foram disponibilizados dados da Adutora de Água Tratada (AAT).

#### 10.4.7 Distribuição

O **Quadro 10.8**, a seguir, apresenta as extensões requeridas para cada ano de referência do planejamento, conforme pode ser observado são necessários 1,51 km de rede para o final de plano (2041), o que significa aumento de 0,01 km (0,7%) na extensão total da rede em início de plano (2022), que é de 1,50 km.

**QUADRO 10.8 – RESUMO DA EXTENSÃO DE REDE PREVISTA PARA O SISTEMA EM RELAÇÃO AOS ANOS DE REFERÊNCIA DE PLANEJAMENTO**

| <i>Ano</i>                                          | <i>Referência</i>                   | <i>Número de ligações</i> | <i>Extensão rede prevista (km)</i> |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 2022                                                | Início de Plano                     | 141                       | 1,50                               |
| 2026                                                | Obras Emergenciais e de Curto Prazo | 141                       | 1,50                               |
| 2031                                                | Obras de Médio Prazo                | 142                       | 1,51                               |
| 2041                                                | Obras de Longo Prazo                | 142                       | 1,51                               |
| <b>Acréscimos/Decréscimos em relação a 2022 - %</b> |                                     | <b>+0,7</b>               | <b>+0,7</b>                        |

O Índice de Perdas na Distribuição no ano de 2020, tal como informado pela SABESP, apresentou valor de 148,0 l/lig.dia, inferior ao pior cenário de perdas indicado no Capítulo 7 (195,0 l/lig.dia); desse modo, é previsto apenas um Programa de Gerenciamento do Índice de Perdas.



---

## **10.5 RESUMO DAS INTERVENÇÕES PRINCIPAIS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

---

Conforme dados apresentados nos itens anteriores, podem-se resumir as intervenções necessárias no sistema de abastecimento de água com soluções coletivas, ressaltando-se que se trata de intervenções principais, identificadas com base nos dados fornecidos e coletados junto à Prefeitura e à SABESP. Todas as intervenções possíveis somente serão conhecidas quando da elaboração de projetos executivos específicos, que possam melhor retratar todas as intervenções necessárias.

Em relação ao sistema de distribuição, as intervenções dependem de estudos de distribuição populacional, do conhecimento das vazões distribuídas, da característica das redes existentes (não disponíveis), e da setorização da distribuição.

O **Quadro 10.9**, a seguir, apresenta a relação das intervenções principais a serem realizadas no sistema de abastecimento de água, abrangendo todas as áreas atendidas pelo sistema público.

A **Figura 10.1**, a seguir, apresenta o croqui do Sistema de Abastecimento de Água proposto para a Sede Urbana.

Como não foram propostas intervenções dos Sistemas de Abastecimento de Água e as intervenções no Distrito Alto Porã, Distrito Igaçaba e bairro Vila Primavera se referem apenas à rede de distribuição e novas ligações, não foram apresentados croquis propostos para essas localidades.

**QUADRO 10.9 – RELAÇÃO DAS INTERVENÇÕES PRINCIPAIS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

| <b>Locais</b>          | <b>Sistemas</b> | <b>Unidades</b>                  | <b>Tipo de Intervenção/Prazo de Implantação</b> | <b>Obras Principais Planejadas</b>                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEDREGULHO SEDE URBANA | PRODUTOR        | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA | Curto Prazo - entre 2022 e 2026                 | Fornecimento de 2 novas motobombas para a EEAB 01 existente, com capacidade nominal de 57,0l/s.                                                                              |
|                        |                 |                                  | Curto Prazo - entre 2022 e 2026                 | Fornecimento de 2 novas motobombas para a EEAB 02 existente, com capacidade nominal de 32,0l/s.                                                                              |
|                        | RESERVAÇÃO      | RESERVATÓRIO                     | Médio Prazo - entre 2022 e 2031                 | Construção de um reservatório semienterrado com capacidade de 1.000 m <sup>3</sup>                                                                                           |
|                        | DISTRIBUIÇÃO    | REDE DE DISTRIBUIÇÃO             | Longo Prazo - entre 2022 e 2041                 | Implantação de aproximadamente 2,42 km de redes de distribuição (linhas principais e secundárias) e 252 novas ligações, de acordo com o crescimento vegetativo da população. |
|                        |                 |                                  | Longo Prazo - entre 2022 e 2041                 | Elaboração de cadastro técnico (cadastro de rede e ligações) do sistema de abastecimento de água, em meio digital.                                                           |
|                        |                 |                                  | Longo Prazo - entre 2034 e 2041                 | Programa de Gerenciamento do Índice de Perdas                                                                                                                                |
| PEDREGULHO ALTO PORÃ   | DISTRIBUIÇÃO    | REDE DE DISTRIBUIÇÃO             | Longo Prazo - entre 2022 e 2041                 | Implantação de aproximadamente 0,12 km de redes de distribuição (linhas principais e secundárias) e 10 novas ligações, de acordo com o crescimento vegetativo da população.  |
|                        |                 |                                  | Longo Prazo - entre 2022 e 2041                 | Elaboração de cadastro técnico (cadastro de rede e ligações) do sistema de abastecimento de água, em meio digital.                                                           |
|                        |                 |                                  | Longo Prazo - entre 2034 e 2041                 | Programa de Gerenciamento do Índice de Perdas                                                                                                                                |

| <i><b>Locais</b></i>            | <i><b>Sistemas</b></i> | <i><b>Unidades</b></i>  | <i><b>Tipo de Intervenção/Prazo de Implantação</b></i> | <i><b>Obras Principais Planejadas</b></i>                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEDREGULHO<br>IGAÇABA           | DISTRIBUIÇÃO           | REDE DE<br>DISTRIBUIÇÃO | Longo Prazo -<br>entre 2022 e 2041                     | Implantação de aproximadamente 0,20 km de redes de distribuição (linhas principais e secundárias) e 8 novas ligações, de acordo com o crescimento vegetativo da população. |
|                                 |                        |                         | Longo Prazo -<br>entre 2022 e 2041                     | Elaboração de cadastro técnico (cadastro de rede e ligações) do sistema de abastecimento de água, em meio digital.                                                         |
|                                 |                        |                         | Longo Prazo -<br>entre 2034 e 2041                     | Programa de Gerenciamento do Índice de Perdas                                                                                                                              |
| PEDREGULHO<br>VILA<br>PRIMAVERA | DISTRIBUIÇÃO           | REDE DE<br>DISTRIBUIÇÃO | Longo Prazo -<br>entre 2022 e 2041                     | Implantação de aproximadamente 0,01 km de redes de distribuição (linhas principais e secundárias) e 1 nova ligação, de acordo com o crescimento vegetativo da população.   |
|                                 |                        |                         | Longo Prazo -<br>entre 2022 e 2041                     | Elaboração de cadastro técnico (cadastro de rede e ligações) do sistema de abastecimento de água, em meio digital.                                                         |
|                                 |                        |                         | Longo Prazo -<br>entre 2034 e 2041                     | Programa de Gerenciamento do Índice de Perdas                                                                                                                              |

Ressalta-se que o gerenciamento do índice de perdas na distribuição considera as dificuldades inerentes e os custos, que em geral envolvem as seguintes ações:

- ✓ Substituição de hidrômetros, em função de defeitos e incapacidade de registro de vazões corretas; e,
- ✓ Medidas relacionadas com a otimização dos sistemas, para combate e controle das perdas reais (vazamentos e entupimentos diversos) e das perdas aparentes (cadastro de consumidores, submedição, ligações clandestinas, gestão comercial etc.), com base em um Programa de Manutenção de Perdas.

Além disso, a própria operadora possui um planejamento de substituição de redes, na medida em que forem sendo identificados problemas operacionais, conforme pode ser observado no Capítulo 6, no **Quadro 6.6** - Serviços prestados pela operadora. Adicionalmente, o presente Plano previu investimentos para a implantação do Programa de Gerenciamento de Perdas, conforme abordado no Capítulo 11 mais adiante, sendo que uma das ações é a substituição de redes de distribuição, tendo em vista os diâmetros reduzidos, a idade e os materiais empregados (cimento amianto) e outros.

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROPOSTO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SEDE




**Figura 10.1 – Croqui do Sistema de Abastecimento de Água Proposto para o Sistema Sede Urbana**

## 10.6 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SEDE URBANA

### 10.6.1 Etapas e Contribuições do Sistema

Haverá acréscimo das contribuições médias entre 2022 e 2041, sendo a de início do plano (2022) estimada em 23,87 l/s e a de final do plano (2041), em 25,17 l/s.

As contribuições e carga orgânica em termos de DBO referidas especificamente às datas adotadas para implantação/ampliação das obras dos sistemas são apresentadas no **Quadro 10.10**.

**QUADRO 10.10 – RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES DE ESGOTO - ANOS DE REFERÊNCIA DE OBRAS**

| Ano                                         | Referência                        | Contribuição Média (l/s) | Contribuição Máxima Diária (l/s) | Contribuição Máxima Horária (l/s) | Carga Média Diária (KgDBO <sub>5</sub> /dia) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| 2022                                        | Início de Plano                   | 23,87                    | 27,26                            | 37,44                             | 618,14                                       |
| 2026                                        | Obras Emergenciais de Curto Prazo | 24,22                    | 27,66                            | 37,98                             | 627,16                                       |
| 2031                                        | Obras de Médio Prazo              | 24,60                    | 28,10                            | 38,59                             | 637,15                                       |
| 2041                                        | Obras de Longo Prazo              | 25,17                    | 28,75                            | 39,48                             | 651,83                                       |
| Acréscimos/Decréscimos em relação a 2022 -% |                                   | +5,4                     | +5,5                             | +5,4                              | +5,5                                         |

### 10.6.2 Coleta e Encaminhamento

O **Quadro 10.11**, a seguir, apresenta as extensões requeridas para cada ano de referência do planejamento.

**QUADRO 10.11 – RESUMO DA EXTENSÃO DE REDE PREVISTA EM RELAÇÃO AOS ANOS DE REFERÊNCIA DE PLANEJAMENTO**

| Ano                                          | Referência                          | Número de ligações | Extensão rede prevista (km) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 2022                                         | Início de Plano                     | 4.440              | 34,53                       |
| 2026                                         | Obras Emergenciais e de Curto Prazo | 4.505              | 35,04                       |
| 2031                                         | Obras de Médio Prazo                | 4.576              | 35,59                       |
| 2041                                         | Obras de Longo Prazo                | 4.682              | 36,41                       |
| Acréscimos/Decréscimos em relação a 2022 - % |                                     | +5,5               | +5,4                        |

Assim, para este item, previu-se o seguinte:

- ✓ Expansão da rede coletora, com a implantação de 1,88 km adicionais; e,
- ✓ Aumento do número de ligações (242 adicionais) para o horizonte de planejamento do projeto.

No entanto, ressalta-se que ampliações no sistema de coleta e encaminhamento dependem de projetos executivos a serem elaborados, impedindo uma avaliação mais precisa das intervenções propostas, pois o aumento do índice de coleta deve interferir em todo o sistema de encaminhamento, principalmente nas elevatórias e tubulações de recalque.

### **10.6.3 Elevação e Recalque de Esgoto**

O Sistema de Esgotamento Sanitário Sede Urbana conta com 7 EEES, sendo que todas possuem bomba reserva instalada ou em bancada. Desta forma, não foi considerado o fornecimento de bombas reservas adicionais.

Segundo informações da Sabesp, das 7 EEES, as EEES 5 e 6 possuem gerador de emergência, a EEE 2 possui poço pulmão e gerador portátil, as EEES 4 e 8 possuem gerador de emergência e poço pulmão, a EEE 7 possui gerador de emergência portátil e a EEE 3 não conta com gerador de emergência ou poço pulmão, portanto será considerada a instalação de gerador de emergência na EEE 3.

De acordo com o estudo feito no Capítulo 8 sobre a velocidade de escoamento nas linhas de recalque, verificou-se que a velocidade de escoamento na linha de recalque da EEE 7, está abaixo da faixa recomendada (0,6 a 3,0 m/s). Portanto será considerada a instalação de nova bomba com capacidade nominal de 8,0 l/s.

### **10.6.4 Tratamento de Esgoto e Disposição do Efluente Tratado**

A Sede Urbana conta com uma Estação de Tratamento de Esgotos que tem capacidade de 15,0 l/s e, conforme observado no **Quadro 10.10**, a contribuição média diária no final do plano é de 25,17 l/s, de modo que a Estação de Tratamento de Esgoto precisa ser ampliada para atender à contribuição até o final de plano. Desta forma, foi considerada a ampliação de pelo menos 11 l/s. De acordo com as necessidades poderão ser instalados sistemas de aeração na lagoa facultativa, deste modo, aumento a capacidade nominal da lagoa.

Conforme visto no Capítulo 8, não foi possível realizar a análise do Emissário Final.

## **10.7 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – ALTO PORÃ**

---

### **10.7.1 Etapas e Contribuições do Sistema**

Haverá acréscimo das contribuições médias entre 2022 e 2041, sendo a de início do plano (2022) estimada em 0,80 l/s e a de final do plano (2041), em 0,84 l/s.

As contribuições e carga orgânica em termos de DBO referidas especificamente às datas adotadas para implantação/ampliação das obras dos sistemas são apresentadas no **Quadro 10.12**.

**QUADRO 10.12 – RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES DE ESGOTO - ANOS DE REFERÊNCIA DE OBRAS**

| <b>Ano</b>                                          | <b>Referência</b>                 | <b>Contribuição Média (l/s)</b> | <b>Contribuição Máxima Diária (l/s)</b> | <b>Contribuição Máxima Horária (l/s)</b> | <b>Carga Média Diária (KgDBO<sub>5</sub>/dia)</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2022                                                | Início de Plano                   | 0,80                            | 0,88                                    | 1,13                                     | 23,81                                             |
| 2026                                                | Obras Emergenciais de Curto Prazo | 0,81                            | 0,89                                    | 1,14                                     | 24,08                                             |
| 2031                                                | Obras de Médio Prazo              | 0,82                            | 0,90                                    | 1,16                                     | 24,46                                             |
| 2041                                                | Obras de Longo Prazo              | 0,84                            | 0,93                                    | 1,19                                     | 25,06                                             |
| <b>Acréscimos/Decréscimos em relação a 2022 - %</b> |                                   | <b>+5,0</b>                     | <b>+5,7</b>                             | <b>+5,3</b>                              | <b>+5,2</b>                                       |

### 10.7.2 Coleta e Encaminhamento

O **Quadro 10.13**, a seguir, apresenta as extensões requeridas para cada ano de referência do planejamento.

**QUADRO 10.13 – RESUMO DA EXTENSÃO DE REDE PREVISTA EM RELAÇÃO AOS ANOS DE REFERÊNCIA DE PLANEJAMENTO**

| <b>Ano</b>                                          | <b>Referência</b>                   | <b>Número de ligações</b> | <b>Extensão rede prevista (km)</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 2022                                                | Início de Plano                     | 179                       | 1,93                               |
| 2026                                                | Obras Emergenciais e de Curto Prazo | 181                       | 1,95                               |
| 2031                                                | Obras de Médio Prazo                | 184                       | 1,98                               |
| 2041                                                | Obras de Longo Prazo                | 189                       | 2,02                               |
| <b>Acréscimos/Decréscimos em relação a 2022 - %</b> |                                     | <b>+5,6</b>               | <b>+4,7</b>                        |

Assim, para este item, previu-se o seguinte:

- ✓ Expansão da rede coletora, com a implantação de 0,09 km adicionais; e,
- ✓ Aumento do número de ligações (10 adicionais) para o horizonte de planejamento do projeto.

No entanto, ressalta-se que ampliações no sistema de coleta e encaminhamento dependem de projetos executivos a serem elaborados, impedindo uma avaliação mais precisa das intervenções propostas, pois o aumento do índice de coleta deve interferir em todo o sistema de encaminhamento, principalmente nas elevatórias e tubulações de recalque.

### 10.7.3 Elevação e Recalque de Esgoto

O Sistema de Esgotamento Sanitário Alto Porã não conta com Estações Elevatórias de Esgoto, sendo todo o esgoto coletado encaminhado para a Estação de Tratamento de Esgoto.



### 10.7.4 Tratamento de Esgoto e Disposição do Efluente Tratado

O Distrito Alto Porã conta com uma Estação de Tratamento de Esgotos que tem capacidade de 0,90 l/s e, conforme observado no **Quadro 10.12**, a contribuição média diária no final do plano é de 0,84 l/s, de modo que a Estação de Tratamento de Esgoto não precisa ser ampliada, pois atende à contribuição até o final de plano.

Conforme visto no Capítulo 8, não foi possível realizar a análise do Emissário Final.

## 10.8 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – IGAÇABA

### 10.8.1 Etapas e Contribuições do Sistema

Haverá acréscimo das contribuições médias entre 2022 e 2041, sendo a de início do plano (2022) estimada em 1,08 l/s e a de final do plano (2041), em 1,14 l/s.

As contribuições e carga orgânica em termos de DBO referidas especificamente às datas adotadas para implantação/ampliação das obras dos sistemas são apresentadas no **Quadro 10.14**.

**QUADRO 10.14 – RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES DE ESGOTO - ANOS DE REFERÊNCIA DE OBRAS**

| Ano                                         | Referência                        | Contribuição Média (l/s) | Contribuição Máxima Diária (l/s) | Contribuição Máxima Horária (l/s) | Carga Média Diária (KgDBO <sub>5</sub> /dia) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| 2022                                        | Início de Plano                   | 1,08                     | 1,16                             | 1,39                              | 20,36                                        |
| 2026                                        | Obras Emergenciais de Curto Prazo | 1,09                     | 1,17                             | 1,41                              | 20,68                                        |
| 2031                                        | Obras de Médio Prazo              | 1,11                     | 1,19                             | 1,43                              | 21,01                                        |
| 2041                                        | Obras de Longo Prazo              | 1,14                     | 1,22                             | 1,47                              | 21,55                                        |
| Acréscimos/Decréscimos em relação a 2022 -% |                                   | +5,6                     | +5,2                             | +5,8                              | +5,8                                         |

### 10.8.2 Coleta e Encaminhamento

O **Quadro 10.15**, a seguir, apresenta as extensões requeridas para cada ano de referência do planejamento.

**QUADRO 10.15 – RESUMO DA EXTENSÃO DE REDE PREVISTA EM RELAÇÃO AOS ANOS DE REFERÊNCIA DE PLANEJAMENTO**

| Ano                                          | Referência                          | Número de ligações | Extensão rede prevista (km) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 2022                                         | Início de Plano                     | 154                | 3,44                        |
| 2026                                         | Obras Emergenciais e de Curto Prazo | 156                | 3,49                        |
| 2031                                         | Obras de Médio Prazo                | 158                | 3,54                        |
| 2041                                         | Obras de Longo Prazo                | 162                | 3,63                        |
| Acréscimos/Decréscimos em relação a 2022 - % |                                     | +5,2               | +5,5                        |

Assim, para este item, previu-se o seguinte:

- ✓ Expansão da rede coletora, com a implantação de 0,19 km adicionais; e,
- ✓ Aumento do número de ligações (8 adicionais) para o horizonte de planejamento do projeto.

No entanto, ressalta-se que ampliações no sistema de coleta e encaminhamento dependem de projetos executivos a serem elaborados, impedindo uma avaliação mais precisa das intervenções propostas, pois o aumento do índice de coleta deve interferir em todo o sistema de encaminhamento, principalmente nas elevatórias e tubulações de recalque.

### **10.8.3 Elevação e Recalque de Esgoto**

O Sistema de Esgotamento Sanitário Igaçaba não conta com Estações Elevatórias de Esgoto, sendo todo o esgoto coletado encaminhado para a Estação de Tratamento de Esgoto.

### **10.8.4 Tratamento de Esgoto e Disposição do Efluente Tratado**

O Distrito Igaçaba conta com uma Estação de Tratamento de Esgotos que tem capacidade de 1,33 l/s e, conforme observado no **Quadro 10.14**, a contribuição média diária no final do plano é de 1,14 l/s, de modo que a Estação de Tratamento de Esgoto não precisa ser ampliada, pois atende à contribuição até o final de plano.

Conforme visto no Capítulo 8, não foi possível realizar a análise do Emissário Final.

## **10.9 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – VILA PRIMAVERA**

---

### **10.9.1 Etapas e Contribuições do Sistema**

Haverá decréscimo das contribuições médias entre 2022 e 2041, sendo a de início do plano (2022) estimada em 0,88 l/s e a de final do plano (2031), em 0,87 l/s.

As contribuições e carga orgânica em termos de DBO referidas especificamente às datas adotadas para implantação/ampliação das obras dos sistemas são apresentadas no **Quadro 10.16**.

**QUADRO 10.16 – RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES DE ESGOTO - ANOS DE REFERÊNCIA DE OBRAS**

| <b>Ano</b>                                          | <b>Referência</b>                 | <b>Contribuição Média (l/s)</b> | <b>Contribuição Máxima Diária (l/s)</b> | <b>Contribuição Máxima Horária (l/s)</b> | <b>Carga Média Diária (KgDBO<sub>5</sub>/dia)</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2022                                                | Início de Plano                   | 0,88                            | 0,95                                    | 1,18                                     | 14,09                                             |
| 2026                                                | Obras Emergenciais de Curto Prazo | 0,87                            | 0,95                                    | 1,17                                     | 13,93                                             |
| 2031                                                | Obras de Médio Prazo              | 0,87                            | 0,94                                    | 1,16                                     | 13,77                                             |
| 2041                                                | Obras de Longo Prazo              | 0,86                            | 0,93                                    | 1,15                                     | 13,39                                             |
| <b>Acréscimos/Decréscimos em relação a 2022 - %</b> |                                   | <b>-2,3%</b>                    | <b>-2,1%</b>                            | <b>-2,5%</b>                             | <b>-5,0%</b>                                      |

### 10.9.2 Coleta e Encaminhamento

O **Quadro 10.17**, a seguir, apresenta as extensões requeridas para cada ano de referência do planejamento.

**QUADRO 10.17 – RESUMO DA EXTENSÃO DE REDE PREVISTA EM RELAÇÃO AOS ANOS DE REFERÊNCIA DE PLANEJAMENTO**

| <b>Ano</b>                                          | <b>Referência</b>                   | <b>Número de ligações</b> | <b>Extensão rede prevista (km)</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 2022                                                | Início de Plano                     | 143                       | 2,48                               |
| 2026                                                | Obras Emergenciais e de Curto Prazo | 143                       | 2,48                               |
| 2031                                                | Obras de Médio Prazo                | 144                       | 2,49                               |
| 2041                                                | Obras de Longo Prazo                | 144                       | 2,5                                |
| <b>Acréscimos/Decréscimos em relação a 2022 - %</b> |                                     | <b>+0,7</b>               | <b>+0,8</b>                        |

Assim, para este item, previu-se o seguinte:

- ✓ Expansão da rede coletora, com a implantação de 0,02 km adicionais; e,
- ✓ Aumento do número de ligações (1 adicional) para o horizonte de planejamento do projeto.

No entanto, ressalta-se que ampliações no sistema de coleta e encaminhamento dependem de projetos executivos a serem elaborados, impedindo uma avaliação mais precisa das intervenções propostas, pois o aumento do índice de coleta deve interferir em todo o sistema de encaminhamento, principalmente nas elevatórias e tubulações de recalque.

### 10.9.3 Elevação e Recalque de Esgoto

O Sistema de Esgotamento Sanitário Vila Primavera não conta com Estações Elevatórias de Esgoto, sendo todo o esgoto coletado encaminhado para a Estação de Tratamento de Esgoto.

#### **10.9.4 Tratamento de Esgoto e Disposição do Efluente Tratado**

O bairro Vila Primavera conta com uma Estação de Tratamento de Esgotos que tem capacidade de 0,60 l/s e, conforme observado no **Quadro 10.16**, a contribuição média diária no início do plano é de 0,88 l/s, de modo que a Estação de Tratamento de Esgoto precisa ser ampliada para atender à contribuição até o final de plano. Desta forma, foi considerada a ampliação de pelo menos 0,40 l/s.

Conforme visto no Capítulo 8, não foi possível realizar a análise do Emissário Final.

#### **10.10 RESUMO DAS INTERVENÇÕES PRINCIPAIS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

---

Com base nos dados apresentados anteriormente, podem-se resumir as intervenções necessárias no sistema de esgotamento sanitário com soluções coletivas, conforme apresentado no **Quadro 10.18** ressaltando-se que se trata de intervenções principais, identificadas com base nos dados fornecidos e coletados junto à Prefeitura Municipal e à SABESP. Evidentemente, todas as intervenções possíveis somente serão conhecidas quando da elaboração de projetos executivos específicos, que possam melhor retratar todas as intervenções necessárias no sistema.

As **Figuras 10.2** e **10.3**, a seguir, apresentam os croquis dos Sistemas de Esgotamento Sanitário propostos para a Sede Urbana e o Bairro Vila Primavera.

Como não foram propostas intervenções dos Sistemas de Esgotamento Sanitário e as intervenções no Distrito Alto Porã e no Distrito Igaçaba se referem apenas à rede coletora e novas ligações, não foram apresentados croquis propostos para essas localidades.

**QUADRO 10.18 – RELAÇÃO DAS INTERVENÇÕES PRINCIPAIS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

| <i>Locais</i>          | <i>Sistemas</i>              | <i>Unidades</i>                             | <i>Tipo de Intervenção/Prazo de Implantação</i> | <i>Obras Principais Planejadas</i>                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEDREGULHO SEDE URBANA | ELEVÇÃO E RECALQUE DE ESGOTO | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO                | Curto Prazo - entre 2022 e 2026                 | Fornecimento de 1 Gerador de Emergência para a EEE 3                                                                                                                |
|                        |                              |                                             | Curto Prazo - entre 2022 e 2026                 | Fornecimento de 2 novas motobombas para a EEE 7 existente, com capacidade nominal de 8,0 l/s.                                                                       |
|                        | TRATAMENTO                   | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO             | Curto Prazo - entre 2022 e 2026                 | Ampliação da capacidade nominal da ETE de 15,0 l/s para 26,0 l/s (+ 11,0 l/s)                                                                                       |
|                        | ENCAMINHAMENTO               | REDE COLETORA/ COLETORES TRONCO/ EMISSÁRIOS | Longo Prazo - entre 2022 e 2041                 | Implantação de aproximadamente 1,88 km de novas redes e 242 ligações para atendimento universal da população da sede urbana, acompanhando o crescimento vegetativo. |
|                        |                              |                                             | Longo Prazo - entre 2022 e 2041                 | Elaboração do cadastro técnico (cadastro de rede e ligações) do sistema de esgotamento sanitário, em meio digital.                                                  |
|                        |                              |                                             |                                                 |                                                                                                                                                                     |
| PEDREGULHO ALTO PORÃ   | ENCAMINHAMENTO               | REDE COLETORA/ COLETORES TRONCO/ EMISSÁRIOS | Longo Prazo - entre 2022 e 2041                 | Implantação de aproximadamente 0,09 km de novas redes e 10 ligações para atendimento universal da população da sede urbana, acompanhando o crescimento vegetativo.  |
|                        |                              |                                             | Longo Prazo - entre 2022 e 2041                 | Elaboração do cadastro técnico (cadastro de rede e ligações) do sistema de esgotamento sanitário, em meio digital.                                                  |
| PEDREGULHO IGAÇABA     | ENCAMINHAMENTO               | REDE COLETORA/ COLETORES TRONCO/ EMISSÁRIOS | Longo Prazo - entre 2022 e 2041                 | Implantação de aproximadamente 0,19 km de novas redes e 8 ligações para atendimento universal da população da sede urbana, acompanhando o crescimento vegetativo.   |
|                        |                              |                                             | Longo Prazo - entre 2022 e 2041                 | Elaboração do cadastro técnico (cadastro de rede e ligações) do sistema de esgotamento sanitário, em meio digital.                                                  |

| <i><b>Locais</b></i>            | <i><b>Sistemas</b></i> | <i><b>Unidades</b></i>                      | <i><b>Tipo de Intervenção/Prazo de Implantação</b></i> | <i><b>Obras Principais Planejadas</b></i>                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEDREGULHO<br>VILA<br>PRIMAVERA | TRATAMENTO             | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO             | Curto Prazo - entre 2022 e 2026                        | Ampliação da capacidade nominal da ETE de 0,6 l/s para 1,0 l/s (+0,4 l/s)                                                                                        |
|                                 | ENCAMINHAMENTO         | REDE COLETORA/ COLETORES TRONCO/ EMISSÁRIOS | Longo Prazo - entre 2022 e 2041                        | Implantação de aproximadamente 0,02 km de novas redes e 1 ligação para atendimento universal da população da sede urbana, acompanhando o crescimento vegetativo. |
|                                 |                        |                                             | Longo Prazo - entre 2022 e 2041                        | Elaboração do cadastro técnico (cadastro de rede e ligações) do sistema de esgotamento sanitário, em meio digital.                                               |

## SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PROPOSTO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SEDE





**Figura 10.2 – Croqui do Sistema de Esgotamento Sanitário Proposto para o Subsistema da Sede Urbana**

**SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PROPOSTO**  
**SUBSISTEMA VILA PRIMAVERA**  
**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO**




**Figura 10.3 – Croqui do Sistema de Esgotamento Sanitário Proposto para o Subsistema Vila Primavera**



## 10.11 ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO COM SOLUÇÕES INDIVIDUAIS

### 10.11.1 Sistema de Abastecimento de Água

O atendimento à água da área rural com soluções individuais adequadas se encontra abaixo da meta de universalização, com 71,0% da população atendida com poços ou nascentes na propriedade. Desse modo, seria necessário aumentar o índice de atendimento para 99%, de acordo com o Novo Marco legal. Dessa forma, são propostas soluções individuais, ou seja, uma unidade de atendimento por domicílio. Para o abastecimento de água, propõe-se a implantação de 489 poços semiartesianos, com profundidade de até 30 m, os quais são acompanhados de reservatórios de 500L, conforme é apresentado no **Quadro 10.19**:

**QUADRO 10.19 – RESUMO DAS IMPLANTAÇÕES PARA SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ÁREA RURAL - ANOS DE REFERÊNCIA DE OBRAS**

| Ano                                  | Referência                          | Domicílios a serem atendidos no período | Total acumulado de domicílios atendidos |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2022                                 | Situação Inicial                    | -                                       | 985                                     |
| 2026                                 | Obras Emergenciais e de Curto Prazo | 171                                     | 1.156                                   |
| 2031                                 | Obras de Médio Prazo                | 214                                     | 1.370                                   |
| 2041                                 | Obras de Longo Prazo                | 104                                     | 1.474                                   |
| <b>Total de domicílios atendidos</b> |                                     | <b>489</b>                              | <b>1.474</b>                            |

### 10.11.2 Sistema de Esgotamento Sanitário

Em relação ao esgotamento sanitário na área rural com soluções individuais, tem-se que em nenhum domicílio o atendimento é considerado adequado. Conforme já mencionado anteriormente as fossas sépticas foram consideradas inadequadas, tendo em vista que é necessário tratamento complementar (filtro anaeróbio, filtro aeróbio, filtro de areia, vala de filtração, escoamento superficial, desinfecção, dentre outros) antes da disposição final, devido à qualidade regular do efluente tratado (40% e 70% de eficiência de remoção de DBO<sub>5</sub> e 50% a 80% de eficiência de remoção de Sólidos Suspensos Totais – SST).

Desse modo, para que seja atingida a meta de universalização de 90% de atendimento em 2033, será necessária a implantação de 1.340 Unidades Sanitárias Individuais (USI), com capacidade de até 06 (seis) pessoas, compostas por caixa de gordura, caixa de inspeção, tanque séptico de câmara única ou em série, seguido de filtro anaeróbio de fluxo ascendente e sumidouro (uma USI por domicílio), conforme apresentado no **Quadro 10.20**.

**QUADRO 10.20 – RESUMO DAS IMPLANTAÇÕES PARA SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ÁREA RURAL - ANOS DE REFERÊNCIA DE OBRAS**

| <b>Ano</b>                           | <b>Referência</b>                   | <b>Domicílios a serem atendidos no período</b> | <b>Total acumulado de domicílios atendidos</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2022                                 | Situação Inicial                    | -                                              | 0                                              |
| 2026                                 | Obras Emergenciais e de Curto Prazo | 466                                            | 466                                            |
| 2031                                 | Obras de Médio Prazo                | 608                                            | 1.074                                          |
| 2041                                 | Obras de Longo Prazo                | 266                                            | 1.340                                          |
| <b>Total de domicílios atendidos</b> |                                     | <b>1.340</b>                                   | <b>1.340</b>                                   |

O GEL (Grupo Executivo Local) não informou se o município de Pedregulho possui caminhão limpa fossa ou chorumeira. Normalmente, em outros municípios, este serviço, quando necessário, é contratado de empresas terceirizadas.

Salienta-se que no âmbito estadual existe a possibilidade de captação de recursos financeiros para implantação de melhoria do saneamento da área rural para populações de baixa renda através do Programa Água é Vida, conforme o Decreto nº 57.479 de 01-11-2011, com complementação através do Decreto nº 57.689, de 27-12-2011. No entanto, este Programa, de acordo com levantamento da CSAN/SIMA referente a dezembro de 2020, não foi implantado no município de Pedregulho. No caso de sistemas coletivos de esgotamento sanitário para a área rural, a Prefeitura pode solicitar o pleito de sistemas coletivos para a área rural, executar e posteriormente, se for o caso, conceder a operação à Concessionária.

### **10.11.3 Resumo das Intervenções Principais na Área Atendida por Soluções Individuais**

Com base nos dados apresentados anteriormente, podem-se resumir as intervenções necessárias na Área Rural do município, conforme apresentado no **Quadro 10.21**, ressaltando-se que se trata de intervenções principais, identificadas com base nos dados coletados a partir do Censo 2010. Salienta-se que todas as intervenções possíveis somente serão conhecidas quando da elaboração de projetos executivos específicos, que possam melhor retratar todas as obras necessárias.

**QUADRO 10.21 – RELAÇÃO DAS INTERVENÇÕES PRINCIPAIS NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO**

| <i>Local</i>             | <i>Sistema</i> | <i>Unidades</i>                       | <i>Tipo de Intervenção/<br/>Prazo de Implantação</i> | <i>Obras Principais Planejadas</i>                                                                                                                                           |
|--------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEDREGULHO<br>ÁREA RURAL | ÁGUA           | POÇOS SEMI<br>ARTESIANOS              | Longo Prazo –<br>Até 2040                            | Implantação de poços semi-artesianos com reservatório de 500 l para atendimento universal da área rural, acompanhando o crescimento vegetativo, com um total de 489 unidades |
|                          | ESGOTO         | UNIDADES<br>SANITÁRIAS<br>INDIVIDUAIS | Longo Prazo –<br>até 2040                            | Implantação de 1.340 Unidades Sanitárias Individuais com caixa de gordura, caixa de inspeção e sumidouro ou filtro anaeróbio.                                                |

Em relação à limpeza das USI's a serem implantadas, em nível de planejamento, recomenda-se que a municipalidade desenvolva estudos envolvendo:

- ✓ Levantamento cadastral, incluindo localização espacial, de unidades em USI's e Fossas em operação;
- ✓ Projeção de crescimento das contribuições, determinação do volume a ser recolhido e transportado para o destino final;
- ✓ Identificação do local de destino final – ETE, Aterro, etc.;
- ✓ Determinação das distâncias médias de transporte, definição do tipo de equipamento (caminhão limpa-fossa, chorumeira, etc.);
- ✓ Levantamento dos investimentos e despesas de exploração (mão de obra, combustível, conservação dos equipamentos, custo da disposição final);
- ✓ Estudo de viabilidade financeira;
- ✓ Avaliação de alternativas de soluções consorciadas com municípios vizinhos, e;
- ✓ Fontes de recursos.

## **11. METODOLOGIA PARA A ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS E AVALIAÇÃO DAS DESPESAS DE EXPLORAÇÃO**

### **11.1 METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS – INVESTIMENTOS – ÁREA URBANA**

#### ***Estudo de Custo de Empreendimentos – SABESP***

A estimativa de custos para empreendimentos relativos aos serviços de água e esgotos nas áreas urbanas foi efetuada, preferencialmente, com base em documento fornecido pela SABESP para avaliação de custos de estudos e empreendimentos, elaborado pelo Departamento de Valoração para Empreendimentos - TEV, de janeiro de 2019. Neste documento, encontram-se apresentados os custos para as seguintes unidades dos sistemas de água e esgotos, com base na análise de 1.000 contratos encerrados, abrangendo obras na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), Litoral e Interior do Estado de São Paulo:

- ✓ Sistema de Abastecimento de Água – rede de distribuição, ligações domiciliares, adutoras, reservatórios, poço tubular profundo, estação elevatória e estação de tratamento de água;
- ✓ Sistema de Esgotamento Sanitário – rede coletora, ligações domiciliares, coletores troncos, interceptores, estação elevatória e lagoas de tratamento.

O sistema utilizou como base o Banco de Preços de Obras e Serviços de Engenharia da SABESP, obedecendo aos critérios técnicos adotados no Manual de Especificações Técnicas, Regulamentação de Preços e Critérios de Medição. No caso de obras lineares, as planilhas foram elaboradas de acordo com o tipo de material, diâmetro e escoramento utilizado. Os preços referem-se a obras com médio grau de complexidade. Nos itens referentes ao fornecimento de materiais, utilizou-se o Banco de Preços de Insumos da SABESP, aplicando-se uma taxa de BDI – Benefícios e Despesas Indiretas de 20%.

Considerando a data base dos preços de janeiro de 2019, os preços apresentados no documento da SABESP foram majorados em cerca 12,71%, considerando o período de janeiro/2019 a dezembro/2020, através da aplicação do INCC-M – Índice Nacional do Custo da Construção (FGV-IBRE 2021).

### **11.2 METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS NO PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS**

A implementação de um Programa de Redução de Perdas implica uma série de procedimentos e ações necessárias ao longo de todo o período de planejamento, de forma contínua e eficaz. Caso seja necessária a implantação de um programa de redução

de perdas, a estimativa do custo é feita a partir de cotações obtidas em projetos recentes do CONSÓRCIO, já ajustadas de acordo com o INCC para dezembro de 2020.

- ✓ Custo unitário de R\$ 31,90 por metro de rede (existente + a implantar).

Em situações nas quais o sistema não exigir a implantação de um programa de redução de perdas, foi considerado que as ações voltadas à manutenção do atual índice de perdas demandam em torno de 50% do investimento para implantação do programa, sendo:

- ✓ Custo unitário de R\$ 15,95 por metro de rede (existente + a implantar).

No caso específico de Pedregulho, de acordo com informações recebidas da SABESP, o Índice de Perdas do município, em 2020, foi de 148,0 l/lig.dia, inferior ao pior cenário de perdas estabelecido no Capítulo 7 (195,0 l/lig.dia), sendo previsto apenas um Programa de Gerenciamento do Índice de Perdas.

---

### **11.3 METODOLOGIA PARA A ESTIMATIVA DAS DESPESAS DE EXPLORAÇÃO (DEX)**

---

Para avaliação de custos operacionais, foram utilizados dados publicados pelo SNIS e dados fornecidos pela SABESP, que opera em Pedregulho. As despesas de exploração (R\$ 3,40 – IN<sub>026</sub>. Dado referente a 2019, publicado pelo SNIS em 2020) englobam itens relacionados a pessoal, produtos químicos, energia elétrica, serviços de terceiros, água importada, esgoto exportado, despesas fiscais ou tributárias computadas na DEX, além de outras despesas de exploração<sup>7</sup>.

---

### **11.4 METODOLOGIA PARA A ESTIMATIVA DE CUSTOS – INVESTIMENTOS – ÁREA RURAL**

---

O documento fornecido pela SABESP para avaliação de custos de estudos e empreendimentos, elaborado pelo Departamento de Valoração para Empreendimentos – TEV não possui orçamento para implantação de poço semiartesiano ou Unidades Sanitárias Individuais (USI's). Desse modo, a estimativa de custos para empreendimentos relativos à implantação de soluções individuais para atendimento de água nas áreas rurais foi efetuada com base em resultados de processos licitatórios de Prefeituras Municipais com ano base de abril de 2018 e setembro de 2020, para a implantação de poços semiartesianos. Dessa forma, foi utilizado um valor médio de implantação de poços semiartesiano, os quais foram majorados através da aplicação do INCC-M – Índice Nacional do Custo da Construção no período até dezembro de 2020.

---

<sup>7</sup> As despesas fiscais ou tributárias computadas na DEX abrangem o PIS/PASEP, COFINS, IPVA, IPTU, ISS, contribuições sindicais e taxas de serviços públicos; – para estudo de sustentabilidade econômico-financeira dos serviços de água e esgotos, normalmente se utilizam as despesas de exploração em confronto com as receitas operacionais totais dos mesmos; – as despesas totais dos serviços por m<sup>3</sup> faturado incluem, adicionalmente à DEX, despesas com juros e encargos da dívida, despesas com depreciação, amortização do ativo diferido e provisão para devedores diversos, despesas fiscais ou tributárias não computadas na DEX (como imposto de renda e contribuição social sobre o lucro) e outras despesas com os serviços.

Para reservação, item não especificado nas licitações consultadas, utilizou-se o preço médio praticado no mercado, com valores consultados em janeiro de 2021, conforme especificado:

- ✓ Sistema de Abastecimento de Água – perfuração tubular com profundidade entre 18 a 30 metros, instalação de bomba submersa, quadro de comando, ligações hidráulicas e elétricas e análise de água, com o custo unitário estimado de R\$ 7.437,25;
- ✓ Reservação – caixa d'água de polietileno com capacidade de 500 l com custo unitário estimado de R\$ 219,42;
- ✓ Custo unitário total estimado da solução – R\$ 7.656,67.

Para as soluções individuais para o atendimento do esgotamento sanitário foi utilizada a Composição de Custos de Aquisição e Instalação de USIs, de agosto de 2019, fornecida pela SIMA. O documento enviado possui o orçamento estimado para duas alternativas de USIs, conforme apresentado a seguir:

- ✓ Tipo 1 – caixa de gordura, caixa de inspeção, fossa séptica, filtro anaeróbio, materiais diversos (tubos, brita, reposição de piso e concreto para base), mão de obra e equipamentos (retroescavadeira, ajudante e pedreiro); e,
- ✓ Tipo 2 – caixa de gordura, caixa de inspeção, fossa séptica, sumidouro, materiais diversos (tubos, brita, reposição de piso e concreto para base), mão de obra e equipamentos (retroescavadeira, ajudante e pedreiro);

O documento destaca a incidência de Lucro e Despesas Indiretas (LDI) de 28% na contratação de terceiros para realização dos serviços. Desse modo, para a estimativa de custos foi adotado o valor médio entre os dois tipos de USI descritos, com valor majorado através da aplicação do INCC-M no período até dezembro de 2020.

- ✓ Custo estimado para solução – R\$ 8.123,68 por Unidade Sanitária Individual.

Com relação ao esgotamento das unidades, foi utilizado o mesmo procedimento de consulta a processos licitatórios de prefeituras municipais. Dessa forma, obteve-se valor médio para coleta e disposição do lodo, também com base em valores majorados com o índice INCC-M. Salienta-se, no entanto, a recomendação de estudos mais específicos para a determinação do real custo para o esgotamento das USI, conforme já mencionados no item 10.13.3.

- ✓ Custo total estimado para esgotamento de cada unidade – R\$ 900,16 por USI;
- ✓ Frequência de esgotamento considerada – uma vez a cada três anos para cada USI.

---

## **11.5 ESTIMATIVA DE CUSTOS E CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO**

---

### **11.5.1 Sistema de Abastecimento de Água – Soluções Coletivas**

A estimativa de custos foi elaborada com base em documento do Departamento de Valoração para Empreendimentos – TEV, da SABESP, de janeiro de 2019 para empreendimentos relativos aos Serviços de Distribuição de Água nas áreas urbanas. Os preços referem-se a obras com grau médio de complexidade. Os valores apresentados nesse documento foram majorados para a correção devida no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2020.

A estimativa de custos para o Sistema de Abastecimento de Água Coletivo de Pedregulho é apresentada na **Figura 11.1**, a seguir, considerando-se todo o período de planejamento. O montante dos investimentos previstos é da ordem de R\$ 2,6 milhões, com valores estimados na data base de dezembro de 2020.

### **11.5.2 Sistema de Abastecimento de Água – Soluções Individuais**

A estimativa de custos para a implantação das soluções individuais foi elaborada com base em custos referenciais obtidos de empreendimentos dessa natureza. Esta estimativa de custos também é indicada na **Figura 11.2**, a seguir, considerando-se o período de planejamento para universalização do atendimento em 2033. O montante dos investimentos previstos é da ordem de R\$ 3,7 milhões, com valores estimados na data base de dezembro de 2020.

### **11.5.3 Principais Benefícios das Soluções Propostas para a Área Urbana e Área Rural**

Tendo em vista as propostas de soluções apresentadas nos itens anteriores, e cujas obras estão explicitadas nas **Figuras 11.1 e 11.2** a seguir têm-se como principais benefícios para o sistema de abastecimento de água:

- ✓ A universalização dos serviços, atendendo a toda a população urbana e rural do município;
- ✓ A redução de perdas de água no processo, com a proposição de medidas correlatas, especialmente visando a reduções no sistema de distribuição;
- ✓ Maior garantia de fornecimento de água com a qualidade estabelecida pela legislação vigente, desde a saída da unidade de tratamento até as residências;
- ✓ Aumento da eficiência do sistema, com operação completa e eficaz, atrelada à substituição de unidades e implantação de outras em locais estratégicos;
- ✓ Melhoria no sistema de gerenciamento municipal, em função do maior acompanhamento dos processos.

Ademais, podem-se citar, também, os benefícios ao município como um todo, como:

- ✓ Benefícios na área da saúde: o acesso à água potável reduz a incidência de doenças de veiculação hídrica, redução na mortalidade no primeiro ano de vida e aumento da expectativa de vida;
- ✓ Benefícios econômicos: a valorização imobiliária, redução de abstinência no trabalho, em função de condições de saúde melhores, valorização do turismo ao oferecer melhor infraestrutura urbana e a geração de empregos em razão de obras de expansão e manutenção dos sistemas;
- ✓ Benefícios na área da educação: moradores de áreas sem acesso à rede de distribuição de água e de coleta de esgotos apresentam maior atraso escolar. Essa escolaridade menor significa perda de produtividade e de remuneração das gerações futuras. Conforme estudo Benefícios econômicos da expansão do saneamento brasileiro publicado pelo Instituto Trata Brasil (TRATA BRASIL, 2018), a universalização do acesso à água tratada e coleta de esgoto reduziria em 6,8% o atraso escolar. Assim, com efeito positivo na produtividade no trabalho e na renda.

A implementação de ações nos SAA a partir das metas estabelecidas, surtirá efeitos nos serviços prestados que podem ser expressos pelos indicadores selecionados apresentados mais adiante, no Capítulo 13, no **Quadro 13.4**.



| Locais                    | Sistemas     | Unidades                               | Obras Principais Planejadas                                                                                                                                                  | Investimentos<br>estimados<br>(R\$) | Emergencial / Curto Prazo |      |      |      |      | Médio Prazo |      |      |      |      | Longo Prazo |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                           |              |                                        |                                                                                                                                                                              |                                     | 2022                      | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027        | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032        | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| PEDREGULHO<br>SEDE URBANA | PRODUTOR     | ESTAÇÃO<br>ELEVATÓRIA DE<br>ÁGUA BRUTA | Fornecimento de 2 novas motobombas para a EEAB 01 existente, com capacidade nominal de 57,0l/s.                                                                              | 134.400                             |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                           |              |                                        | Fornecimento de 2 novas motobombas para a EEAB 02 existente, com capacidade nominal de 32,0l/s.                                                                              | 85.700                              |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                           | RESERVAÇÃO   | RESERVATÓRIO                           | Construção de um reservatório semienterrado com capacidade de 1.000 m³                                                                                                       | 639.100                             |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                           | DISTRIBUIÇÃO | REDE DE<br>DISTRIBUIÇÃO                | Implantação de aproximadamente 2,42 km de redes de distribuição (linhas principais e secundárias) e 252 novas ligações, de acordo com o crescimento vegetativo da população. | 603.200                             |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                           |              |                                        | Elaboração de cadastro técnico (cadastro de rede e ligações) do sistema de abastecimento de água, em meio digital.                                                           | 188.500                             |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                           |              |                                        | Programa de Gerenciamento do Índice de Perdas                                                                                                                                | 744.900                             |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                           |              |                                        |                                                                                                                                                                              |                                     |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PEDREGULHO<br>ALTO PORÃ   | DISTRIBUIÇÃO | REDE DE<br>DISTRIBUIÇÃO                | Implantação de aproximadamente 0,12 km de redes de distribuição (linhas principais e secundárias) e 10 novas ligações, de acordo com o crescimento vegetativo da população.  | 28.800                              |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                           |              |                                        | Elaboração de cadastro técnico (cadastro de rede e ligações) do sistema de abastecimento de água, em meio digital.                                                           | 8.700                               |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                           |              |                                        | Programa de Gerenciamento do Índice de Perdas                                                                                                                                | 38.400                              |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PEDREULHO<br>IGAÇABA      | DISTRIBUIÇÃO | REDE DE<br>DISTRIBUIÇÃO                | Implantação de aproximadamente 0,2 km de redes de distribuição (linhas principais e secundárias) e 8 novas ligações, de acordo com o crescimento vegetativo da população.    | 44.000                              |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                           |              |                                        | Elaboração de cadastro técnico (cadastro de rede e ligações) do sistema de abastecimento de água, em meio digital.                                                           | 11.000                              |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                           |              |                                        | Programa de Gerenciamento do Índice de Perdas                                                                                                                                | 58.700                              |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

(Continua)

(Continuação)

| Locais                                        | Sistemas     | Unidades                | Obras Principais Planejadas                                                                                                                                              | Investimentos<br>estimados<br>(R\$) | Emergencial / Curto Prazo |      |      |      |      | Médio Prazo |      |      |      |      | Longo Prazo |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                               |              |                         |                                                                                                                                                                          |                                     | 2022                      | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027        | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032        | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| PEDREULHO<br>VILA PRIMAVERA                   | DISTRIBUIÇÃO | REDE DE<br>DISTRIBUIÇÃO | Implantação de aproximadamente 0,01 km de redes de distribuição (linhas principais e secundárias) e 1 nova ligação, de acordo com o crescimento vegetativo da população. | 2.500                               |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               |              |                         |                                                                                                                                                                          |                                     |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               |              |                         | Elaboração de cadastro técnico (cadastro de rede e ligações) do sistema de abastecimento de água, em meio digital.                                                       | 5.900                               |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               |              |                         |                                                                                                                                                                          |                                     |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               |              |                         |                                                                                                                                                                          |                                     |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Programa de Gerenciamento do Índice de Perdas | 24.100       |                         |                                                                                                                                                                          |                                     |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               |              |                         |                                                                                                                                                                          |                                     |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVESTIMENTOS TOTAIS                          |              |                         |                                                                                                                                                                          | 2.617.900                           | 1.082.350                 |      |      |      |      | 223.150     |      |      |      |      | 1.312.400   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Figura 11.1 – Cronograma de Implantação das Intervenções Propostas no Sistema de Abastecimento de Água – Soluções Coletivas

| Locais                   | Sistema | Unidade                                        | Obras Principais Planejadas                                                                                                                                                  | Investimento (R\$) | Emergenciais/ Curto Prazo |      |      |      |      | Médio Prazo |      |      |      |      | Longo Prazo |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                          |         |                                                |                                                                                                                                                                              |                    | 2022                      | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027        | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032        | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| PEDREGULHO<br>ÁREA RURAL | ÁGUA    | POÇOS SEMI ARTESIANOS E RESERVATÓRIOS DE 500 L | Implantação de poços semi artesianos com reservatório de 500 l para atendimento universal da área rural, acompanhando o crescimento vegetativo, com um total de 489 unidades | 3.744.000          |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                          |         |                                                |                                                                                                                                                                              |                    |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                          |         |                                                |                                                                                                                                                                              |                    |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVESTIMENTOS TOTAIS     |         |                                                |                                                                                                                                                                              | 3.744.000          | 1.309.200                 |      |      |      |      | 1.638.500   |      |      |      |      | 796.300     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Figura 11.2 – Cronograma de Implantação das Intervenções Propostas para o Abastecimento de Água – Soluções Individuais

#### **11.5.4 Sistema de Esgotamento Sanitário – Soluções Coletivas**

A estimativa de custos foi elaborada com base em documento do Departamento de Valoração para Empreendimentos – TEV, da SABESP, de janeiro de 2019 para empreendimentos relativos aos Serviços de Coleta de Esgoto nas áreas urbanas. Os preços referem-se a obras com grau médio de complexidade. Os valores apresentados nesse documento foram majorados para a correção devida no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2020.

A estimativa de custos para o Sistema de Esgotamento Sanitário Coletivo de Pedregulho é apresentada na **Figura 11.3**, a seguir, considerando-se todo o período de planejamento. O montante dos investimentos previstos é da ordem de R\$ 2,2 milhões, com valores estimados na data base de dezembro de 2020.

#### **11.5.5 Sistema de Esgotamento Sanitário – Soluções Individuais**

A estimativa de custos para a implantação das soluções individuais foi elaborada com base em custos referenciais obtidos de empreendimentos dessa natureza. Esta estimativa de custos também é indicada na **Figura 11.4**, a seguir, considerando-se o período de planejamento para universalização do atendimento em 2033. O montante dos investimentos previstos é da ordem de R\$ 10,9 milhões, com valores estimados na data base de dezembro de 2020.

Além disso, no **Quadro 11.1**, a seguir, é apresentada a estimativa das despesas relativas à limpeza das unidades. O custo desse procedimento foi estimado a partir de consulta a processos licitatórios realizados por prefeituras municipais. O montante previsto para remoção e disposição do lodo das unidades implantadas, uma vez a cada três anos, foi de R\$ 4,7 milhões entre 2022 e 2041, com valores estimados na data base de dezembro de 2020.

**QUADRO 11.1 – RESUMO DOS INVESTIMENTOS E DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.**

| <b>Ano</b>    | <b>Unidades Individuais Sanitárias a Implantar</b> | <b>Investimentos (Soluções Individuais) (R\$)</b> | <b>Despesas de Operação / Manutenção (R\$)</b> | <b>Despesas Totais (R\$)</b> |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 2022          | -                                                  | 0                                                 | 0                                              | 0                            |
| 2023          | 114                                                | 926.100                                           | 0                                              | 926.100                      |
| 2024          | 116                                                | 942.300                                           | 0                                              | 942.300                      |
| 2025          | 118                                                | 958.600                                           | 0                                              | 958.600                      |
| 2026          | 118                                                | 958.600                                           | 102.600                                        | 1.061.200                    |
| 2027          | 119                                                | 966.700                                           | 104.400                                        | 1.071.100                    |
| 2028          | 121                                                | 983.000                                           | 106.200                                        | 1.089.200                    |
| 2029          | 122                                                | 991.100                                           | 208.800                                        | 1.199.900                    |
| 2030          | 124                                                | 1.007.300                                         | 211.500                                        | 1.218.800                    |
| 2031          | 122                                                | 991.100                                           | 215.100                                        | 1.206.200                    |
| 2032          | 123                                                | 999.200                                           | 318.700                                        | 1.317.900                    |
| 2033          | 123                                                | 999.200                                           | 323.200                                        | 1.322.400                    |
| 2034          | 5                                                  | 40.600                                            | 325.000                                        | 365.600                      |
| 2035          | 3                                                  | 24.400                                            | 429.400                                        | 453.800                      |
| 2036          | 3                                                  | 24.400                                            | 433.900                                        | 458.300                      |
| 2037          | 2                                                  | 16.200                                            | 329.500                                        | 345.700                      |
| 2038          | 3                                                  | 24.400                                            | 432.100                                        | 456.500                      |
| 2039          | 1                                                  | 8.100                                             | 436.600                                        | 444.700                      |
| 2040          | 3                                                  | 24.400                                            | 331.300                                        | 355.700                      |
| 2041          | 0                                                  | 0                                                 | 434.800                                        | 434.800                      |
| <b>TOTAIS</b> | <b>1340</b>                                        | <b>10.885.700</b>                                 | <b>4.743.100</b>                               | <b>15.628.800</b>            |

**11.5.6 Principais Benefícios das Soluções Propostas para as Áreas Urbana e Rural**

Tendo em vista as propostas de soluções apresentadas nos itens anteriores, e cujas obras estão explicitadas nas **Figuras 11.3 a 11.4**, a seguir, tem-se como principais benefícios para o sistema de esgoto sanitário:

- ✓ Manutenção da universalização dos serviços, atendendo a toda a população urbana e rural do município;
- ✓ Aumento da eficiência do sistema, com operação completa e eficaz, atrelada à substituição de unidades e implantação de outras em locais estratégicos;
- ✓ Melhoria no sistema de gerenciamento municipal, em função da nova configuração dos serviços;
- ✓ Aumento da qualidade dos corpos hídricos, especialmente os situados nos limites territoriais do município de Pedregulho;

- ✓ Melhoria nos indicadores de qualidade do solo, assim como redução de contaminação do solo em decorrência da substituição do descarte inadequado de efluentes, tal como o lançamento a céu aberto do dejetos sanitário;
- ✓ Redução de casos de contaminação por doenças de veiculação hídrica, em função da melhoria na qualidade da água dos rios/córregos presentes no município.

Ademais, podem-se citar os mesmos benefícios já elencados no item 11.5.3:

- ✓ Benefícios na área da saúde: o acesso a serviços de coleta e tratamento de esgoto reduz a incidência de doenças de veiculação hídrica, redução na mortalidade no primeiro ano de vida e aumento da expectativa de vida;
- ✓ Benefícios econômicos: a valorização imobiliária, redução de abstinência no trabalho, em função de condições de saúde melhores, valorização do turismo ao oferecer melhor infraestrutura urbana e a geração de empregos em razão de obras de expansão e manutenção dos sistemas;
- ✓ Benefícios na área da educação: moradores de áreas sem acesso à rede de distribuição de água e de coleta de esgotos apresentam maior atraso escolar. Essa escolaridade menor significa perda de produtividade e de remuneração das gerações futuras. Conforme estudo Benefícios econômicos da expansão do saneamento brasileiro publicado pelo Instituto Trata Brasil (TRATA BRASIL, 2018), a universalização do acesso à água tratada e coleta de esgoto reduziria em 6,8% o atraso escolar. Assim, com efeito positivo na produtividade no trabalho e na renda.

A implementação de ações nos SES a partir das metas estabelecidas, surtirá efeitos nos serviços prestados que podem ser expressos pelos indicadores selecionados apresentados mais adiante, no Capítulo 13, no **Quadro 13.5**.

| Locais                          | Sistemas                        | Unidades                                                | Obras Principais Planejadas                                                                                                                                               | Investimentos<br>estimados<br>(R\$) | Emergencial / Curto<br>Prazo |      |      |      |      | Médio Prazo |      |      |      |      | Longo Prazo |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     | 2022                         | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027        | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032        | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| PEDREGULHO<br>SEDE URBANA       | ELEVÇÃO E<br>RECALQUE DE ESGOTO | ESTAÇÃO<br>ELEVATÓRIA DE<br>ESGOTO                      | Fornecimento de um Gerador de Emergência para a EEE 3                                                                                                                     | 100.200                             |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | TRATAMENTO                      | ESTAÇÃO DE<br>TRATAMENTO<br>DE ESGOTO                   | Ampliação da capacidade nominal da ETE Sede de 15,0 l/s para 26,0 l/s<br>(+ 11 l/s)                                                                                       | 697.400                             |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | ENCAMINHAMENTO                  | REDE<br>COLETORA/<br>COLETORES<br>TRONCO/<br>EMISSÁRIOS | Implantação de aproximadamente 1,88 km de novas redes e 242 ligações<br>para atendimento universal da população da sede urbana, acompanhando<br>o crescimento vegetativo. | 991.700                             |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PEDREGULHO<br>ALTO PORÃ         | ENCAMINHAMENTO                  | REDE<br>COLETORA/<br>COLETORES<br>TRONCO/<br>EMISSÁRIOS | Implantação de aproximadamente 0,09 km de novas redes e 10 ligações<br>para atendimento universal da população da sede urbana, acompanhando<br>o crescimento vegetativo.  | 46.200                              |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PEDREGULHO<br>IGAÇABA           | ENCAMINHAMENTO                  | REDE<br>COLETORA/<br>COLETORES<br>TRONCO/<br>EMISSÁRIOS | Implantação de aproximadamente 0,19 km de novas redes e 8 ligações<br>para atendimento universal da população da sede urbana, acompanhando<br>o crescimento vegetativo.   | 87.300                              |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PEDREGULHO<br>VILA<br>PRIMAVERA | TRATAMENTO                      | ESTAÇÃO DE<br>TRATAMENTO<br>DE ESGOTO                   | Ampliação da capacidade nominal da ETE de 0,6 l/s para 1,0 l/s (+0,4 l/s)                                                                                                 | 25.400                              |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 | ENCAMINHAMENTO                  | REDE<br>COLETORA/<br>COLETORES<br>TRONCO/<br>EMISSÁRIOS | Implantação de aproximadamente 0,02 km de novas redes e 1 ligação para<br>atendimento universal da população da sede urbana, acompanhando o<br>crescimento vegetativo.    | 9.300                               |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           |                                     |                              |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVESTIMENTOS TOTAIS            |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                           | 2.176.300                           | 1.183.600                    |      |      |      |      | 330.900     |      |      |      |      | 661.800     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

**Figura 11.3 – Cronograma de Implantação das Intervenções Propostas no Sistema de Esgotamento Sanitário – Soluções Coletivas**

| Locais                   | Sistema | Unidade                            | Obras Principais Planejadas                                                                                                   | Investimento (R\$) | Emergenciais/ Curto Prazo |      |      |      |      | Médio Prazo |      |      |      |      | Longo Prazo |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                          |         |                                    |                                                                                                                               |                    | 2022                      | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027        | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032        | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |  |
| PEDREGULHO<br>ÁREA RURAL | ESGOTO  | UNIDADES SANITÁRIAS<br>INDIVIDUAIS | Implantação de 1.340 Unidades Sanitárias Individuais com caixa de gordura, caixa de inspeção e sumidouro ou filtro anaeróbio. | 10.885.700         |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                          |         |                                    |                                                                                                                               |                    |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                          |         |                                    |                                                                                                                               |                    |                           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INVESTIMENTOS TOTAIS     |         |                                    |                                                                                                                               | 10.885.700         | 3.785.600                 |      |      |      |      | 4.939.200   |      |      |      |      | 2.160.900   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

Figura 11.4 – Cronograma de Implantação das Intervenções Propostas o Esgotamento Sanitário – Soluções Individuais

## **12. ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS SOLUÇÕES ADOTADAS**

O resumo dos investimentos e despesas de exploração dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário dentro do horizonte de projeto é apresentado no **Quadro 12.1**, construído a partir dos seguintes itens:

- ✓ O volume anual faturável de água potável corresponde a 121,18% do volume consumido (Dado referente a 2019, publicado pelo SNIS em 2020), obtido a partir da relação de indicadores AG011/AG010. Por sua vez o volume consumido anual é calculado a partir da vazão média estimada no Capítulo 7;
- ✓ O volume anual faturado de esgoto corresponde a 93,82% do volume faturável de água (Dado referente a 2019, publicado pelo SNIS em 2020), obtido a partir da relação de indicadores ES007/AG011;
- ✓ As despesas de exploração foram calculadas com o valor de R\$ 3,40/m<sup>3</sup> do volume faturável, na data base de 2019 – IN<sub>026</sub> (Dado referente a 2019, publicado pelo SNIS em 2020, englobando os dois sistemas (água faturável + esgoto coletado faturável), o qual foi atualizado para a data base de dezembro/2020 através do índice INCC-M, resultando em R\$ 3,83/m<sup>3</sup> faturado;
- ✓ Os investimentos previstos para cada ano relativos ao total das soluções coletivas foram obtidos a partir dos valores globais estimados para o período (curto, médio ou longo prazo), divididos de modo equitativo ano a ano dentro desse intervalo do horizonte de planejamento. No entanto, salienta-se que o enquadramento das obras segundo a tipologia emergencial, de curto, médio e longo prazo dependerá das prioridades a serem estabelecidas pela Prefeitura Municipal, através da SABESP de Pedregulho. Ressalta-se que investimentos referentes à expansão de rede e implantação de ligações foram distribuídos conforme a necessidade de implantação prevista no Capítulo 7;
- ✓ Os custos de implantação e despesas de operação/manutenção das soluções individuais não são considerados no estudo de viabilidade, sendo apresentados no **Quadro 11.1** no item 11.5.



**QUADRO 12.1 – RESUMO DOS INVESTIMENTOS E DESPESAS DE EXPLORAÇÃO (DEX) DOS SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.**

| <b>Ano</b>    | <b>Vazão média (l/s)</b> | <b>Volume Anual de Água Faturável (m³)</b> | <b>Volume Anual de Esgoto Faturável (m³)</b> | <b>DEX (R\$)</b>   | <b>Investimentos (R\$)</b> | <b>Despesas Totais (R\$)</b> |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| 2022          | 22,68                    | 866.730                                    | 813.190                                      | 6.437.690          | 453.190                    | 6.890.880                    |
| 2023          | 22,76                    | 869.913                                    | 816.176                                      | 6.461.329          | 453.190                    | 6.914.519                    |
| 2024          | 22,85                    | 873.095                                    | 819.162                                      | 6.484.968          | 453.190                    | 6.938.158                    |
| 2025          | 22,93                    | 876.149                                    | 822.027                                      | 6.507.646          | 453.190                    | 6.960.836                    |
| 2026          | 23,00                    | 878.863                                    | 824.574                                      | 6.527.809          | 453.190                    | 6.980.999                    |
| 2027          | 23,07                    | 881.578                                    | 827.121                                      | 6.547.971          | 110.810                    | 6.658.781                    |
| 2028          | 23,14                    | 884.292                                    | 829.668                                      | 6.568.134          | 110.810                    | 6.678.944                    |
| 2029          | 23,21                    | 887.007                                    | 832.214                                      | 6.588.296          | 110.810                    | 6.699.106                    |
| 2030          | 23,29                    | 890.141                                    | 835.155                                      | 6.611.573          | 110.810                    | 6.722.383                    |
| 2031          | 23,35                    | 892.360                                    | 837.237                                      | 6.628.055          | 110.810                    | 6.738.865                    |
| 2032          | 23,41                    | 894.579                                    | 839.319                                      | 6.644.538          | 110.810                    | 6.755.348                    |
| 2033          | 23,47                    | 896.798                                    | 841.401                                      | 6.661.020          | 110.810                    | 6.771.830                    |
| 2034          | 23,52                    | 899.017                                    | 843.483                                      | 6.677.502          | 219.073                    | 6.896.575                    |
| 2035          | 23,58                    | 901.278                                    | 845.604                                      | 6.694.296          | 219.073                    | 6.913.369                    |
| 2036          | 23,63                    | 903.143                                    | 847.354                                      | 6.708.150          | 219.073                    | 6.927.222                    |
| 2037          | 23,68                    | 905.008                                    | 849.104                                      | 6.722.004          | 219.073                    | 6.941.076                    |
| 2038          | 23,73                    | 906.874                                    | 850.854                                      | 6.735.857          | 219.073                    | 6.954.930                    |
| 2039          | 23,78                    | 908.739                                    | 852.604                                      | 6.749.711          | 219.073                    | 6.968.783                    |
| 2040          | 23,83                    | 910.744                                    | 854.485                                      | 6.764.605          | 219.073                    | 6.983.678                    |
| 2041          | 23,87                    | 912.114                                    | 855.770                                      | 6.774.779          | 219.073                    | 6.993.851                    |
| <b>TOTAIS</b> |                          |                                            |                                              | <b>132.495.933</b> | <b>4.794.200</b>           | <b>137.290.133</b>           |

O **Quadro 12.2** apresenta a formação do resultado operacional relativo aos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O volume de receitas foi calculado com base na receita média, que já incorpora os domicílios com tarifa social. A tarifa média utilizada para a estimativa de receita do sistema de abastecimento de água de R\$ 3,82/m³ foi obtida por meio da correção do indicador IN<sub>005</sub> do SNIS (R\$ 3,32/m³, dado referente a 2019, publicado pelo SNIS em 2020) em 7,60% pelo reajuste tarifário para residências comuns, 0,1490% referente ao IGQ 2020, 6,903% pelo PIS/PASEB e COFINS, com ajuste compensatório de R\$ 0,0038 do IGQ 2019, segundo Nota Técnica de Reajuste Tarifário Anual 2021 (ARSESP, 2021). Já para a receita proveniente do sistema de coleta e tratamento de esgoto, foi utilizada a tarifa média de R\$ 3,05/m³, obtida por meio do indicador IN<sub>006</sub> do SNIS (R\$ 2,65/m³, dado referente a 2019, publicado pelo SNIS em 2020) e as já citadas correções tarifárias.

Estes valores de tarifa foram aplicados sobre o volume total da água e esgoto faturáveis, constituindo-se na receita operacional bruta. A esta receita foram acrescentadas as demais:

- ✓ De acordo com o Relatório Gerencial da SABESP 2020, relativo ao ano de 2019, tem-se que as receitas indiretas, do SAA estão estimadas em 2,44% da receita operacional bruta;
- ✓ Ainda no Relatório Gerencial, tem-se que a taxa de evasão, ou seja, o percentual de inadimplência para o município foi estimado em 4,48% da receita operacional bruta;
- ✓ Os custos considerados foram os de investimentos e DEX. Note-se que a DEX, conforme calculada pelo SNIS, inclui impostos.

O resultado indica que os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário apresentam déficit em todos os anos de planejamento. O total do período corresponde a um déficit de aproximadamente R\$ 20,5 milhões.

Além do valor bruto, foi calculado o Valor Presente Líquido (VPL) do componente. O objetivo de tal procedimento é tornar o projeto comparável a outros de igual porte. A utilização de uma taxa de desconto pretende uniformizar, num único indicador, projetos de diferentes períodos de maturação e operação. Assim, é possível indicar não apenas se o projeto oferece uma atratividade mínima, mas também seu valor atual em relação a outras atividades concorrentes, orientando decisões de investimento.

Foi utilizada uma taxa de desconto de 8,1% que corresponde ao Custo Médio Ponderado de Capital adotado na 3ª Revisão Tarifária da SABESP.

**QUADRO 12.2 – RECEITAS E RESULTADO OPERACIONAL DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

| Ano             | Volume Anual de Água Faturável (m³) | Volume Anual de Esgoto Faturável (m³) | Receitas Tarifárias Totais (R\$) |                  |                   |                    | Custos (R\$)                            |                    | Resultado Operacional (R\$) |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                 |                                     |                                       | Operacional                      | Demais Receitas  | Dev Duvidosos     | Líquida            | Investimento – Soluções coletivas (R\$) | DEX (R\$)          |                             |
| 2022            | 866.730                             | 813.190                               | 5.791.140                        | 141.187          | -259.598          | 5.672.729          | 0                                       | 6.437.690          | -764.961                    |
| 2023            | 869.913                             | 816.176                               | 5.812.405                        | 141.706          | -260.552          | 5.693.559          | 0                                       | 6.461.329          | -767.770                    |
| 2024            | 873.095                             | 819.162                               | 5.833.670                        | 142.224          | -261.505          | 5.714.389          | 1.359.570                               | 6.484.968          | -2.130.149                  |
| 2025            | 876.149                             | 822.027                               | 5.854.070                        | 142.721          | -262.419          | 5.734.372          | 0                                       | 6.507.646          | -773.274                    |
| 2026            | 878.863                             | 824.574                               | 5.872.208                        | 143.164          | -263.232          | 5.752.139          | 0                                       | 6.527.809          | -775.670                    |
| 2027            | 881.578                             | 827.121                               | 5.890.345                        | 143.606          | -264.045          | 5.769.906          | 0                                       | 6.547.971          | -778.066                    |
| 2028            | 884.292                             | 829.668                               | 5.908.483                        | 144.048          | -264.858          | 5.787.672          | 1.128.000                               | 6.568.134          | -1.908.461                  |
| 2029            | 887.007                             | 832.214                               | 5.926.620                        | 144.490          | -265.671          | 5.805.439          | 0                                       | 6.588.296          | -782.857                    |
| 2030            | 890.141                             | 835.155                               | 5.947.559                        | 145.001          | -266.610          | 5.825.950          | 0                                       | 6.611.573          | -785.623                    |
| 2031            | 892.360                             | 837.237                               | 5.962.386                        | 145.362          | -267.275          | 5.840.474          | 0                                       | 6.628.055          | -787.582                    |
| 2032            | 894.579                             | 839.319                               | 5.977.213                        | 145.724          | -267.939          | 5.854.997          | 443.240                                 | 6.644.538          | -1.232.780                  |
| 2033            | 896.798                             | 841.401                               | 5.992.040                        | 146.085          | -268.604          | 5.869.521          | 0                                       | 6.661.020          | -791.499                    |
| 2034            | 899.017                             | 843.483                               | 6.006.867                        | 146.447          | -269.269          | 5.884.045          | 0                                       | 6.677.502          | -793.457                    |
| 2035            | 901.278                             | 845.604                               | 6.021.975                        | 146.815          | -269.946          | 5.898.843          | 0                                       | 6.694.296          | -795.453                    |
| 2036            | 903.143                             | 847.354                               | 6.034.437                        | 147.119          | -270.505          | 5.911.051          | 768.028                                 | 6.708.150          | -1.565.126                  |
| 2037            | 905.008                             | 849.104                               | 6.046.899                        | 147.423          | -271.063          | 5.923.258          | 0                                       | 6.722.004          | -798.745                    |
| 2038            | 906.874                             | 850.854                               | 6.059.361                        | 147.726          | -271.622          | 5.935.466          | 0                                       | 6.735.857          | -800.391                    |
| 2039            | 908.739                             | 852.604                               | 6.071.824                        | 148.030          | -272.180          | 5.947.673          | 0                                       | 6.749.711          | -802.037                    |
| 2040            | 910.744                             | 854.485                               | 6.085.222                        | 148.357          | -272.781          | 5.960.798          | 876.290                                 | 6.764.605          | -1.680.097                  |
| 2041            | 912.114                             | 855.770                               | 6.094.374                        | 148.580          | -273.191          | 5.969.763          | 219.073                                 | 6.774.779          | -1.024.089                  |
| <b>TOTAL</b>    | <b>17.838.421</b>                   | <b>16.736.502</b>                     | <b>119.189.099</b>               | <b>2.905.813</b> | <b>-5.342.867</b> | <b>116.752.045</b> | <b>4.794.200</b>                        | <b>132.495.933</b> | <b>-20.538.089</b>          |
| <b>VPL 8,1%</b> | <b>8.633.245</b>                    | <b>8.099.950</b>                      | <b>57.683.842</b>                | <b>1.406.324</b> | <b>-2.585.783</b> | <b>56.504.383</b>  | <b>2.402.801</b>                        | <b>64.123.939</b>  | <b>-10.022.357</b>          |

O **Quadro 12.3**, a seguir, apresenta o resumo dos custos e receitas decorrentes dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Pedregulho, trazidos a valor presente.

**QUADRO 12.3 – RESUMO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO – PERÍODO 2022-2041**

| <i>Taxa Interna de Retorno</i> | <i>Volume Total Faturável em Valor Presente (m<sup>3</sup>)</i> | <i>Despesas Totais em Valor Presente (R\$)</i> | <i>Despesas por metro cúbico faturado (R\$/m<sup>3</sup>)</i> | <i>Receita Líquida em Valor Presente (R\$)</i> | <i>Receita por metro cúbico faturado (R\$/m<sup>3</sup>)</i> |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 8,1%                           | 16.733.195                                                      | 66.526.740                                     | 3,98                                                          | 56.504.383                                     | 3,38                                                         |

A partir do **Quadro 12.3**, conclui-se que o fluxo de receitas líquidas não é suficiente para cobrir o fluxo de despesas, ambos trazidos a valor presente líquido, sinalizando que o sistema não apresenta situação econômica e financeira sustentável. Contudo, ressalva-se que o presente estudo é feito de maneira simplificada e pretende apenas apresentar um panorama geral do sistema de maneira isolada. A análise da real situação econômico-financeira do sistema, bem como de um possível reajuste tarifário, demanda a consideração de eventuais custos com amortização de investimentos anteriores, não considerados no presente plano.

Vale ressaltar que a SABESP de forma geral, ou seja, considerando todos os sistemas operados pela companhia, apresentou resultado econômico-financeiro equilibrado, demonstrando que sistemas superavitários compensam sistemas deficitários, evidenciando o subsídio cruzado.

## **13. FORMULAÇÃO DE MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA EFICÁCIA DAS AÇÕES PROGRAMADAS**

### **13.1 MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA**

O presente capítulo tem como foco principal a apresentação dos mecanismos e procedimentos para avaliações sistemáticas sobre a eficácia das ações programadas pela Revisão/Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico dos Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário.

Para tanto, a referência é uma metodologia definida como Marco Lógico, aplicada por organismos externos de fomento, como o Banco Mundial (BIRD) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que associam os objetivos, metas e respectivos indicadores e os cronogramas de implementação, com as correspondentes entidades responsáveis pela implementação e pela avaliação de programas e projetos.

Portanto, os procedimentos estarão vinculados não somente às entidades responsáveis pela implementação, como também àquelas que deverão analisar indicadores de resultados, em termos de eficiência e eficácia. Quanto ao detalhamento final, a aplicação efetiva da metodologia somente será possível durante a implementação de cada Revisão/Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico dos Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário, com suas ações e intervenções previstas e organizadas em componentes que serão empreendidos por determinadas entidades.

Com tais definições, será então possível elaborar o mencionado Marco Lógico, que deve apresentar uma Matriz que sintetize a conexão entre o objetivo geral e os específicos, associados a indicadores e produtos, intermediários e finais, que devem ser alcançados ao longo do Plano, em cada período de sua implementação, conforme apresentado no **Quadro 13.1**.

**QUADRO 13.1 - MATRIZ DO MARCO LÓGICO DA REVISÃO/ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

|                                                                   |                  |                                                                                          |                                                     |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Objetivos Específicos e Respectivos Componentes dos Planos</i> | <i>Programas</i> | <i>Subprogramas = Frentes de Trabalho, com Principais Ações e Intervenções Propostas</i> | <i>Prazos Estimados, Produtos Parciais e Finais</i> | <i>Entidades Responsáveis pela Execução e pelo Monitoramento Continuado</i> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

Estes indicadores de produtos devem ser dispostos a partir da escala de macrorresultados, descendo ao detalhe de cada componente, programas e projetos de ações específicas, de modo a facilitar o monitoramento e a avaliação periódica da execução e de resultados previstos na Revisão/Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico dos Serviços

de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. Ao fim, o Marco Lógico deverá gerar uma relação entre os indicadores de resultados, seus percentuais de atendimento em cada período do Plano e, ainda, a menção dos órgãos responsáveis pela mensuração periódica desses dados, tal como consta na Matriz do Marco Lógico.

Como referência metodológica, o **Quadro 13.2**, relativo aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, apresenta uma listagem inicial dos componentes principais envolvidos na administração dos sistemas (intervenção, operação e regulação), bem como dos atores envolvidos, dos objetivos principais e uma recomendação preliminar a respeito dos itens de acompanhamento e os indicadores para monitoramento.

Deve-se ressaltar que os itens de acompanhamento estão referidos aos procedimentos de execução e aprovação dos projetos e implantação das obras, bem como aos procedimentos operacionais e de manutenção, que podem indicar a necessidade de medidas corretivas e de otimização, tanto em termos de prestação adequada dos serviços, quanto em termos da sustentabilidade econômico-financeira do empreendimento. Os indicadores de monitoramento espelharão a consecução das metas estabelecidas neste estudo em termos de cobertura e qualidade (indicadores primários), bem como em relação às avaliações esporádicas em relação a alguns resultados de interesse (indicadores complementares).

**QUADRO 13.2- LISTAGEM DOS COMPONENTES PRINCIPAIS, ATORES, ATIVIDADES E ITENS DE ACOMPANHAMENTO PARA MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

| <b>Componentes Principais-Intervenção/Operação</b>                        | <b>Atores Previstos</b>                                                                                               | <b>Atividades Principais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Itens de Acompanhamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construção e/ou ampliação da infraestrutura dos sistemas de água e esgoto | Empresas contratadas.<br>Operadores de sistemas.<br>Órgãos de Meio Ambiente.<br>Entidades das Prefeituras Municipais. | Elaboração dos projetos executivos                                                                                                                                                                                                                                                                           | • Aprovação dos projetos em órgãos competentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                           |                                                                                                                       | Elaboração dos relatórios para licenciamento ambiental                                                                                                                                                                                                                                                       | • Obtenção das licenças prévia, de instalação e operação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                           |                                                                                                                       | Construção da infraestrutura dos sistemas, conforme cronograma de obras                                                                                                                                                                                                                                      | • Implantação das obras previstas no cronograma, para cada etapa de construção/ampliação, como extensão da rede de distribuição, de coleta, ETAs, ETEs, e outras unidades dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                           |                                                                                                                       | Instalação de equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • Implantação dos equipamentos em unidades dos sistemas, para cada etapa da construção/ampliação do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Operação e Manutenção dos serviços de água e esgoto                       | Operador do sistema (concessionária regional, concessionária privada etc.).                                           | Prestação adequada e contínua dos serviços                                                                                                                                                                                                                                                                   | • Fiscalização e acompanhamento das manutenções efetuadas em equipamentos principais dos sistemas, evitando-se descon continuidades de operação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                           |                                                                                                                       | Viabilização do empreendimento em relação aos serviços prestados                                                                                                                                                                                                                                             | • Viabilização econômico-financeira do empreendimento, tendo como resultado tarifas médias adequadas e despesas de operação por m <sup>3</sup> faturado (água+esgoto) compatíveis com a sustentabilidade dos sistemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                           |                                                                                                                       | Pronto restabelecimento dos serviços de Operação e Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                | • Pronto restabelecimento no caso de interrupções no tratamento e fornecimento de água e interrupções na coleta e tratamento de esgoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monitoramento e ações para regulação dos serviços prestados               | ARSESP.<br>Agências reguladoras locais.<br>Vigilâncias Sanitárias Municipais.                                         | Verificação e acompanhamento da prestação adequada dos serviços.<br>Verificação e acompanhamento das tarifas de água e esgoto, em níveis justificados.<br>Verificação e acompanhamento dos avanços na eficiência dos sistemas de água e esgoto.<br>Verificação e acompanhamento dos investimentos previstos. | Monitoramento contínuo dos indicadores primários:<br>• Cobertura do serviço de água;<br>• Qualidade da água distribuída;<br>• Controle de perdas de água;<br>• Cobertura de coleta e tratamento de esgoto;<br>Monitoramento ocasional dos seguintes indicadores complementares:<br>• Interrupções no tratamento e no fornecimento de água;<br>• Interrupções do tratamento de esgoto;<br>• Índice de perdas de faturamento de água;<br>• Despesas de exploração dos serviços por m <sup>3</sup> faturado (água+esgoto);<br>• Índice de hidrometração;<br>• Extensão de rede de água por ligação;<br>• Extensão de rede de esgoto por ligação;<br>• Grau de endividamento da empresa. |

A respeito do **Quadro 13.2**, cabe destacar que:

- ✓ Os itens de acompanhamento relativos à elaboração de projetos e obras dizem respeito essencialmente à execução do Plano, portanto, com objetivos e metas limitados ao cronograma de execução, até a entrada em operação de unidades dos sistemas de água e esgoto; englobam, também, intervenções posteriores, de acordo com o planejamento de implantações ao longo da operação dos sistemas;
- ✓ Os itens de acompanhamento relativos à operação e manutenção dos sistemas e os procedimentos de regulação dos serviços prestados, baseados nos indicadores principais e complementares, devem ser conjuntamente monitorados entre os operadores de sistemas de água e esgoto e as respectivas agências reguladoras, com participação obrigatória de entidades ligadas às Prefeituras Municipais, que devem elevar seus níveis de acompanhamento e intervenção, para que objetivos e metas de seus interesses sejam atendidos;
- ✓ Indicadores da escala regional devem estar articulados com o perfil das atividades e dinâmicas socioeconômicas da UGRHI, sendo que, em sua maioria, serão apenas recomendados, uma vez que extrapolam a abrangência dos estudos setoriais em tela.

Considerando as inovações tecnológicas da 4ª Revolução Industrial, tem-se uma ampla variedade de desafios relativos à modernização da tecnologia do saneamento, tais como a implantação de Sistema de Informação Georreferenciada (SIG); a implementação de sistemas de inteligência artificial para otimização e automação do sistema de saneamento; internet das coisas (em inglês Internet of Things) e Big Data para tomada de decisões e maximização do uso (redução de custos, identificação de perdas no sistema, etc.); blockchain e bancos de dados para armazenamento e otimização das transações; drones e sensoriamento remoto; realidade virtual e realidade aumentada.

Cabe lembrar que o próprio Governo do Estado já detém sistemas de informações sobre meio ambiente, recursos hídricos e saneamento, que se articulam com sistemas de cunho nacional e estadual, tendo como boas referências:

- ✓ O Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS), sob a responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR);
- ✓ O Sistema de Informações de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SISAN), sob a responsabilidade da Secretária de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SIMA);
- ✓ O Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos (SNIRH), operado pela Agência Nacional de Águas (ANA).

Para a aplicação dos mecanismos e procedimentos propostos com vistas às avaliações sistemáticas sobre a eficácia das ações devem-se buscar as mútuas articulações interinstitucionais e coerências entre objetivos, metas e indicadores, tal como consta, em síntese, na **Figura 13.1**.






**Figura 13.1– Articulações entre Instituições, Objetivos e Metas e Respectivos Indicadores.**

## 13.2 INDICADORES DE DESEMPENHO

Para acompanhamento da implantação e cumprimento das metas estabelecidas nesta Revisão/Atualização do Plano para os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do município, foram adotados alguns indicadores, conforme relação mais recente do SNIS (2020). Esta seleção foi realizada de acordo com a Lei Federal nº 14.026/2020 que, em seu artigo 4ºA, estabelece que:

*"Artigo 4º*

*§ 3º As normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico deverão:*

*VI - estabelecer parâmetros e periodicidade mínimos para medição do cumprimento das metas de cobertura dos serviços e do atendimento aos indicadores de qualidade e aos padrões de potabilidade, observadas as peculiaridades contratuais e regionais"*

*"Art. 11-B.*

*Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento."*

Assim, além da seleção dos indicadores, é necessário definir as metas a serem atingidas com seu uso, bem como a periodicidade de seu monitoramento.

O **Quadro 13.3** apresenta um resumo da quantidade de indicadores selecionados, por tipo, para a análise e avaliação dos serviços dos sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário.

**QUADRO 13.3 – TIPO E QUANTIDADE DE INDICADORES ADOTADOS**

| <i>Sistemas</i> | <i>Tipos de Indicadores</i>      | <i>Nº de Indicadores</i> |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------|
| Água            | Operacionais                     | 4                        |
| Esgoto          | Operacionais                     | 4                        |
| Água            | Qualidade da água e dos serviços | 15                       |
| Esgoto          | Qualidade dos serviços           | 3                        |
| <b>Total</b>    |                                  | <b>26</b>                |

Elaboração: CONSÓRCIO (2020).

O **Quadro 13.4** apresenta os indicadores selecionados para a avaliação dos serviços dos Sistemas de Abastecimento de Água, enquanto o **Quadro 13.5** apresenta aqueles selecionados para os Sistemas de Esgotamento Sanitário.

**QUADRO 13.4 – INDICADORES SELECIONADOS PARA AVALIAÇÃO DOS SAA**

| <b>Parâmetro</b>               | <b>Descrição</b>                                                               | <b>Fórmula</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Unidade</b>    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Operacionais - Universalização | Índice de Atendimento Urbano de Água (IN023)                                   | $\frac{\text{População urbana Atendida com Abastecimento de Água (AG026)}}{\text{População residente do Município com Abastecimento de Água (GE06A)}} \times 100$                                                                                                                         | %                 |
|                                | Índice de Atendimento Total de Água (IN055)                                    | $\frac{\text{População Total Atendida com Abastecimento de Água (AG001)}}{\text{População Total Residente do Município com Abastecimento de Água (G12A)}} \times 100$                                                                                                                     | %                 |
| Operacionais                   | Índice de Hidrometração (IN009)                                                | $\frac{\text{Quantidade de Ligações Ativas de Água Micromedidas (AG004)}}{\text{Quantidade de Ligações Ativas de Água (AG002)}} \times 100$                                                                                                                                               | %                 |
|                                | Índice de Perdas por Ligação (IN051)                                           | $\frac{\text{AG006} + \text{AG018} - \text{AG010} - \text{AG024}}{\text{AG002}} \times \frac{1.000.000}{365}$<br>Onde: AG006: volume de água produzido; AG010: volume consumido; AG018: volume tratado importado; AG024: volume de serviço e AG002: quantidade de ligações ativas de água | L/ligação.<br>dia |
| Qualidade da Água              | Incidência das análises de cloro residual fora do padrão (IN075)               | $\frac{\text{Quantidade de amostras para cloro residual com resultados fora do padrão (QD007)}}{\text{Quantidade para amostras de cloro residual (QD006)}} \times 100$                                                                                                                    | %                 |
|                                | Indicador de conformidade da quantidade de amostras de cloro residual (IN079)  | $\frac{\text{Quantidade de amostras de cloro residual (QD006)}}{\text{Quantidade mínima de amostras para cloro residual (QD020)}} \times 100$                                                                                                                                             | %                 |
|                                | Incidência das análises de turbidez residual fora do padrão (IN076)            | $\frac{\text{Quantidade de amostras para turbidez com resultados fora do padrão (QD009)}}{\text{Quantidade de amostras para turbidez (QD008)}} \times 100$                                                                                                                                | %                 |
|                                | Indicador de conformidade da quantidade de amostras- turbidez (IN080)          | $\frac{\text{Quantidade de amostras de turbidez (QD008)}}{\text{Quantidade mínima de amostras para turbidez (QD019)}} \times 100$                                                                                                                                                         | %                 |
|                                | Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão (IN084)            | $\frac{\text{Quantidade de amostras de coliformes totais com resultados fora do padrão (QD027)}}{\text{Quantidade de amostras para coliformes totais (QD026)}} \times 100$                                                                                                                | %                 |
|                                | Indicador de conformidade da quantidade de amostras- coliformes totais (IN085) | $\frac{\text{Quantidade de amostras de coliformes totais (QD026)}}{\text{Quantidade mínima de amostras para coliformes totais (QD028)}} \times 100$                                                                                                                                       | %                 |

(Continua)

(Continuação)

| <b>Parâmetro</b>       | <b>Descrição</b>                                                      | <b>Fórmula</b>                                                                                                                                         | <b>Unidade</b>    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Qualidade dos serviços | Economias atingidas por intermitências (IN073)                        | $\frac{\text{Quantidade de economias ativas atingidas por interrupções sistemáticas (QD015)}}{\text{Quantidade de interrupções sistemáticas (QD021)}}$ | Econ./ Interrup.  |
|                        | Duração média das intermitências (IN074)                              | $\frac{\text{Duração das interrupções sistemáticas (QD022)}}{\text{Quantidade de interrupções sistemáticas (QD021)}}$                                  | Horas/ Interrup.  |
|                        | Quantidade de paralisações no sistema de distribuição de água (QD002) | $\sum \text{Paralisações que, individualmete, tiveram duração igual ou superior a 6 horas}$                                                            | Paralisações/a no |
|                        | Duração das paralisações (QD003)                                      | $\sum \text{Duração das paralisações que, individualmete, tiveram duração igual ou superior a 6 horas}$                                                | Horas/ano         |
|                        | Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações (QD004)     | $\sum \text{Economias ativas atingidas por paralisações que, individualmente, tiveram duração igual ou superior a 6 horas}$                            | Econ./ano         |
|                        | Quantidade de interrupções sistemáticas (QD021)                       | $\sum \text{Interrupções que, individualmete, tiveram duração igual ou superior a 6 horas}$                                                            | Interr./ ano      |
|                        | Duração das interrupções sistemáticas (QD022)                         | $\sum \text{Duração das interrupções que, individualmete, tiveram duração igual ou superior a 6 horas}$                                                | Horas/ano         |
|                        | Quantidade de reclamações ou solicitantes de serviços (QD023)         | $\sum \text{Reclamações ou solicitações de serviços referentes ao(s) sistema(s) de abastecimento de água e de esgotamento sanitário}$                  | Recl./ano         |
|                        | Quantidade de serviços executados (QD024)                             | $\sum \text{Serviços executados no(s) sistema(s) de abastecimento de água e de esgotamento sanitário relativos às reclamações ou solicitações feitas}$ | Serviços/ano      |

Fonte: SNIS, 2020.

**QUADRO 13.5 – INDICADORES SELECIONADOS PARA AVALIAÇÃO DOS SES**

| <b>Parâmetros</b>              | <b>Descrição</b>                                             | <b>Fórmula</b>                                                                                                                                                                | <b>Unidade</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Operacionais - Universalização | Índice de atendimento total de esgoto (IN056)                | $\frac{\text{População total atendida com esgotamento sanitário (ES001)}}{\text{População total residente do município (GE12)}} \times 100$                                   | %              |
|                                | Índice de Atendimento Urbano de Esgoto (IN024)               | $\frac{\text{População total atendida com esgotamento sanitário (ES001)}}{\text{População urbana residente do município com esgotamento sanitário (GE12)}} \times 100$        | %              |
|                                | Índice de Coleta de Esgoto (IN015)                           | $\frac{\text{Volume de esgotos coletado (ES005)}}{\text{Volume de água consumido (AG10) – Volume de água tratada exportado (AG019)}} \times 100$                              | %              |
|                                | Índice de Tratamento de Esgotos (IN016)                      | $\frac{\text{Volume de esgoto tratado (ES006)}}{\text{Volume de esgoto coletado (ES005)}} \times 100$                                                                         | %              |
| Qualidade dos serviços         | Quantidade de extravasamentos de esgotos registrados (IN082) | $\frac{\text{Quantidade de extravasamentos de esgotos registrados (QD011)}}{\text{Extensão da rede de esgotos (ES004)}}$                                                      | Extrav./km     |
|                                | Quantidade de extravasamentos de esgoto registrados (QD011)  | $\sum \text{Extravasamentos registrados na rede de coleta de esgotos}$                                                                                                        | Extrav./ano    |
|                                | Duração dos extravasamentos registrados (QD012)              | $\sum \text{Horas despendidas no conjunto de ações para solução dos problemas de extravasamentos na rede de coleta de esgotos, desde a reclamação até a conclusão do reparo}$ | Horas/ano      |

Fonte: SNIS, 2020.

### 13.3 CARACTERÍSTICAS DOS INDICADORES - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O **Quadro 13.6** apresenta as características dos indicadores selecionados para o acompanhamento dos serviços de abastecimento de água do município. São apresentadas, ainda, as metas de atendimento de cada indicador, conforme a Lei nº 14.026/2020, e a periodicidade de monitoramento, conforme exigências do SNIS e da Portaria de Consolidação nº 05/2011.

**QUADRO 13.6 – INDICADORES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

| <b>Parâmetro</b>               | <b>Descrição</b>                                                               | <b>Meta até 2033*</b> | <b>Unidade</b>    | <b>Periodicidade</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Operacionais - Universalização | Índice de Atendimento Urbano de Água (IN023*)                                  | 99                    | %                 | Anual                |
|                                | Índice de Atendimento Total de Água (IN055)                                    | 99                    | %                 | Anual                |
| Operacionais                   | Índice de Hidrometração (IN009)                                                | > 99                  | %                 | Anual                |
|                                | Índice de Perdas por Ligação                                                   | Conforme capítulo 9   | L/ligação.dia     | Mensal               |
| Qualidade da Água              | Incidência das análises de cloro residual fora do padrão (IN075)               | <5                    | %                 | Mensal               |
|                                | Indicador de conformidade da quantidade de amostras de cloro residual (IN079)  | ≥75                   | %                 | Mensal               |
|                                | Incidência das análises de turbidez residual fora do padrão (IN076)            | <5†                   | %                 | Mensal               |
|                                | Indicador de conformidade da quantidade de amostras- turbidez (IN080)          | ≥90                   | %                 | Mensal               |
|                                | Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão (IN084)            | <5‡                   | %                 | Mensal               |
|                                | Indicador de conformidade da quantidade de amostras- coliformes totais (IN085) | ≥90                   | Econ./Interrupção | Anual                |
| Qualidade dos serviços         | Economias atingidas por intermitências (IN073)                                 | Redução               | Horas/interrupção | Anual                |
|                                | Duração média das intermitências (IN074)                                       | Redução               | Paralisações/ano  | Anual                |
|                                | Quantidade de paralisações no sistema de distribuição de água (QD002)          | Redução               | Horas/ano         | Anual                |
|                                | Duração das paralisações (QD003)                                               | Redução               | Economias/ano     | Anual                |
|                                | Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações (QD004)              | Redução               | Interrupções/ano  | Anual                |
|                                | Quantidade de interrupções sistemáticas (QD021)                                | Redução               | Horas/ano         | Anual                |
|                                | Duração das interrupções sistemáticas (QD022)                                  | Redução               | Reclamações/ano   | Anual                |
|                                | Quantidade de reclamações ou solicitantes de serviços (QD023)                  | Redução               | Serviços/ano      | Anual                |
|                                | Quantidade de serviços executados (QD024)                                      | Redução               | %                 | Anual                |

Notas: \*Meta definida pela Lei nº 14.026/2020. †: Assegurando-se turbidez inferior a 5,0 NTU, conforme estabelecido na Portaria de Consolidação nº 05/2017. ‡ O valor de referência de 5% é válido para sistemas que atendem mais de 20.000 habitantes. Para sistemas inferiores a 20.000 habitantes, o valor é de uma amostra não conforme no mês.

### 13.4 CARACTERÍSTICAS DOS INDICADORES – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

O **Quadro 13.7** apresenta as características dos indicadores selecionados para a avaliação dos serviços dos sistemas de esgotamento sanitário do município.

**QUADRO 13.7 – INDICADORES SELECIONADOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

| <i>Parâmetros</i>              | <i>Descrição</i>                                             | <i>Meta até 2033</i> | <i>Unidade</i> | <i>Periodicidade</i> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Operacionais - Universalização | Índice de atendimento total de esgoto (IN056)                | 90                   | %              | Anual                |
|                                | Índice de Atendimento Urbano de Esgoto (IN024)               | 90                   | %              | Anual                |
|                                | Índice de Coleta de Esgoto (IN015)                           | 90                   | %              | Anual                |
|                                | Índice de Tratamento de Esgotos (IN016)                      | 90                   | %              | Anual                |
| Qualidade dos serviços         | Quantidade de extravasamentos de esgotos registrados (IN082) | Redução              | Extravasão/km  | Anual                |
|                                | Quantidade de extravasamentos de esgoto registrados (QD011)  | Redução              | Extravasão/ano | Anual                |
|                                | Duração dos extravasamentos registrados (QD012)              | Redução              | Horas/ano      | Anual                |

### 13.5 ATUALIZAÇÕES NOS INDICADORES DECORRENTES DO NOVO MARCO LEGAL

A proposta de Norma de Referência para indicadores e padrões de qualidade, eficiência e eficácia para a avaliação da prestação, da manutenção e da operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário passou por consulta pública no dia 19 de março de 2022. São propostos 36 indicadores para a avaliação dos níveis de serviços públicos; eficiência e sustentabilidade; e, contexto da prestação de serviço.

Também é proposta na norma a padronização da avaliação dos indicadores propostos, as metas para os serviços públicos e avaliação das metas. Após a publicação da norma de referência, a entidade reguladora terá o prazo de até um ano para a regulamentação e implantação do arcabouço de indicadores.

## **14. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES**

Alguns programas deverão ser instituídos para que as metas estabelecidas na Revisão/Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico dos Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário possam ser cumpridas. Esses programas compreendem medidas estruturais, isto é, com intervenções diretas nos sistemas, e, medidas estruturantes, que possibilitam a adoção de procedimentos e intervenções de modo indireto, constituindo-se um acessório importante na complementação das medidas estruturais.

### **14.1 PROJETO COM+ÁGUA 2**

---

Realizado através da Chamada Pública nº 004/2005, que buscou a apropriação de conhecimentos nacionais e internacionais para a melhoria do desempenho operacional dos sistemas de abastecimento, o projeto COM+ÁGUA destacou o protagonismo do tema sobre redução e controle de perdas na esfera do desenvolvimento e equilíbrio autossustentados pelos prestadores de serviços sanitários. Ainda, ao longo dos anos e com a experiência adquirida com este projeto exitoso, aliada aos marcos conceituais estabelecidos pela International Water Association (IWA) para perdas de água, o projeto foi replicado em 2018 beneficiando dois estados através da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) e da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA).

A seguir é apresentado o Programa de Redução e Controle de Perdas, abordado pelos Cadernos Temáticos 2 e 3, Perdas Reais e Perdas Aparentes respectivamente, das publicações disponibilizadas pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).

#### ***Programa de Redução e Controle de Perdas***

Entende-se por perdas no sistema como todos os desvios produtivos e econômicos sofridos no abastecimento de água regional. Essas perdas podem ser classificadas como reais ou aparentes. Na primeira, o volume de água é efetivamente produzido, mas não alcança o consumidor final, seja por vazamentos nas adutoras, redes, ramais de distribuição ou reservatórios. Volumes superiores ao estipulado para limpeza de filtros nas estações de tratamento também se enquadram nesta classificação.

As Perdas Reais, portanto, estão estritamente relacionadas às condições da infraestrutura do sistema: tempo de operação, material utilizado, pressão atuante, regimes operacionais, qualidade e agilidade da mão de obra que opera o sistema etc.. Assim, não atuar para reduzir as perdas reais resulta em intermitência ou desabastecimento do sistema, levando à alocação de volumosos recursos para novos sistemas produtores com o objetivo de suprir o déficit apresentado, atuando-se equivocadamente no efeito, e não na causa.



Já para as Perdas Aparentes, o volume de água é produzido, entregue e consumido, mas não contabilizado pela Concessionária, devido a erros de medição nos hidrômetros e demais tipos de medidores, fraudes, ligações clandestinas, falhas no cadastro comercial etc.. Essas perdas impactam diretamente no faturamento da Concessionária.

Em geral, para as perdas reais (físicas), as medidas fundamentais a serem implementadas visam ao controle de pressões, à pesquisa de vazamentos, à redução no tempo de reparo dos mesmos e ao gerenciamento da rede. Quanto às perdas aparentes (não físicas), as intervenções se concentram na otimização da gestão comercial, com a redução de erros na macro e na micromedição, das fraudes, das ligações clandestinas, do desperdício pelos consumidores com ou sem hidrômetros, das falhas de cadastro etc.. Assim, alguns procedimentos básicos podem ser aplicáveis indistintamente a todos os municípios, conforme apresentados a seguir:

### **1. Ações Gerais**

- ✓ Elaboração de um Plano Diretor de Controle e Redução de Perdas e do Projeto Executivo do Sistema de Distribuição, com as ampliações necessárias, com enfoque na implantação da setorização e no equacionamento da macro e micromedição;
- ✓ Elaboração e disponibilização de um cadastro técnico do sistema de abastecimento de água, em meio digital, com atualização contínua;
- ✓ Implantação de um sistema informatizado para controle operacional, quando não houver o sistema Net@suíte instalado..

### **2. Redução das Perdas Reais**

- ✓ Redução da pressão nas canalizações, com instalação de válvulas redutoras de pressão com controladores inteligentes;
- ✓ Pesquisa de vazamentos na rede, com utilização de equipamentos de detecção de vazamentos tais como geofones mecânicos, geofones eletrônicos, correlacionador de ruídos, haste de escuta, etc..;
- ✓ Minimização das perdas inerentes à distribuição, nas operações de manutenção, quando é necessária a despressurização da rede e, em muitas situações, sua drenagem total, através da instalação de registros de manobras em pontos estratégicos, visando a permitir o isolamento total de, no máximo, 3 km de rede;
- ✓ Monitoramento dos reservatórios, com implantação de automatização do liga/desliga das bombas que recalcam para os mesmos, além de dispositivos que permitam a sinalização de alarme de níveis máximo e mínimo;
- ✓ Troca de trechos de rede e substituição de ramais com vazamentos;

- ✓ Eventual instalação de inversores de frequência em estações elevatórias ou boosters, para redução de pressões no período noturno.

### **3. Redução de Perdas Aparentes**

- ✓ Planejamento e troca de hidrômetros, estabelecendo-se as faixas de idade e o cronograma de troca, com intervenção também em hidrômetros parados, embaçados, inclinados, quebrados e fraudados;
- ✓ Seleção das ligações que apresentam consumo médio acima do consumo mínimo taxado e das ligações de grandes consumidores, para monitoramento sistemático;
- ✓ Substituição, em uma fase inicial, dos hidrômetros das ligações com consumo médio mensal entre o valor mínimo (10 m<sup>3</sup>) e o consumo médio mensal do município (por ligação);
- ✓ Atualização do cadastro de consumidores, para minimização das perdas financeiras provocadas por ligações clandestinas e fraudes, alteração do imóvel de residencial para comercial ou industrial e controle das ligações inativas;
- ✓ Estudos e instalação de macromedidores setoriais, para avaliação do consumo macromedido para confronto com o consumo micromedido, resultando um planejamento mais adequado de intervenções em setores com índices de perdas maiores.

### **4. Redução de Perdas Resultantes de Desperdícios**

- ✓ Esta linha de ação visa articular a iniciativa privada, o poder público e a sociedade civil, nas suas diversas formas de organização, incentivando a adesão ao Programa e promovendo uma alteração no comportamento quanto à utilização da água.
- ✓ Esta linha de ação pode ser subdividida em 3 (três) projetos:
  - Estabelecimento de uma política tarifária adequada;
  - Incentivos à adoção de equipamentos de baixo consumo através de crédito subsidiado, descontos, distribuição gratuita de kits de conservação e assistência técnica; e,
  - Campanhas de informação, mobilização e educação da sociedade através de um Programa de Uso Racional da Água.
- ✓ Além dessas atividades, são necessárias melhorias no gerenciamento, com incremento da capacidade de acompanhamento e controle, atrelado a um treinamento eficiente de operadores e técnicos responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas.

---

## **14.2 PROGRAMA DE UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ÁGUA – PURA**

---

A SABESP estruturou este programa em parceria com a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, a partir de 1996, com o principal objetivo de atuar na redução do consumo de água, através da conscientização da população no uso deste recurso finito.

A adesão dos consumidores a este Programa acaba levando a Concessionária a ter maior disponibilidade hídrica, possibilitando prorrogar a vida útil dos mananciais existentes, reduzir os custos do tratamento de esgoto; postergar investimentos necessários na infraestrutura dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário; incentivar o uso de novas tecnologias para controle e monitoramento, e reduzir o consumo de energia elétrica e outros insumos.

Todos os municípios podem aplicar o PURA, adotando as práticas publicadas nas cartilhas e manuais do Programa, à disposição no site da SABESP ([www.sabesp.com.br](http://www.sabesp.com.br)).

---

## **14.3 PROGRAMA DE REÚSO DA ÁGUA**

---

A água de reúso pode ser produzida pelas estações de tratamento de esgoto, podendo ser utilizada na limpeza de ruas e praças, de galerias de águas pluviais, na desobstrução de redes de esgoto, no combate a incêndios, no assentamento de poeiras em obras de execução de aterros e em terraplenagem, em irrigação para determinadas culturas etc..

A adoção de um programa para reutilização da água pode ser iniciada contatando-se o Centro Internacional de Referência em Reuso da Água – CIRRA, entidade sem fins lucrativos, vinculada ao Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O CIRRA promove cursos e treinamentos aos setores público e privado e realiza convênios de cooperação.

---

## **14.4 PROGRAMA MUNICÍPIO VERDEAZUL**

---

Lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (SMA), atual Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), este Programa tem por objetivo o ganho de eficiência na gestão ambiental através do estímulo e capacitação das prefeituras para o desenvolvimento de uma Agenda Ambiental Estratégica. Ao final de cada ciclo anual é avaliada a eficácia dos municípios na condução das ações propostas na Agenda. A partir dessa avaliação, são disponibilizados à SIMA, ao Governo do Estado, às Prefeituras e à população o Indicador de Avaliação Ambiental – IAA.

Pode-se estabelecer uma parceria com a SIMA que orienta, segundo critérios específicos a serem avaliados ano a ano, sobre as ações necessárias para que o município seja certificado como “Município Verde Azul”. A Secretaria do Meio Ambiente oferece capacitação técnica às equipes locais e lança anualmente o Ranking Ambiental dos

Municípios Paulistas, no qual o município de Pedregulho no ano de 2020 ficou na posição 319, com nota 10,57.

A participação do município neste Programa é pré-requisito para a liberação de recursos do Fundo Estadual de Controle de Poluição - FECOP, controlado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

## **14.5 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

Em relação à educação ambiental, além do Programa de Uso Racional da Água já citado, a SABESP conta com o Programa Guardião das Águas, com campanhas, palestras e distribuição de material em comunidades, instituições, condomínios e escolas. Em seu site ([www.sabesp.com.br](http://www.sabesp.com.br)), a SABESP traz dicas de economia de água para clientes, cartilhas e manuais para download em pdf, a fim de auxiliar gestores de empresas e síndicos a reduzirem o consumo nas suas instalações, além de oferecer cursos para detecção de vazamentos. Na linha educativa, a SABESP lançou a história em quadrinhos "Uso Racional da Água e Saneamento Básico", assinada por Mauricio de Sousa, que foi distribuída em escolas estaduais e em igrejas.

Em parceria com a SABESP, o Instituto Akatu disponibilizou em sua plataforma gratuita, Edukatu, o curso "SOS Água" que, além de fornecer aos professores dicas e materiais de apoio para promover atividades dentro e fora da sala de aula, também trata de assuntos como segurança hídrica e responsabilidade coletiva dos recursos hídricos. A plataforma é aberta para aprendizagem e aplicável em escolas de Ensino Fundamental de todo Brasil.

Além dos programas e ações da própria operadora, há o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), de responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, o qual propõe a transversalidade das questões de educação ambiental no conjunto do governo, entidades privadas e no terceiro setor. O Programa é dividido em 5 linhas de ação e estratégias, sendo:

- ✓ Gestão e Planejamento da Educação Ambiental;
- ✓ Formação de Gestores e Educadores;
- ✓ Comunicação para Educação Ambiental;
- ✓ Educação Ambiental nas Instituições de Ensino;
- ✓ Monitoramento e Avaliação de Políticas, Programas e Projetos de Educação Ambiental.

De maneira semelhante, a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) defende o caráter transversal de conhecimento técnico e científico que a educação ambiental possui no desenvolvimento do senso crítico do indivíduo. De acordo com a Fundação, o Programa de Educação em Saúde Ambiental possui como objetivo o apoio em projetos e comprometimento dos estados e municípios (gestores e técnicos, em todos os níveis) para

o desenvolvimento de ações de educação em saúde ambiental por meio da: mobilização social, cooperação técnica, divulgação e comunicação educativa permanentes.

No âmbito estadual, a Política Estadual de Educação Ambiental foi instituída pela Lei estadual nº 12.780, de 30 de novembro de 2007, em conformidade com os princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental, o ProNEA e a Política Estadual do Meio Ambiente. A implantação da Política Estadual de Educação Ambiental é de responsabilidade principalmente da Coordenadoria de Educação Ambiental do estado, vinculada à SIMA.

A Lei Estadual nº 12.780/2007 destaca que a Educação Ambiental é um elemento fundamental da Política Nacional e Estadual de Meio Ambiente, e deve estar presente de forma integrada com as políticas de gestão de meio ambiente, como o saneamento ambiental, o zoneamento ambiental, a gestão de resíduos sólidos, uso do solo, dentre outros.

As linhas de atuação e princípios gerais para ações de educação ambiental no estado de São Paulo são definidas na resolução SMA nº 187, de 19 de dezembro de 2018. O artigo 1º elenca as linhas de atuação para ações de educação ambiental, enquanto as diretrizes são dispostas no artigo 2º:

*Artigo 1º - Ficam definidas as linhas de atuação para ações de educação ambiental na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, incluindo suas entidades vinculadas:*

*I - Indução de Políticas Públicas em Meio Ambiente em Municípios;*

*II - Fiscalização Ambiental;*

*III - Áreas e Espaços Especialmente Protegidos;*

*IV - Avaliação de Impactos Ambientais;*

*V - Licenciamento Ambiental;*

*VI - Incentivo econômico e orientação técnica para recuperação, conservação e preservação da sociobiodiversidade e dos recursos naturais;*

*VII - Planejamento Ambiental;*

*VIII - Pesquisa;*

*IX - Mitigação, adaptação e ampliação da capacidade de resiliência frente às mudanças climáticas;*

*X - Gestão integrada de resíduos sólidos; XI - Gestão integrada dos recursos hídricos;*

*XII - Controle da qualidade ambiental.*

*[...]*

*Artigo 2º - São princípios gerais para ações de educação ambiental no Sistema Ambiental Paulista:*

*I - Compreensão da educação ambiental como processo educador estruturante, em perspectiva crítica e complexa;*

*II - Compreensão da educação ambiental como espaço de participação e cidadania no desenvolvimento de políticas públicas em meio ambiente;*

*III - A educação ambiental deve estar situada em todos os instrumentos da Política de Meio Ambiente e compor a missão de todos os órgãos de gestão ambiental pública na esfera estadual.*

Salienta-se que o Programa Estadual de Educação Ambiental de São Paulo, instituído pelo Decreto estadual nº 55.385, de 1º de fevereiro de 2010, se encontra em processo de elaboração e contemplará diferentes linhas de atuação.

No âmbito municipal não foi encontrado nenhum programa ou projeto voltado à educação ambiental ou preservação do meio ambiente em geral.

#### **14.6 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

---

Este Programa de responsabilidade do Departamento de Engenharia de Saúde Pública – DENSP e financiado pela FUNASA, prevê a implantação, ampliação ou melhorias em sistemas de abastecimento de água em municípios com população de até 50.000 habitantes, para o controle de doenças e outros agravos de veiculação hídrica, reduzindo a morbimortalidade, aumentando a expectativa de vida e produtividade da população, em consonância com a Lei Federal nº 11.445/2007, atualizada por 14.026/2020.

São financiáveis pelo Programa: captação subterrânea, captação de água bruta em manancial, adutoras em geral, estações elevatórias em geral, estações de tratamento de água, reservatórios, redes de distribuição e ligações domiciliares, entre outros.

Para as regiões rurais, populações quilombolas, ribeirinhas e assentamentos rurais, as propostas deverão estar em conformidade com o Programa de Saneamento Rural em vigência.

O acesso aos recursos financeiros ocorre por processo seletivo ou emenda parlamentar ao Orçamento Geral da União.

#### **14.7 PROGRAMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

---

De forma análoga, e, também dirigido pela FUNASA/DENSP, este Programa prevê a implantação, ampliação e/ou melhorias em sistemas de esgotamento sanitário nos municípios de até 50.000 habitantes. São passíveis de financiamento: ligações prediais, redes coletoras, estações elevatórias, emissários por recalque ou por gravidade, interceptores; estações de tratamento de esgoto; e disposição final.

Para as regiões rurais, populações quilombolas, ribeirinhas e assentamentos rurais, as propostas deverão estar em conformidade com o Programa de Saneamento Rural em vigência.

O acesso aos recursos financeiros ocorre por processo seletivo ou emenda parlamentar ao Orçamento Geral da União.

## **15. PROGRAMAS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS À ÁREA RURAL**

Nos itens subsequentes são apresentadas algumas sugestões para atendimento à área rural, com base em programas existentes ou experiências realizadas em algumas comunidades de outros estados.

### **15.1 PROGRAMA ÁGUA É VIDA**

O Programa Água é Vida foi criado em novembro de 2011 através do Decreto n 57.479, de 1º de novembro de 2011 com atualização pelo Decreto nº 57.689, de 27 de dezembro de 2011 cujo objetivo é o de fornecer apoio financeiro aos municípios para implantação de obras relacionadas ao saneamento básico em comunidades rurais e comunidades isoladas ocupadas por população de baixa renda.

O programa possui abrangência em todo o Estado de São Paulo; somente os municípios são passíveis de celebrar o convênio para obtenção dos recursos financeiros, os quais não são reembolsáveis e sem contrapartida, ainda que a prestação de serviços de saneamento não seja realizada diretamente pelo mesmo.

No Artigo 2º da Resolução SSRH<sup>8</sup> nº 10, de 05-06-2014 estão estabelecidas as condições necessárias para a participação no Programa Água é Vida:

- 1. Lei municipal para adesão ao programa:** é necessário que o município sancione uma lei municipal contendo a adesão ao Programa. Tal normativa também deve contemplar a fixação de sanções administrativas para os casos de conduta lesiva à saúde pública e ao meio ambiente decorrente da não utilização das soluções implantadas através do programa. Finalmente, é necessária Lei Autorizativa para que o município possa celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da SIMA, para o Programa Água é Vida, caso esta prerrogativa não conste em Lei Orgânica Municipal;
- 2. Declaração de participação no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS);**
- 3. Envio do Certificado de Regularidade do Município para Celebrar Convênios (CRMC):** é necessário que seja enviado o CRMC sem irregularidades e dentro da validade;
- 4. Comprovante de situação cadastral e inscrição no CPNJ;**
- 5. Cópia dos documentos pessoais do Chefe do Executivo Municipal e comprovante de posse e exercício de mandato;**

---

<sup>8</sup> SSRH – Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, atual Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo

- 6. Comprovação de que o município dispõe de recursos próprios para contemplar a execução do objeto, quando for necessário;**
- 7. Cadastramento Sanitário Domiciliar (CSD):** cadastramento realizado pelo município da comunidade/bairro a ser beneficiado em formulário específico do Programa Água é Vida;
- 8. Indicação de um responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do convênio a ser firmado.**

O Artigo 6º da Resolução nº10 dita que, caso o convênio firmado tenha por objetivo a implantação de poço profundo, o município deverá ser o responsável por apresentar a documentação comprobatória de que possui a propriedade da área a qual se pretende implantar os equipamentos. Da mesma forma, cabe ao município providenciar todas as licenças pertinentes, autorizações e outorgas relativas à implantação de poço profundo junto aos órgãos competentes e a apresentação do projeto básico do poço.

Cabe a SIMA, através da Coordenadoria de Saneamento, o recebimento e análise técnica da documentação requerida, assim como o enquadramento das localidades às quais foram requisitados os recursos financeiros de acordo com os critérios estabelecidos no escopo do programa. A Comissão Técnica do Programa é a responsável pela avaliação quanto às regiões beneficiadas pelo Programa.

O programa fornece recursos para a implantação das seguintes unidades:

- ✓ Abastecimento de água: perfuração de poços tubulares profundos;
- ✓ Esgotamento sanitário: aquisição e instalação de USIs (Unidades Sanitárias Individuais), as quais são compostas de: caixa de gordura, caixa de inspeção, tanque séptico de câmara única ou em série, seguido de filtro anaeróbio de fluxo ascendente e/ou sumidouro, e por interligações hidráulicas de todos os encanamentos de ligações entre a USI e a casa.

De acordo com a Nota Técnica Versão 4 do Programa Água é Vida, as USIs possuem as seguintes características:

- ✓ As fossas sépticas possuem volume nominal de 1.990 L, para o atendimento de até 6 pessoas, conforme a NBR 7.229/93; já o filtro anaeróbio de fluxo ascendente possui um volume mínimo de leito filtrante de 1.000 L, de acordo com a NBR 13.969/97;
- ✓ A caixa de gordura, o tanque séptico, o filtro anaeróbio de fluxo ascendente e sumidouro devem ser construídos em concreto armado, plástico ou fibra de vidro de alta resistência, conforme as NBR 7.229/93 e NBR 13.969/97;
- ✓ A localização da USI a ser instalada deve ser definida de acordo com os seguintes critérios: disponibilidade de área, tipo de solo, distância e posicionamento em relação às instalações hidráulicas residenciais, proximidade com divisas, córregos, valas e fontes



de água potável, dentre outros. O escoamento do efluente domiciliar deverá ocorrer por gravidade;

- ✓ Todas as unidades da USI devem apresentar tampas em concreto armado, plástico ou fibra de vidro de alta resistência, sendo que a tampa deverá apresentar abertura igual ou superior a 60 cm, como definido na NBR 7.229/39;

Outras informações complementares que são descritas na Nota Técnica são:

- ✓ Como definido na NBR 13.696/97, a USI deverá ser construída de modo a assegurar que não haverá comprometimento da água dos mananciais vizinhos;
- ✓ A USI deverá ser construída atendendo às seguintes NBRs:
  - ✧ NBR 7.229/93: Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos;
  - ✧ NBR 13.969/97: Tanques sépticos – unidade de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos – projeto, construção e operação;
  - ✧ NBR 8.160/99: Sistemas prediais de esgoto sanitário – projeto e execução;
  - ✧ NBR 12.209/11: Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de estações de tratamento de esgoto sanitários.
- ✓ Devem-se atender às orientações da concessionária e dos órgãos ambientais municipais, estadual e federal;
- ✓ A determinação do sistema de disposição final do efluente tratado deverá ser realizada considerando as alternativas de menor impacto ambiental, as quais devem considerar a qualidade e uso dado ao corpo receptor, porosidade do solo, existência de poço de água na vizinhança, altura do lenço freático.

Em 2019, o programa foi incluído nas ações do Projeto Vale do Futuro, que consiste num projeto do Governo do Estado para impulsionar o desenvolvimento regional da região do Vale do Ribeira, na qual se encontram 22 municípios.

O Programa Água é Vida está descrito no Plano Plurianual 2020-2023 e se encontra no Programa 2623 – Planejamento, Formulação e Apoio à Implementação das Ações da Política de Saneamento: Ação 2080 – Água é Vida.

## **15.2 PROGRAMA SANEAMENTO BRASIL RURAL**

O Programa Saneamento Brasil Rural (PSBR) foi criado através da Portaria do MS nº 3.174 de 2 de dezembro de 2019, conforme previsto PLANSAB. O objetivo do programa é promover a universalização do acesso ao saneamento em áreas rurais e comunidades tradicionais num horizonte de 20 anos (2019 a 2038), dentre os quais são previstas medidas estruturais e medidas estruturantes. O programa é do Governo Federal, sob a

responsabilidade do Ministério da Saúde através da FUNASA, baseado na integração dos eixos Tecnologia; Gestão dos Serviços e, Educação e Participação Social.

O Eixo Tecnologia oferece suporte à implantação de medidas estruturais por meio da identificação de soluções coletivas ou individuais para o abastecimento de água e esgotamento sanitário. As soluções coletivas se referem ao conjunto de propostas que atendam a um conjunto de domicílios de forma integrada, enquanto a solução individual abrange apenas um domicílio.

O Eixo Gestão dos Serviços possui caráter estruturante, de modo que essa vertente abrange medidas relacionadas a planejamento, regulação, fiscalização, prestação de serviços e ao controle social destes, estabelecidos pela Lei Federal nº 11.445/2007, atualizada pela Lei Federal nº 14.026/2020.

Por último, também de caráter estruturante, no Eixo Educação e Participação Social, são previstas diretrizes para a atuação na comunicação aos usuários, seus direitos e deveres, assim como fornece apoio técnico e pedagógico para os operadores de serviços, proporcionando, também, a qualificação dos gestores técnicos e administrativos.

### **15.3 PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA**

Com a finalidade de preservar a água, a ANA criou o Programa Produtor de Água (PPA) para incentivar a colaboração do produtor rural através do conceito de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). O PSA consiste na promoção da conservação ambiental através de incentivos financeiros baseado no princípio do usuário pagador: o usuário é responsável por transferências financeiras para promover compensação aos prestadores de serviços ambientais.

O projeto visa valorizar os produtores rurais envolvidos em ações de conservação e reflorestamento em todo o território nacional. As práticas conservacionistas possuem apoio técnico e financeiro pela agência para a implementação.

O valor por hectare a ser pago é proporcional ao serviço ambiental prestado, variando de região para região.

Para participar, o produtor rural interessado deve verificar junto às instituições se a área de suas propriedades está inserida na bacia hidrográfica contemplada por algum projeto, tais como prefeituras, comitês de bacia ou empresas de saneamento.

### **15.4 OUTROS PROGRAMAS E EXPERIÊNCIAS APLICÁVEIS À ÁREA RURAL**

Para atendimento a essas áreas não contempladas pelo sistema público, existem algumas experiências em andamento visando à universalização do atendimento com água e esgotamento sanitário.

Em destaque está o Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR), que começou a ser implantado no Ceará em 1996. Segundo levantamento realizado em junho de 2020, são mais de 1.700 comunidades atendidas e aproximadamente 780 mil pessoas beneficiadas com sistemas de abastecimento de água gerenciados pelos próprios moradores. O SISAR faz gestão compartilhada destas 1.700 comunidades e visa garantir, a longo prazo, o desenvolvimento e a manutenção dos sistemas implantados pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) de forma autossustentável. Cada um desses sistemas constitui uma Organização de Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos, formada pelas associações comunitárias representando as populações atendidas, com a participação e orientação da CAGECE, que sensibiliza e capacita as comunidades, além de orientar a manutenção dos sistemas de tratamento e distribuição de água, sendo os próprios moradores que operam o sistema.

Na CAGECE há uma gerência responsável por todas as ações de saneamento na zona rural do estado, e foi a partir desta que o modelo de gestão foi replicado para todo o estado, e, também na Bahia, no Piauí e em Sergipe.

## **16. PROGRAMAS DE FINANCIAMENTOS E FONTES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS**

### **16.1 CONDICIONANTES GERAIS**

Nos itens em sequência, apresentam-se várias informações relativas à captação de recursos para execução das obras de saneamento básico. São informações gerais, podendo ser utilizadas por qualquer município, desde que aplicáveis ao mesmo. A seleção dos programas de financiamentos mais adequados dependerá das condições particulares de cada município, atreladas aos objetivos de curto, médio e longo prazo, aos montantes de investimentos necessários, aos ambientes legais de financiamento e outras condições institucionais específicas.

Em termos econômicos, sob o regime de eficiência, os custos de exploração e administração dos serviços devem ser suportados pelos preços públicos, taxas ou impostos, de forma a possibilitar a cobertura das despesas operacionais administrativas, fiscais e financeiras, incluindo o custo do serviço da dívida de empréstimos contraídos. O modelo de financiamento a ser praticado envolve a avaliação da capacidade de pagamento dos usuários e da capacidade do tomador do recurso, associado à viabilidade técnica e econômico-financeira do projeto e às metas de universalização dos serviços de saneamento. As regras de financiamento também devem ser respeitadas, considerando-se a legislação fiscal e, mais recentemente, a Lei das Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico (Lei Federal nº 11.445/2007), atualizada pela Lei Federal nº 14.026/2020 – Novo Marco Legal do Saneamento Básico.

Para que se possam obter os financiamentos ou repasses para aplicação em saneamento básico, as ações e os programas pertinentes deverão ser enquadrados em categorias que se insiram no planejamento geral do município e deverão estar associadas às Leis Orçamentárias Anuais, às Leis de Diretrizes Orçamentárias e aos Planos Plurianuais do Município. Em princípio, as principais categorias, que serão objeto de propostas, são: Desenvolvimento Institucional; Planejamento e Gestão; Desenvolvimento de Tecnologias e Capacitação em Recursos Hídricos; Conservação de Solo e Água e de Ecossistemas; Conservação da Quantidade e da Qualidade dos Recursos Hídricos; Gestão, Recuperação e Manutenção de Mananciais; Obras e Serviços de Infraestrutura Hídrica de Interesse Local; Obras e Serviços de Infraestrutura de Esgotamento Sanitário.

A partir do estabelecimento das categorias, conforme supracitado, os programas de financiamentos, a serem elaborados pelo próprio município, deverão contemplar a definição do modelo de financiamento e a identificação das fontes e usos de recursos financeiros para a sua execução. Para tanto, poderão ser levantados, para efeito de

apresentação do modelo de financiamento e com detalhamento nos horizontes de planejamento, os seguintes aspectos: as fontes externas, nacionais e internacionais, abrangendo recursos onerosos e repasses a fundo perdido (não onerosos); as fontes no âmbito do município; as fontes internas, resultantes das receitas da prestação de serviços e as fontes alternativas de recursos, tal como a participação do setor privado na implementação das ações de saneamento no município.

## **16.2 FORMAS DE OBTENÇÃO DE RECURSOS**

As principais fontes de financiamento disponíveis para o setor de saneamento básico do Brasil, desde a criação do Plano Nacional de Saneamento Básico (1971), são as seguintes:

- ✓ Recursos onerosos que são captados através de operações de crédito e são gravados por juros reais, provenientes das seguintes fontes:
  - ✧ Fundos financiadores, tais como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS e Fundo de Amparo do Trabalhador-FAT;
  - ✧ Recursos próprios de instituições financeiras, tendo como destaque o BNDES;
  - ✧ Recursos captados no mercado de capitais, por meio do lançamento de ações ou emissão de debêntures, onde o conceito de investimento de risco apresenta-se como principal fator decisório na inversão de capitais no saneamento básico;
- ✓ Recursos não onerosos, derivados da Lei Orçamentária Anual (LOA), também conhecida como OGU (Orçamento Geral da União) e, também, de orçamentos de estados e municípios. São obtidos via transferência fiscal entre entes federados, não havendo incidência de juros reais;
- ✓ Recursos provenientes de empréstimos internacionais, contraídos junto a agências multilaterais de crédito, tais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial (BIRD);
- ✓ Recursos próprios dos prestadores de serviços, resultantes de superávits de arrecadação;
- ✓ Recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos (Fundo Estadual de Recursos Hídricos).

Os recursos onerosos preveem retorno financeiro e constituem-se empréstimos de longo prazo, operados, principalmente, pela Caixa Econômica Federal, com recursos do FGTS, e pelo BNDES, com recursos próprios, e do FAT. Os recursos não onerosos não preveem retorno financeiro, pois os beneficiários não necessitam ressarcir os cofres públicos.

Nos itens seguintes, apresentam-se os principais programas de financiamentos existentes e as respectivas fontes de financiamento, conforme a disponibilidade de informações constantes dos órgãos envolvidos.

### **16.3 FONTES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS**

De forma resumida, na sequência são listadas as principais fontes de captação de recursos, a partir de programas e de linhas de financiamento nas esferas federal e estadual.

#### **No âmbito Federal:**

- ✓ ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico: Programa de Gestão de Recursos Hídricos, PROGESTÃO (Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas) etc.;
- ✓ BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (ver linhas de financiamento no item 16.6 adiante);
- ✓ CEF – Caixa Econômica Federal: FINISA (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento)/Serviços Urbanos de Água e Esgoto, etc.;
- ✓ MDR – Ministério do Desenvolvimento Regional: Saneamento para Todos, Avançar Cidades etc.;
- ✓ FUNASA – Fundação Nacional da Saúde (órgão do Ministério da Saúde): Apoio financeiro a projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
- ✓ Ministério do Meio Ambiente
- ✓ Ministério da Ciência e Tecnologia (conforme indicação constante do **Quadro 16.1**).

#### **No âmbito Estadual:**

- ✓ SIMA - Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente: por exemplo, Programa Município VerdeAzul, Programas Financiáveis pelo FEHIDRO e Programa Água é Vida;
- ✓ Secretaria de Agricultura e Abastecimento: por exemplo, Programa de Microbacias 2;
- ✓ Secretaria da Fazenda e Planejamento: Desenvolve SP.

O Plano Plurianual (2020 – 2023), instituído pelo Projeto de Lei nº 924, de 15 de agosto de 2019, consolida as prioridades e estratégias do Governo do Estado de São Paulo para os setores de saneamento e recursos hídricos, através dos diversos Programas aplicáveis ao saneamento básico do Estado, podendo ser citados, entre outros:

- ✓ Programa 2604 – Monitoramento da qualidade e redução da pegada ambiental;
- ✓ Programa 2617 – Educação ambiental, cidadania e melhoria da qualidade de vida;

- ✓ Programa 2622 – Infraestrutura hídrica e combate a enchentes;
- ✓ Programa 2623 – Planejamento, formulação e apoio à implementação política do saneamento;
- ✓ Programa 2624 – Abastecimento de água e esgotamento sanitário na área operada pela SABESP;
- ✓ Programa 2625 – Desenvolvimento da política de recursos hídricos e implementação de suas ações.

#### **16.4 LISTAGEM DE VARIADOS PROGRAMAS E FONTES DE FINANCIAMENTO PARA O SANEAMENTO**

No **Quadro 16.1** apresenta-se uma listagem com os programas, as fontes de financiamento, os beneficiários, a origem dos recursos e os itens financiáveis para o saneamento. Os programas denominados REFORSUS e VIGISUS do Ministério da Saúde foram suprimidos da listagem porque estão relacionados diretamente a ações envolvendo a vigilância em termos de saúde e controle de doenças, apesar da intercorrência com as ações de saneamento básico.

Cumpra salientar que o município, na implementação das ações necessárias para se atingir a universalização do saneamento, deverá selecionar o (s) programa (s) de financiamentos que melhor se adequa (m) às suas necessidades, função, evidentemente, de uma série de procedimentos a serem cumpridos, conforme exigências das instituições envolvidas.

**QUADRO 16.1 - RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DO SANEAMENTO**

| <b>Instituição</b>                            | <b>Programa / Finalidade</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Beneficiário</b>                                                                             | <b>Origem dos Recursos</b>                                                                                                   | <b>Itens Financiáveis</b>                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIMA                                          | Programas Financiáveis pelo FEHIDRO<br>Vários Programas voltados para a melhoria da qualidade dos recursos hídricos.                                                                                                                                                                      | Municípios                                                                                      | FEHIDRO (Ver nota 1)                                                                                                         | Projeto / Obras e Serviços.                                                                                                                                                                                             |
| SIMA                                          | <u>ÁGUA É VIDA – Programa Água é Vida</u><br>Programa voltado para as localidades de pequeno porte, predominantemente ocupadas por população de baixa renda, visando a implementação de obras e serviços de infraestrutura, instalações operacionais e equipamentos.                      | Municípios                                                                                      | Orçamento do Governo do Estado de São Paulo (fundo perdido).                                                                 | Obras e serviços de infraestrutura, instalações operacionais e equipamentos, relacionados ao saneamento básico.                                                                                                         |
| DESENVOLVE SP                                 | <u>Linha Economia Verde Municípios</u><br>Programa destinado ao financiamento de projetos sustentáveis, com o objetivo de reduzir os impactos ambientais relacionados à atividade pública.                                                                                                | Administração municipal direta e autarquias municipais.                                         | Orçamento do Governo do Estado de São Paulo                                                                                  | Construção Sustentável, transporte, saneamento e resíduos, recuperação florestal e planejamento municipal.                                                                                                              |
| AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO | <u>Programa Gestão de Recursos Hídricos</u><br>Programa direcionado para a recuperação e preservação de bacias hidrográficas, como despoluição, melhoria das condições das nascentes, prevenção de impactos de secas e enchentes, etc.                                                    | Prefeituras, Estados e Distrito Federal                                                         | Orçamento Geral da União (OGU)                                                                                               | Intervenções relacionadas as seguintes modalidades: despoluição de corpos hídricos; recuperação e preservação de nascentes, mananciais e cursos d'água em áreas urbanas e; prevenção dos impactos das secas e enchentes |
| AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO | <u>PROGESTÃO – Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas no Brasil</u><br>Programa direcionado ao fortalecimento da gestão dos recursos hídricos através do incentivo financeiro as ações de fortalecimento institucional e de gerenciamento dos recursos hídricos | Estados e Distrito Federal (Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGReHs) | Orçamento Geral da União (OGU); Fundos de Recursos Hídricos; Doações, legados, subvenções e outros que lhe forem destinados. | Ações de fortalecimento institucional e gerenciamento de recursos hídricos                                                                                                                                              |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | <u>FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento</u><br>Programa destinado ao financiamento de infraestruturas e as obras de saneamento para o setor público e setor privado                                                                                                    | Prefeituras, Estados e Distrito Federal                                                         | Caixa Econômica Federal (CEF)                                                                                                | Obras em infraestrutura e saneamento ambiental                                                                                                                                                                          |
| MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO                 | <u>SANEAMENTO PARA TODOS</u><br>Programa de financiamento de empreendimentos                                                                                                                                                                                                              | Concessionárias públicas e privadas para o atendimento                                          | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço                                                                                        | Sistema produtor de água, sistema de esgotamento sanitário, elaboração de                                                                                                                                               |



| <b>Instituição</b>                           | <b>Programa / Finalidade</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Beneficiário</b>                                              | <b>Origem dos Recursos</b>                                                        | <b>Itens Financiáveis</b>                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REGIONAL (MDR)                               | relacionados ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, saneamento integrado, manejo de resíduos, desenvolvimento institucional, recuperação e preservação de mananciais                                               | de população urbana e rural                                      | (FGTS)                                                                            | estudos e projetos, redução e controle de perdas, implantação de ações de melhoria da gestão,                                                                                                               |
| MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR) | <u>AVANÇAR CIDADES</u><br>Programa de financiamento para projetos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana, controle de perdas, planos de saneamento, estudos e projetos | Prefeituras, Empresas Públicas e Sociedade Economia de Mista     | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)                                      | Abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais, controle de perdas, planos de saneamento, estudos e projetos.                                           |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNASA                 | <u>FUNASA – Fundação Nacional de Saúde</u><br>Obras e serviços em saneamento.                                                                                                                                                | Prefeituras e Serviços Municipais de Limpeza Pública.            | Orçamento Geral da União (OGU)                                                    | Sistemas de resíduos sólidos, serviços de drenagem para o controle de malária, melhorias sanitárias domiciliares, sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, estudos e pesquisa. |
| MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA           | <u>PROSAB – Programa de Pesquisa em Saneamento Básico</u><br>Visa promover e apoiar o desenvolvimento de pesquisas na área de saneamento ambiental.                                                                          | Comunidade acadêmica e científica de todo o território nacional. | FINEP, CNPQ, Caixa Econômica Federal, CAPES e Ministério da Ciência e Tecnologia. | Pesquisas relacionadas a: águas de abastecimento, águas residuárias, resíduos sólidos (aproveitamento de lodo).                                                                                             |

## Notas

1– A principal fonte de recursos financeiros da FEHIDRO é a compensação e royalties de Itaipu (recursos da ordem de R\$ 50 milhões) e recursos decorrentes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos no Estado de São Paulo (recursos da ordem de 120 milhões) (ref. Out/2009).

## **16.5 DESCRIÇÃO RESUMIDA DE ALGUNS PROGRAMAS DE FINANCIAMENTOS DE GRANDE INTERESSE PARA IMPLEMENTAÇÃO DA REVISÃO/ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

A seguir, encontram-se descritos, de forma resumida, alguns programas de grande interesse para implementação da Revisão/Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico dos Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário em nível federal e estadual.

### **No Âmbito Federal:**

#### PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS

O principal programa instituído pelo governo federal destinado ao setor de saneamento básico é o Saneamento Para Todos, que contempla prestadores de serviços de saneamento do setor público e do setor privado. Os recursos disponibilizados para financiamento são provenientes do FGTS, ou seja, recursos onerosos; salienta-se, entretanto, que o financiamento requer uma contrapartida mínima, cuja parcela varia de acordo com o setor:

- ✓ 5% do valor do investimento para o setor público, sendo que para empreendimentos da modalidade “Abastecimento de Água” o valor da contrapartida é de 10%;
- ✓ 20% do valor do investimento para o setor privado, independentemente da modalidade.

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) é o órgão responsável pelo processo de seleção pública do programa através da abertura de processos. Cabe, então, à Caixa Econômica Federal (CEF) o papel de agente operador, responsável pela análise e aprovação do processo de abertura de crédito referente ao financiamento. É possível obter financiamento para as seguintes modalidades:

- ✓ Abastecimento de Água – destina-se à promoção de ações que visem ao aumento da cobertura ou da capacidade de produção do sistema de abastecimento de água;
- ✓ Esgotamento Sanitário – destina-se à promoção de ações para aumento da cobertura dos sistemas de esgotamento sanitário ou da capacidade de tratamento e destinação final adequada dos efluentes;
- ✓ Saneamento Integrado – destina-se à promoção de ações integradas em áreas ocupadas por população de baixa renda. Abrange o abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais, além de ações relativas ao trabalho socioambiental nas áreas de educação ambiental, além da promoção da participação comunitária e, quando for o caso, ao trabalho social

destinado à inclusão social de catadores e aproveitamento econômico do material reciclável, visando à sustentabilidade socioeconômica e ambiental dos empreendimentos;

- ✓ Desenvolvimento Institucional – destina-se à promoção de ações articuladas, visando ao aumento de eficiência dos prestadores de serviços públicos. Nos casos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, visa à promoção de melhorias operacionais, incluindo a reabilitação e recuperação de instalações e redes existentes, redução de custos e de perdas; no caso da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; visa à promoção de melhorias operacionais, incluindo a reabilitação e recuperação de instalações existentes;
- ✓ Manejo de Resíduos Sólidos e de Águas Pluviais – no caso dos resíduos sólidos, destina-se à promoção de ações com vistas ao aumento da cobertura dos serviços (coleta, transporte, tratamento e disposição dos resíduos domiciliares e provenientes dos serviços de saúde, varrição, capina, poda etc.); no caso das águas pluviais, à promoção de ações de prevenção e controle de enchentes, inundações e de seus danos nas áreas urbanas;
- ✓ Outras modalidades incluem o manejo dos resíduos da construção e demolição, a preservação e recuperação de mananciais e o financiamento de estudos e projetos, inclusive os planos municipais e regionais de saneamento básico.

As condições gerais de concessão do financiamento são as seguintes:

- ✓ Após a contratação, a carência correspondente ao prazo para execução das etapas definidas no objeto contratual poderá ser acrescida de até 4 meses, porém limitada a 48 meses, contados a partir da assinatura do contrato;
- ✓ A amortização é contada a partir do término da carência, sendo:
  - ✧ Para abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e saneamento integrado: até 240 meses;
  - ✧ Desenvolvimento institucional e preservação e recuperação de mananciais: até 180 meses;
  - ✧ Estudos e Projetos: até 60 meses.
- ✓ Os juros são definidos à taxa nominal de 6% a.a., exceto para a modalidade Saneamento Integrado, que é de 5%;
- ✓ A remuneração da CEF é de 2% sobre o saldo devedor e a taxa de risco de crédito limitada a 1% a.a., conforme a análise cadastral do solicitante.

### PROGRAMA AVANÇAR CIDADES – SANEAMENTO

O Programa Avançar Cidades - Saneamento tem o objetivo de promover a melhoria do saneamento básico do país por meio do financiamento de ações nas modalidades de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais, redução e controle de perdas, saneamento integrado, desenvolvimento institucional, preservação e recuperação de mananciais, estudos e projetos, e planos de saneamento.

A contratação através dessa modalidade é regulamentada pela Instrução Normativa nº 22, de 3 de agosto de 2018, a qual regulamenta o processo de contratação de operação de crédito para ações de saneamento (Mutuários Públicos). O processo de seleção das propostas é contínuo, ou seja, é possível cadastrar a qualquer momento no site do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), seguindo as seguintes etapas:

- ✓ Cadastro e envio de propostas pelos proponentes por meio de cartas-consultas;
- ✓ Manifestação de Interesse pelo Agente Financeiro (MIAF) – etapa de pré-qualificação das propostas enviadas. O agente financeiro terá até 60 dias para apresentar a manifestação de interesse, contados a partir da disponibilização da carta-consulta;
- ✓ Enquadramento das propostas pelo MDR. O prazo para o enquadramento é de 60 dias contados a partir da data da MIAF emitida pelo agente financeiro;
- ✓ Validação pelo Agente Financeiro das propostas enquadradas pelo MDR. A validação deverá ser realizada em até 90 dias, podendo ser prorrogável caso seja apresentada solicitação e, essa, justificada pelo agente financeiro e apreciada pelo MDR;
- ✓ Hierarquização e Seleção das propostas pelo MDR.

Após a seleção, o prazo para que seja realizada a contratação da operação de crédito será de até 180 dias contados a partir da publicação do resultado no Diário Oficial da União. O processo de seleção não impõe limites para o cadastramento de propostas, seja quanto ao número de propostas por município ou quanto ao valor das propostas.

A fonte dos recursos disponibilizados é o FGTS, de modo que a seleção deve obedecer às normas vigentes relativas ao FGTS assim como os limites e condições previstos na legislação, em especial as normativas e disposições relativas às operações de crédito no âmbito do Programa Saneamento para Todos. Da mesma forma, a seleção das propostas está condicionada ao orçamento do FGTS disponibilizado.

As propostas selecionadas poderão obter o financiamento de até 95% do valor do investimento, de modo que deverão atender ao requisito de contrapartida (mínimo de 5% do valor do investimento).

### PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Esse programa integra projetos e atividades que objetivam a recuperação e preservação da qualidade e quantidade de recursos hídricos das bacias hidrográficas. A seleção das propostas é realizada pela ANA, de acordo com a disponibilidade financeira da agência. Os recursos financeiros são provenientes do Orçamento Geral da União (não oneroso-repasse do OGU). Cabe à Caixa Econômica Federal (CEF) a análise e contratação da operação de crédito, sendo responsável pelo recebimento do plano de trabalho e análise da viabilidade da proposta.

Deve ser verificada a adequabilidade da contrapartida oferecida aos percentuais definidos pela ANA, em conformidade com as Leis das Diretrizes Orçamentárias (LDO), de acordo com a seguinte divisão:

- ✓ Para municípios com população inferior a 25 mil habitantes: contrapartida de 3% do valor de repasse da União;
- ✓ Para municípios situados em áreas de abrangência da SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia), da SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) e região Centro-Oeste: contrapartida de 5% do valor de repasse da União;
- ✓ Para os demais municípios: contrapartida de 20% do valor de repasse da União;
- ✓ Para estados e Distrito Federal localizados na área de abrangência da SUDAM, da SUDENE e região Centro-Oeste: contrapartida de 10% do valor de repasse da União;
- ✓ Para os demais estados: contrapartida de 20% do valor de repasse da União.

As modalidades abrangidas pelo programa são as seguintes:

- ✓ Despoluição de corpos hídricos;
- ✓ Sistema de transporte e disposição final adequada de esgoto sanitários;
- ✓ Desassoreamento e controle da erosão;
- ✓ Contenção de encostas;
- ✓ Recomposição da vegetação ciliar;
- ✓ Recuperação e Preservação de Nascentes, Mananciais e Cursos D'Água em Áreas Urbanas;
- ✓ Desassoreamento e controle de erosão;
- ✓ Contenção de encostas;
- ✓ Remanejamento/reassentamento da população;

- ✓ Uso e ocupação do solo para preservação de mananciais;
- ✓ Implantação de parques para controle de erosão e preservação de mananciais;
- ✓ Recomposição da rede de drenagem;
- ✓ Recomposição de vegetação ciliar;
- ✓ Aquisição de equipamentos e outros bens;
- ✓ Prevenção dos Impactos das Secas e Enchentes;
- ✓ Desassoreamento e controle de enchentes;
- ✓ Drenagem urbana;
- ✓ Urbanização para controle de cheias, erosões e deslizamentos;
- ✓ Recomposição de vegetação ciliar;
- ✓ Obras para preservação ou minimização dos efeitos da seca;
- ✓ Sistemas simplificados de abastecimento de água;
- ✓ Barragens subterrâneas;
- ✓ Dessalinização das águas salinas e salobras;
- ✓ Cisternas rurais e implúvios.

#### PROGESTÃO – PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS

O Programa de Consolidação do Pacto Nacional Pela Gestão das Águas (Progestão) é um programa de incentivo financeiro de adesão voluntária desenvolvido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para fortalecimento dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGREHs) que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH).

O programa aporta recursos orçamentários da ANA, os quais têm por origem: o Orçamento Geral da União (OGU) consignados à ANA; Fundos de Recursos Hídricos e; doações, legados, subvenções e outros que lhe forem destinados. Dessa forma, tem-se por principais objetivos do programa a promoção da articulação do gerenciamento e regulação do uso das águas nas esferas nacionais e estaduais, além o de fortalecer o modelo de governança instituído através da Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997, a Política Nacional de Recursos Hídricos.

Com a adesão ao programa, é previsto o repasse de até cinco parcelas anuais de até R\$ 1,0 milhão no primeiro desembolso, sendo R\$ 500 mil condicionados à aprovação do Quadro

de Metas pelo Conselho de Recursos Hídricos do Estado (ou Distrito Federal) e R\$ 500 mil mediante o cumprimento das metas de caráter não cumulativo, também estabelecidas no Quadro de Metas (ref. Ago/2017). Nos anos subsequentes o repasse máximo de R\$ 1,0 milhão está condicionado ao alcance e cumprimento das metas definidas no exercício anterior.

A ANA definiu cinco metas de cooperação federativa, as quais todas as unidades federativas que aderirem ao Progestão devem cumprir:

- ✓ Integração de dados de usuários de recursos hídricos;
- ✓ Compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas;
- ✓ Contribuição para difusão do conhecimento;
- ✓ Prevenção de eventos hidrológicos críticos;
- ✓ Atuação para segurança de barragens.

De acordo com o grau de complexidade do processo de gestão da bacia, esse definido em termos de abrangência, intensidade, número e dispersão de conflitos existentes (variando entre A e D, sendo D aquelas com maior complexidade), maior é a exigência no cumprimento das metas estabelecidas. Ou seja, quanto mais complexo o tipo de gestão, maiores são os números de variáveis com alcance obrigatório em cada meta, sendo essas variáveis do tipo planejamento (Ex.: a divisão hidrográfica), da informação e suporte (Ex.: o monitoramento da qualidade da água) e de cunho operacional (Ex.: outorga e fiscalização).

Ao final de cada ano é realizado o processo de certificação de cumprimento de metas e definição das metas para o ano subsequente, de acordo com aprovação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) ou entidade correspondente, como órgãos ambientais. Cabe à ANA a elaboração do calendário anual de atividades para o ano subsequente, o detalhamento dos prazos para envio da documentação necessária para a certificação das metas, assim como todas as ações necessárias para o aprimoramento do programa.

#### PROGRAMAS DA FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE)

A FUNASA é um órgão do Ministério da Saúde que detém a mais antiga e contínua experiência em ações de saneamento no País. Na busca da redução dos riscos à saúde, financia a universalização dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e gestão de resíduos sólidos urbanos. Além disso, o órgão promove melhorias sanitárias domiciliares, a cooperação técnica, estudos e pesquisas e ações de saneamento rural, contribuindo para a erradicação da extrema pobreza.

Cabe à FUNASA a responsabilidade de alocar recursos não onerosos para sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e melhorias

sanitárias domiciliares, prioritariamente para municípios com população inferior a 50.000 habitantes, em comunidades quilombolas, assentamentos de reforma agrária, comunidades extrativistas, populações ribeirinhas e áreas rurais. É importante frisar que apenas municípios com concessão pública são elegíveis para a obtenção de financiamento.

As ações e programas em Engenharia de Saúde Pública constantes dos financiamentos da FUNASA são os seguintes:

- ✓ Sistemas de Abastecimento de Água;
- ✓ Sistemas de Esgotamento Sanitário;
- ✓ Manejo de Resíduos Sólidos;
- ✓ Drenagem e Manejo Ambiental;
- ✓ Melhorias Sanitárias Domiciliares;
- ✓ Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas;
- ✓ Saneamento em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais;
- ✓ Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico;
- ✓ Pesquisas e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Ambiental e Saneamento.

### **No Âmbito Estadual**

#### **PROGRAMA ÁGUA É VIDA**

O Programa Água é Vida foi criado em novembro de 2011 através do Decreto nº 57.479, de 01-11-2011 com atualização pelo Decreto nº 57.689, de 27-12-2011 para fornecer apoio financeiro aos Municípios e/ou autarquias Municipais para implantação de obras relacionadas ao sistema de saneamento básico em comunidades rurais e comunidades isoladas ocupadas por população de baixa renda. O programa possui abrangência em todo o Estado de São Paulo, sendo que, cabe ao Município o encaminhamento da proposta para solicitar a participação no programa. A solicitação para inclusão no programa deve ser encaminhada à SIMA através da apresentação do cadastramento sanitário domiciliar da comunidade/bairro a ser beneficiado, junto à declaração de que as comunidades beneficiadas são ocupadas por população de baixa renda, dentre outros documentos específicos<sup>9</sup>.

O Programa Água é Vida está descrito no Plano Plurianual 2020-2023 e se encontra no Programa 2623 – Planejamento, Formulação e Apoio à Implementação das Ações da Política de Saneamento: Ação 2080 – Água é Vida.

---

<sup>9</sup> Resolução SSRH nº 10 de 05-06-2014



### FEHIDRO/PROGRAMAS FINANCIÁVEIS

Para conhecimento de todas as ações e programas financiáveis pelo FEHIDRO, deve-se consultar o Manual de Procedimentos Operacionais para Investimento, editado pelo COFEHIDRO – Conselho de Orientação do Fundo Estadual dos Recursos Hídricos – dezembro/2010.

Os beneficiários dos recursos disponibilizados pelo FEHIDRO são as pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta do Estado ou municípios, concessionárias de serviços públicos nos campos de saneamento, meio ambiente e de aproveitamento múltiplo de recursos hídricos; consórcios intermunicipais, associações de usuários de recursos hídricos, universidades, instituições de ensino superior, etc..

Os recursos do FEHIDRO destinam-se a financiamentos (reembolsáveis ou a fundo perdido), de projetos, serviços e obras que se enquadrem no Plano Estadual de Recursos Hídricos. A contrapartida mínima é variável conforme a população do município. Os encargos, no caso de recursos onerosos (reembolsáveis), são de 2,5% a.a. para pessoas jurídicas de direito público, da administração direta ou indireta do Estado e dos Municípios e consórcios intermunicipais, e de 6,0% a.a. para concessionárias de serviços públicos.

As linhas temáticas para financiamento são as seguintes:

- ✓ Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos;
- ✓ Proteção, Conservação e Recuperação dos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos;
- ✓ Prevenção contra Eventos Extremos.

Na linha temática de Proteção, Conservação e Recuperação dos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos, encontram-se indicados os seguintes empreendimentos financiáveis, entre outros:

- ✓ Estudos, projetos e obras para todos os componentes sistemas de abastecimento de água, incluindo as comunidades isoladas;
- ✓ Idem para todos os componentes de sistemas de esgoto sanitários;
- ✓ Elaboração de plano e projeto do controle de perdas e diagnóstico da situação; implantação do sistema de controle de perdas; aquisição e instalação de hidrômetros residenciais e macromedidores; instalação do sistema redutor de pressão; serviços e obras de setorização; reabilitação de redes de água; pesquisa de vazamentos, pitometria e eliminação de vazamentos;
- ✓ Tratamento e disposição de lodo de ETA e ETE;

- ✓ Estudos, projetos e instalações de adequação de coleta e disposição final de resíduos sólidos, que comprovadamente comprometam a qualidade dos recursos hídricos;
- ✓ Coleta, transporte e tratamento de efluentes dos sistemas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos (chorume).

## **16.6 INSTITUIÇÕES COM FINANCIAMENTOS ONEROSOS**

Dentre as instituições com financiamentos onerosos, podem ser citadas as seguintes outras alternativas possíveis:

### ***Desenvolve SP – Linha Economia Verde Municípios***

A linha de financiamento Linha Economia Verde Municípios é uma opção de crédito oferecida pelo Banco do Desenvolvimento do Estado de São Paulo, o Desenvolve SP. Através da Linha Economia Verde Municípios é possível que a Prefeitura Municipal e/ou Autarquias Municipais obtenham financiamento de investimentos relacionados a projetos sustentáveis, projetos com o objetivo de reduzir a emissão de CO<sub>2</sub> e projetos que reduzam o impacto ambiental relacionado às atividades da administração pública. Nessa linha de crédito é possível financiar os seguintes itens:

- ✓ Construção Sustentável;
- ✓ Transporte;
- ✓ Saneamento e Resíduos;
- ✓ Recuperação Florestal; e,
- ✓ Planejamento Municipal.

A linha de crédito possui taxa de 0,53% ao mês sendo acrescida da SELIC; o prazo máximo, incluindo a carência, é de 72 meses, sendo a carência de até 12 meses. Nessa linha de crédito é possível financiar 100% dos itens.

Para a obtenção dos recursos, os interessados devem apresentar a Carta Consulta para que seja feita a análise do projeto pelo Desenvolve SP. Posteriormente, caso o projeto seja aprovado, será necessária a apresentação de toda a documentação para a análise da Secretaria do Tesouro Nacional.

### ***BNDES FINEM – Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos***

A linha de financiamento BNDES Finem – Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos tem por objetivo atender investimentos das áreas públicas ou privadas cujos projetos se encontrem nas seguintes modalidades:

- ✓ Abastecimento de água;

- ✓ Esgotamento sanitário;
- ✓ Efluentes e resíduos industriais;
- ✓ Resíduos sólidos;
- ✓ Gestão de recursos hídricos (tecnologias e processos, bacias hidrográficas);
- ✓ Recuperação de áreas ambientalmente degradadas;
- ✓ Desenvolvimento institucional;
- ✓ Despoluição de bacias em regiões onde já estejam constituídos Comitês;
- ✓ Macro drenagem.

A linha de crédito tem como valor mínimo de financiamento R\$ 20 milhões, sendo os principais clientes as unidades federativas (Estados e Distrito Federal), municípios, fundações, associações e cooperativas e empresas sediadas no Brasil. É possível financiar através do Finem estudos e projetos, obras civis, treinamentos, montagem e instalação, móveis e utensílios, despesas pré-operacionais e máquinas e equipamentos nacionais ou importados.

A solicitação de financiamento pode ser feita por duas maneiras distintas: diretamente ao BNDES (apoio direto) ou através de uma instituição financeira credenciada (apoio indireto). No caso do apoio indireto, a instituição financeira parceira do BNDES assume o risco do não pagamento pelo cliente. O financiamento por apoio direto é solicitado diretamente no site do BNDES, no qual estão todas as informações necessárias para obter o crédito, as quais seguem as seguintes etapas: Habilitação, Solicitação de Apoio Financeiro, Análise, Contratação e Acompanhamento. O financiamento por apoio indireto é obtido diretamente na instituição financeira credenciada, a qual dispõe de regulamento próprio para a obtenção do crédito.

A linha de financiamento Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos baseia-se nas diretrizes do produto BNDES FINEM, com algumas condições específicas, descritas no **Quadro 16.2**. A composição de juros varia da seguinte forma:

- ✓ Operações diretas: A taxa de juros será composta do fator custo, o fator taxa do BNDES e o fator taxa do agente;
- ✓ Operações indiretas: A taxa de juros será composta do fator custo e do fator taxa do BNDES;

**QUADRO 16.2 – TAXA DE JUROS**

| <b>Itens Financiados</b> | <b>REMUNERAÇÃO DO BNDES</b>     |                      | <b>TAXA DE RISCO DE CRÉDITO</b>                              |                                                                                                                  |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Tratamento de resíduos e esgoto | Demais investimentos | Todos (Financiamento para Empresas)                          | Todos (Financiamento para UFs e municípios)                                                                      |
| <b>Apoio Direto</b>      | 0,9% a.a                        | 1,3% a.a             | Variável conforme risco do cliente e prazos do financiamento | 0,1% a.a. (com garantia da União) ou conforme risco do cliente e prazos do financiamento (sem garantia da União) |
| <b>Apoio Indireto</b>    | 1,05% a.a                       | 1,45% a.a            | Negociada entre a instituição e o cliente                    |                                                                                                                  |

- ✓ **Custo Financeiro:** A taxa de juros final é composta pela TLP, pelas remunerações do BNDES e do agente financeiro credenciado (no caso de financiamento através de instituições financeiras credenciadas). Essa taxa é comparável às taxas de mercado livres de risco dos títulos públicos, com os mesmos vencimentos dos financiamentos do BNDES. Ao longo de 2020, a TLP variou entre 1,49% a.a. e 2,26% a.a.
- ✓ **Remuneração:** A Remuneração da Instituição Financeira Credenciada será negociada entre a instituição financeira credenciada e o cliente.
- ✓ **Participação:** Para estados e município o BNDES pode participar com até 90% do valor total do investimento; para os demais clientes a participação do BNDES é de até 95% do valor total do investimento. Em ambos os casos, a participação é limitada a 100% dos itens financiáveis.
- ✓ **Prazo:** O prazo máximo para o financiamento é de 34 anos, independentemente do beneficiário do financiamento. O prazo é negociável em função da capacidade de pagamento do cliente, do tipo do cliente e do grupo econômico, sabendo que estão contidos no prazo o período de carência e o período de amortização.
- ✓ **Garantias:** Para apoio direto serão aquelas definidas na análise da operação; para apoio indireto serão negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente.

### **Financiamentos Externos (Comissão de Financiamentos Externos - COFLEX)**

A Comissão de Financiamentos Externos – COFLEX é composta por diferentes órgãos da esfera federal dentre os quais se encontra a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda (SAIN/MF). Essa comissão tem por atribuição autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com financiamento proveniente de fontes externas, podendo os projetos serem de interesse da União, das unidades federativas, dos municípios, de administrações diretas ou de autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.

A autorização das operações de crédito para preparação de projetos ou programas é condicionada aos seguintes requisitos:

- ✓ Avaliação favorável pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia quanto à capacidade de pagamento e trajetória de endividamento e cumprimento de contratos de renegociação de dívidas entre o proponente mutuário, a União e o programa de ajuste fiscal
- ✓ Avaliação favorável pela Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Economia quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou programa:
- ✓ A Resolução nº 3 de maio de 2019 determina que os municípios e suas respectivas administrações diretas, autarquias, fundações ou empresas dependentes terão suas propostas analisadas pela Comissão caso haja garantia da União, financiamento de organismo internacional ou agência governamental estrangeira, e caso atendam aos critérios: população superior a 100 mil habitantes e contrapartida de, pelo menos, 20% do valor total do investimento a ser financiado.

A avaliação pela COFLEX é realizada através dos critérios dispostos na Resolução nº 1, de janeiro de 2020, sendo:

- ✓ A proposta deve apresentar objetivo claro e bem definido quanto à relação de cooperação entre os consorciados, as quais devem ter por objetivo ações de desenvolvimento ou solução de problema de interesse comum;
- ✓ O consórcio público deve apresentar o valor total do projeto a ser financiado e o valor de contrapartida, assim como o valor da quota referente a cada ente público participante da operação, assim como a quota da contrapartida de cada parte;
- ✓ A contrapartida deve atender aos requisitos dispostos na Resolução COFLEX nº 3, de 29 de maio de 2019 (ou da resolução que vier a sucedê-la);
- ✓ As garantias ou contragarantias oferecidas pelos entes da Federação consorciados deverão ser proporcionais à apropriação do valor total do financiamento;
- ✓ As cartas-consultas apresentadas devem ser somente para operações caracterizadas como de investimentos.

As propostas apresentadas à COFLEX devem ser realizadas pela internet no site do Sistema de Gerenciamento Integrado da SAIN-ME através de cartas-consultas, indicando o tipo de pleito. Após o recebimento das propostas é realizada a avaliação pelos grupos técnico e de trabalho da COFLEX, os quais farão o acompanhamento das propostas. Após aprovação do financiamento, é iniciado o processo de preparação do projeto ou do programa entre os entes envolvidos. Após as devidas negociações, o processo é enviado ao Senado Federal para deliberação do crédito.

As principais fontes externas de crédito para operações no Brasil são:

### ***Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)***

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) possui base em Washington D.C. e é uma das principais fontes de financiamento para países em desenvolvimento econômico, social e institucional localizados na América Latina e Caribe. O Grupo BID é composto por três instituições:

- ✓ Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID): as áreas prioritárias de atendimento são projetos que promovam a equidade social, redução da pobreza, reforma econômica e modernização do Estado e integração social. As áreas de atuação são os países da América Latina e Caribe;
- ✓ Corporação Interamericana de Investimentos (CII): financiamentos voltados para o estabelecimento, ampliação e modernização de empresas privadas de pequeno e médio porte localizadas na América Latina e Caribe;
- ✓ Fundo Multilateral de Investimentos (FUMIN): voltado para o atendimento de micro e pequenas empresas.

### ***Banco Mundial (BM)***

O Banco Mundial (BM) é uma instituição financeira de caráter multilateral composta de 189 países membros. O BM possui quatro agências:

- ✓ Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD): realiza empréstimos e cooperação técnica não reembolsável para os países-membros elegíveis;
- ✓ Agência Internacional de Desenvolvimento (IDA): realiza empréstimos em termos altamente concessionais e doações para países menos desenvolvidos;
- ✓ Corporação Internacional de Financiamento (IFC): realiza empréstimos, participação acionária e assistência técnica para o setor privado dos países em desenvolvimento;
- ✓ Agência Multilateral de Garantias de Investimento (MIGA): concede garantias para investidores de países em desenvolvimento contra perdas causadas por riscos não comerciais.

### ***Corporação Andina de Fomento (CAF)***

A Corporação Andina de Fomento (CAF) é uma instituição financeira multilateral com sede em Caracas, voltada para atividades relacionadas ao crescimento econômico e integração regional. A CAF financia projetos no setor de infraestrutura, como: rodovias, transporte, telecomunicações, geração e transmissão de energia elétrica, abastecimento de água e saneamento ambiental, assim como ações relacionadas à integração regional nas regiões de fronteira entre os países acionistas.

### ***Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA)***

O Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), com sede na Bolívia, em Santa Cruz de La Sierra, apoia a cooperação entre Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai, com o objetivo de contribuir para a redução das disparidades socioeconômicas, assim como para a promoção da complementariedade e sinergia dos esforços das instituições de desenvolvimento nacional. O FONPLATA financia projetos das seguintes áreas: transporte e logística, desenvolvimento produtivo, meio ambiente, água e saneamento, desenvolvimento urbano, saúde e educação.

### ***Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KFW)***

O Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KFW) é um banco de fomento do governo alemão com sede em Frankfurt para apoio aos países em desenvolvimento. Trata-se de uma cooperação bilateral, financiada com recursos do governo alemão a fundo perdido, sendo os recursos destinados a: programas de infraestrutura econômica e social; investimentos nos setores agropecuário e industrial; projetos de conservação do meio ambiente e dos recursos naturais; projetos de pequenas e médias empresas, e; financiamento de estudos e serviços.

### ***Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD)***

A Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) é uma instituição financeira pública com sede em Paris, com o objetivo de financiar projetos e programas para melhoria da qualidade de vida da população, promover o crescimento econômico e proteger o meio ambiente. A AFD oferece os seguintes serviços a governos e entidades públicas ou privadas: subvenção a projetos e programas de alto impacto, sem rentabilidade imediata, que possibilitem captação de empréstimos; garantias para incentivar instituições financeiras a conceder empréstimos a empresas pequenas e médias, e; participações em fundos próprios geridos pela PROPARCO (Sociedade para Promoção e Participação na Cooperação Econômica, subsidiária da AFD), responsável pelo financiamento do setor privado.

### ***Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA)***

A Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) é um órgão do governo japonês com sede em Tóquio, com o objetivo de promover o crescimento e a estabilidade socioeconômica nos países em desenvolvimento, contribuir para a paz e para o desenvolvimento da sociedade internacional. A JICA oferece empréstimos e cooperação técnica nas seguintes áreas: saneamento, mobilidade e infraestrutura urbana, meio ambiente e prevenção de desastres.

### ***New Development Bank (NDB)***

O New Development Bank (NDB) é um banco multilateral de desenvolvimento com sede em Xangai, criado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS), com o objetivo

de financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos BRICS e em outros países em desenvolvimento. O NDB fornece, também, assistência técnica para projetos e programas com o objetivo de contribuir para a obtenção de sustentabilidade ambiental e social.

### ***Fundo Global para o Meio Ambiente (Global Environment Facility – GEF)***

O Fundo Global para o Meio Ambiente (Global Environment Facility – GEF) é uma organização financeira independente com sede em Washington D.C., composta por 183 países com o papel de ser agente catalisador para melhorias do meio ambiente mundial. O GEF financia projetos relacionados à biodiversidade, mudanças climáticas e à degradação do solo.

### ***Banco Europeu de Investimentos (BEI)***

O Banco Europeu de Investimentos (BEI) é uma instituição financeira vinculada aos países da União Europeia, com o objetivo de melhorar o potencial da Europa em termos de empregos e crescimento; apoiar ações para atenuar alterações climáticas, e; promoção de políticas europeias no exterior. Para isso, o BEI disponibiliza apoio financeiro nas seguintes modalidades:

- ✓ Empréstimos: o BEI financia clientes grandes e pequenos para apoiar o crescimento e emprego;
- ✓ Financiamento Misto: o BEI permite aos clientes que sejam realizados financiamentos em conjunto com investimentos adicionais.



## **17. PREVISÃO DE EVENTOS DE CONTINGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS**

### **17.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

---

A previsão de eventos de contingências e emergências tem por objetivo corrigir de forma rápida e efetiva situações adversas que comprometam a segurança, qualidade, regularidade e continuidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, reduzindo os riscos para a população e para o meio ambiente.

A adoção das proposições descritas na sequência é importante para proporcionar uma rotina de operações estáveis e minimizar as ocorrências de interrupção dos serviços. De caráter preventivo, em sua maioria, buscam conferir grau adequado de segurança aos processos e instalações operacionais, evitando descontinuidades e danos à população e ao meio ambiente.

Salienta-se que o grau de segurança adotado em todo projeto, obra e operação dos serviços de saneamento, deve seguir as legislações e normas técnicas pertinentes, bem como experiências adquiridas. Porém, deve haver um ponto de equilíbrio econômico entre o grau de segurança e os riscos aceitáveis, pois quanto maiores forem os níveis de segurança, maiores serão os custos de implantação e operação.

Portanto, observa-se que a adoção sistemática de altíssimos níveis de segurança para todo e qualquer tipo de obra ou serviço acarretaria um enorme esforço da sociedade para a implantação e operação da infraestrutura necessária à sua sobrevivência e conforto, atrasando seus benefícios. E o atraso desses benefícios, por outro lado, também significa prejuízos à sociedade.

Assim, nos **Quadros 17.1** e **17.2**, são identificadas as ocorrências, suas origens, com exemplos de possíveis eventos e estruturas operacionais afetadas e, por fim o Plano de Contingências, com as ações a serem tomadas para minimizar os efeitos negativos das ocorrências e reestabelecer a prestação dos serviços. Diante de outras ocorrências não elencadas neste documento, os operadores deverão promover a elaboração de novos planos de atuação.

**QUADRO 17.1 – AÇÕES DE CONTINGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

| <b>Ocorrência</b>                     | <b>Origem</b>                                                                                                                                            | <b>Plano de Contingências</b>                                                           | <b>Responsável</b>                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Falta d'água generalizada          | Inundação das captações de água com danificação de equipamentos eletromecânicos / estruturas                                                             | Comunicação à população / instituições / autoridades / Defesa Civil                     | Gerente                                          |
|                                       |                                                                                                                                                          | Reparo das instalações danificadas                                                      | Equipe de manutenção escalada                    |
|                                       | Deslizamento de encostas / movimentação do solo / solapamento de apoios de estruturas, com comprometimento do sistema de adução de água bruta ou tratada | Comunicação às autoridades / Defesa Civil                                               | Gerente                                          |
|                                       |                                                                                                                                                          | Evacuação das áreas atingidas, apoio aos atingidos e reparo das instalações danificadas | Defesa Civil                                     |
|                                       | Interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica nas instalações de produção de água                                                           | Comunicação ao órgão responsável pelo fornecimento de energia                           | Encarregado                                      |
|                                       |                                                                                                                                                          | Controle da água disponível em reservatórios                                            | Gerente                                          |
|                                       | Vazamento de cloro nas instalações de tratamento de água                                                                                                 | Implementação do Plano de Atendimento de Emergência <sup>10</sup> – Cloro               | Encarregado                                      |
|                                       | Situação de seca, vazões críticas de mananciais                                                                                                          | Deslocamento de frota de caminhões tanque                                               | Encarregado                                      |
|                                       |                                                                                                                                                          | Controle da água disponível em reservatórios                                            | Gerente                                          |
|                                       |                                                                                                                                                          | Implementação de rodízio de abastecimento                                               | Gerente                                          |
|                                       | Ações de vandalismo                                                                                                                                      | Comunicação à Polícia                                                                   | Gerente                                          |
|                                       |                                                                                                                                                          | Reparo das instalações danificadas                                                      | Equipe de manutenção escalada                    |
|                                       | Para todas as origens                                                                                                                                    | Comunicação externa                                                                     | Arseps; Defesa Civil; Cetesb; Corpo de Bombeiros |
| 2. Falta d'água parcial ou localizada | Deficiências de água nos mananciais em períodos de estiagem                                                                                              | Deslocamento de frota de caminhões tanque                                               | Encarregado                                      |
|                                       |                                                                                                                                                          | Controle da água disponível em reservatórios                                            | Gerente                                          |
|                                       |                                                                                                                                                          | Implementação de rodízio de abastecimento                                               | Gerente                                          |
|                                       | Interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica nas instalações de produção de água                                                           | Comunicação ao órgão responsável pelo fornecimento de energia                           | Encarregado                                      |
|                                       |                                                                                                                                                          | Controle da água disponível em reservatórios                                            | Gerente                                          |
|                                       | Interrupção no fornecimento de energia elétrica em setores de distribuição                                                                               | Comunicação ao órgão responsável pelo fornecimento de energia                           | Encarregado                                      |

<sup>10</sup> Este plano seria para uso em caso de um vazamento acidental de cloro, hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio, cloreto de hidrogênio ou em atendimento a uma violação à segurança para minimizar o impacto.

|  |                                                                    |                                                                                         |                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Danos em equipamentos de estações elevatórias de água tratada      | Reparo das instalações danificadas                                                      | Equipe de manutenção escalada                    |
|  | Danos em estruturas de reservatórios e elevatórias de água tratada | Controle da água disponível em reservatórios                                            | Gerente                                          |
|  |                                                                    | Abertura das válvulas de manobras entre setores de abastecimento                        | Equipe de manutenção escalada                    |
|  |                                                                    | Reparo das instalações danificadas                                                      | Equipe de manutenção escalada                    |
|  | Rompimento de redes e linhas adutoras de água tratada              | Comunicação às autoridades / Defesa Civil                                               | Gerente                                          |
|  |                                                                    | Evacuação das áreas atingidas, apoio aos atingidos e reparo das instalações danificadas | Defesa Civil                                     |
|  | Ações de vandalismo                                                | Comunicação à Polícia                                                                   | Gerente                                          |
|  |                                                                    | Reparo das instalações danificadas                                                      | Equipe de manutenção escalada                    |
|  | Para todas as origens                                              | Comunicação externa                                                                     | Arsesp; Defesa Civil; Cetesb; Corpo de Bombeiros |

**QUADRO 17.2 – AÇÕES DE CONTINGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA O SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

| <b>Ocorrência</b>                                    | <b>Origem</b>                                                                  | <b>Plano de Contingências</b>                                                                                                       | <b>Responsável</b>                               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Paralisação da estação de tratamento de esgoto    | Interrupção no fornecimento de energia elétrica nas instalações de tratamento  | Comunicação à concessionária de energia elétrica                                                                                    | Encarregado                                      |
|                                                      |                                                                                | Acionamento dos geradores ou aluguel de geradores de energia durante a interrupção do fornecimento de energia elétrica nas unidades | Equipe operacional                               |
|                                                      |                                                                                | Instalação de tanque de acumulação e amortecimento do esgoto extravasado, com o objetivo de evitar a poluição do solo e água        | Equipe de manutenção escalada                    |
|                                                      | Danificação de equipamentos eletromecânicos / estruturas                       | Utilização dos equipamentos reserva                                                                                                 | Encarregado                                      |
|                                                      |                                                                                | Comunicação aos órgãos de controle ambiental dos problemas com os equipamentos                                                      | Gerente                                          |
|                                                      |                                                                                | Reparo das instalações danificadas                                                                                                  | Equipe de manutenção escalada                    |
|                                                      | Ações de vandalismo                                                            | Comunicação à Polícia                                                                                                               | Gerente                                          |
|                                                      |                                                                                | Reparo das instalações danificadas                                                                                                  | Equipe de manutenção escalada                    |
|                                                      | Para todas as origens                                                          | Comunicação externa                                                                                                                 | Arsesp; Defesa Civil; Cetesb; Corpo de Bombeiros |
| 2. Extravasamentos de esgoto em estações elevatórias | Interrupção no fornecimento de energia elétrica nas instalações de bombeamento | Comunicação à concessionária de energia elétrica                                                                                    | Encarregado                                      |
|                                                      |                                                                                | Acionamento dos geradores ou aluguel de geradores de                                                                                | Equipe operacional                               |

| <b>Ocorrência</b>                                                                 | <b>Origem</b>                                                      | <b>Plano de Contingências</b>                                                                                                   | <b>Responsável</b>                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                    | energia durante a interrupção do fornecimento de energia elétrica nas unidades                                                  |                                                  |
|                                                                                   |                                                                    | Instalação de tanque de acumulação e amortecimento do esgoto extravasado, com o objetivo de evitar a poluição do solo e da água | Equipe de manutenção escalada                    |
|                                                                                   | Danificação de equipamentos eletromecânicos / estruturas           | Utilização dos equipamentos reserva                                                                                             | Encarregado                                      |
|                                                                                   |                                                                    | Reparo das instalações danificadas                                                                                              | Equipe de manutenção escalada                    |
|                                                                                   | Ações de vandalismo                                                | Comunicação à Polícia                                                                                                           | Gerente                                          |
|                                                                                   |                                                                    | Reparo das instalações danificadas                                                                                              | Equipe de manutenção escalada                    |
|                                                                                   | Para todas as origens                                              | Comunicação externa                                                                                                             | Arseps; Defesa Civil; Cetesb; Corpo de Bombeiros |
| 3. Rompimento de linhas de recalque, coletores tronco, interceptores e emissários | Desmoronamentos de taludes / paredes de canais                     | Comunicação à população / instituições / autoridades / Defesa Civil                                                             | Encarregado                                      |
|                                                                                   |                                                                    | Sinalização e isolamento da área como meio de evitar acidentes                                                                  | Equipe de manutenção escalada                    |
|                                                                                   |                                                                    | Reparo das áreas de unidades danificadas                                                                                        | Equipe de manutenção escalada                    |
|                                                                                   | Erosões de fundos de vale                                          | Comunicação à população / instituições / autoridades / Defesa Civil                                                             | Gerente                                          |
|                                                                                   |                                                                    | Comunicação aos órgãos de controle ambiental sobre o local do rompimento do sistema de coleta de esgoto                         | Gerente                                          |
|                                                                                   |                                                                    | Sinalização e isolamento da área como meio de evitar acidentes                                                                  | Equipe de manutenção escalada                    |
|                                                                                   |                                                                    | Reparo das áreas de unidades danificadas                                                                                        | Equipe de manutenção escalada                    |
|                                                                                   | Rompimento de travessias                                           | Comunicação às autoridades de trânsito / Prefeitura Municipal / órgãos de controle ambiental sobre o rompimento da travessia    | Gerente                                          |
|                                                                                   |                                                                    | Sinalização e isolamento da área como meio de evitar acidentes                                                                  | Equipe de manutenção escalada                    |
|                                                                                   |                                                                    | Reparo das áreas de unidades danificadas                                                                                        | Equipe de manutenção escalada                    |
|                                                                                   | Para todas as origens                                              | Comunicação externa                                                                                                             | Arseps; Defesa Civil; Cetesb; Corpo de Bombeiros |
| 4. Ocorrência de retorno de esgoto em imóveis                                     | Lançamento indevido de águas pluviais em redes coletoras de esgoto | Comunicação à vigilância sanitária                                                                                              | Encarregado                                      |
|                                                                                   |                                                                    | Ampliação da fiscalização e                                                                                                     | Equipe operacional                               |

| <b>Ocorrência</b> | <b>Origem</b>                     | <b>Plano de Contingências</b>                                                                                                      | <b>Responsável</b>                               |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                   |                                   | monitoramento de interferências entre a rede de drenagem pluvial e a rede de esgotamento, juntamente com aplicação de multas       |                                                  |
|                   | Obstruções em coletores de esgoto | Isolamento do trecho danificado do restante da rede, com o objetivo de manter o atendimento das áreas não afetadas pelo rompimento | Equipe de manutenção escalada                    |
|                   |                                   | Execução dos trabalhos de limpeza da rede obstruída                                                                                | Equipe de manutenção escalada                    |
|                   | Para todas as origens             | Comunicação externa                                                                                                                | Arsesp; Defesa Civil; Cetesb; Corpo de Bombeiros |

## **18. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

- AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - ANA. Atlas águas: segurança hídrica do abastecimento urbano - Brasília: ANA, 2021, 332 p.
- AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARSESP, Nota Técnica Preliminar, Metodologia e Cálculo do Nível Econômico de Perdas – Determinação da Meta Regulatória de Perdas para a 3ª Revisão Tarifária Ordinária da SABESP. São Paulo, Setembro de 2020.
- AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – ARSESP. Relatório Analítico de Saneamento Básico Pedregulho, 2019. Disponível em: <<http://www.arsesp.sp.gov.br/MunicipiosConcedidosPDF/RA2019/Pedregulho.pdf>>. Acesso em: jul. 2021.
- AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARSESP. Convênio de Cooperação de Pedregulho - nº 784/2007. Disponível em <<http://www.arsesp.sp.gov.br>>. Acesso em: mar.2021.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução. Rio de Janeiro, 1999. 74p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 13.969: Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação. Rio de Janeiro, 1997. 60p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 7.229: Projeto, Construção e Operação de Tanques Sépticos. Rio de Janeiro, 1993. 15p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 12.211: Estudo de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água - Procedimento. Rio de Janeiro, 1992. 14p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 12.209: Projetos de estações de tratamento de esgoto sanitário. Rio de Janeiro, 1992. 12p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 9.649: Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário - Procedimento. Rio de Janeiro, 1986. 7p.
- AZEVEDO NETTO, J.; ALVAREZ, G. Manual de hidráulica. 7. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1982. 335 p. v. 1.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 888, de 04 de maio de 2021. Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Disponível em:

<<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-888-de-4-de-maio-de-2021-318461562>>. Acesso em: mai.2021.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Portaria nº 490, de 22 de março de 2021. Estabelece os procedimentos gerais para o cumprimento do disposto no inciso IV do caput do art. 50 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e no inciso IV do caput do art. 4º do Decreto nº 10.588, de 24 de dezembro de 2020. Disponível em: <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-490-de-22-de-marco-de-2021-309988760>>. Acesso em: ago. 2021.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Secretaria Nacional de Saneamento - SNS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: 25º Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos - 2019. Brasília: SNS/MDR, 2020. Disponível em: <<http://www.snis.gov.br/>> Acesso em: nov.2020.

BRASIL. Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do saneamento. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 jan. 2007. Disponível em: <<https://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-14.026-de-15-de-julho-de-2020-267035421>>. Acesso em: nov. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação nº 05, de 28 de setembro de 2017. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Disponível em: <<https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/29/PRC-5-Portaria-de-Consolida----o-n---5--de-28-de-setembro-de-2017.pdf>>. Acesso em: mar.2020.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 396, de 3 de abril de 2008. Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências. Disponível em: <<http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=562>>. Acesso em: mar. 2021.

BRASIL. Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 jan. 2007. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm)>. Acesso em: nov. 2020.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Disponível em: <<http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459>>. Acesso em: mar. 2021.

BRASIL. Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 07 abr. 2005. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm)>. Acesso em: nov. 2020.

BRASIL. Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 31 dez. 2004. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm)>. Acesso em: nov. 2020.

BRASIL. Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 14 fev. 1995. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l8987cons.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987cons.htm)>. Acesso em: nov. 2020.

BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/leis\\_2001/l10257.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm)>. Acesso em: ago. 2021.

CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - COFEHIDRO. Anexo II da Deliberação COFEHIDRO Nº 158/2015. São Paulo, 2020. Disponível em: <<https://fehidro.saisp.br/fehidro/gerais/sigrh/manual-de-procedimentos-operacionais-para-investimento-2015-atualizado-ate-dez-2020.pdf>>. Acesso em: fev, 2021.

COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS SAPUCAÍ MIRIM/GRANDE – CBH-SMG. Relatório de Situação da UGRHI 08 – 2020 – Ano base 2019. 2020. Disponível em: <<https://www.sigrh.sp.gov.br/cbhsmg/documentos>>. Acesso em abr.2021.

COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS SAPUCAÍ MIRIM/GRANDE – CBH-SMG. Plano da Bacia Hidrográfica – Prognóstico e Base de Dados (2016 – 2027). 2017. Disponível em: < <https://www.sigrh.sp.gov.br/cbhsmg/documentos> >. Acesso em abr. 2021.

COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS SAPUCAÍ MIRIM/GRANDE – CBH-SMG. Plano da Bacia Hidrográfica - Diagnóstico. 2016. Disponível em: <<https://www.sigrh.sp.gov.br/cbhsmg/documentos> >. Acesso em abr. 2021.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB. Qualidade das Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo – Boletim 2020. Apêndice C – Rede de



Monitoramento de Qualidade das Águas Subterrâneas: resultados não conformes aos padrões nacionais de potabilidade. São Paulo, 2021.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB. Qualidade das Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo – Boletim 2019. São Paulo, 2020.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB. Relatório de Qualidade das Águas Superficiais do Estado de São Paulo 2019. São Paulo, CETESB, 2020.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB. Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo 2019. Apêndice C – Dados de Saneamento por Município. São Paulo, 2020.

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM. Breve Descrição das Unidades Litoestratigráficas Aflorantes no Estado de São Paulo. Mapa Geológico do Estado de São Paulo. Escala 1: 750.000, 2006

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP. Anexo I – Informações correspondentes aos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do município de Pedregulho, ano base 2019. 2020.

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP. Superintendência de Gestão de Empreendimentos – TE. Departamento de Valoração para Empreendimentos – TEV. Estudos de Custos de Empreendimentos. Janeiro de 2019.

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP. Contrato de Programa de Pedregulho - nº 061/2007. Disponível em <<http://www.arsesp.sp.gov.br/ConcessionariaContratos/PEDREGULHO%20-%20Contrato%20completo.pdf>>. Acesso em mar.2021.

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA – DAEE. Banco de dados hidrológicos. Disponível em: <<http://www.hidrologia.daee.sp.gov.br>>. Acesso em: jan. 2021.

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA – DAEE. Banco de dados de outorga. Disponível em< <http://www.daee.sp.gov.br/site/outorga>>. Acesso em: jan. 2021.

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA – DAEE. Sistema de Informações para o Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Disponível em: <<http://www.sigrh.sp.gov.br/>>. Acesso em: nov. 2020.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos (Rio de Janeiro, RJ). Árvore do Conhecimento: Solos Tropicais. Rio de Janeiro, 2013.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos (Rio de Janeiro, RJ). Sistema brasileiro de classificação de solos. 2. ed. – Rio de Janeiro: EMBRAPA-SPI, 2006.

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS. Dados Municipais. Disponível em: <<http://www.seade.gov.br>>. Acesso em: nov. 2020.

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS. Projeção da população e dos domicílios para os municípios do Estado de São Paulo 2010-2050. São Paulo: Seade; SABESP, 2015.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Aglomerados Subnormais 2019: Classificação Preliminar para o enfrentamento à COVID-19. 2020. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/>>. Acesso em: jun.2021.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Dados dos municípios. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/>> Acesso em: nov. 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Dados do Censo 2010. Disponível em: <<http://www.censo2010.ibge.gov.br/>>. Acesso em: nov. 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. PIB – Produto Interno Bruto dos Municípios Brasileiros, 2017. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=resultados>> Acesso em: dez. 2020.

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS - IPT. Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo. São Paulo, 1981.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Sinopse Estatística da Educação Básica 2020. Brasília: Inep, 2021. Disponível em: <<https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/sinopses-estatisticas/educacao-basica>>. Acesso em: mai. 2021.

INSTITUTO TRATA BRASIL. Benefícios Econômicos e Sociais da Expansão do Saneamento no Brasil. São Paulo, 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO. Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, 2007. Disponível em: <[https://smastr20.blob.core.windows.net/conesan/Pedregulho\\_AE\\_2007.pdf](https://smastr20.blob.core.windows.net/conesan/Pedregulho_AE_2007.pdf)>. Acesso em out.2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO. Lei Orgânica, de 04 de abril de 1990. Disponível em: < <https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-pedregulho-sp>>. Acesso em out.2021

R.M. PORTO. Hidráulica Básica. São Carlos – EESC/USP, 1998.

ROSSI, M. Mapa pedológico do Estado de São Paulo: revisado e ampliado. São Paulo: Instituto Florestal, 2017.

SÃO PAULO (ESTADO). Lei Estadual nº 17.293, de 15 de outubro de 2020. Altera a denominação da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP, criada pela Lei Complementar nº 1.025, de 07 de dezembro de 2007, para Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP. Diário Oficial [do] Estado de São Paulo, São Paulo, Palácio dos Bandeirantes, 16 out. 2020. Disponível em: < <https://www.al.sp.gov.br/norma/?id=195740> >. Acesso em: mar. 2021.

SÃO PAULO (ESTADO). Decreto nº 64.059, de 01 de janeiro de 2019. Dispõe sobre as alterações de denominação, transferências e desativações que especifica e dá providências correlatas (extingue a SSRH e SMA e institui a SIMA). Diário Oficial [do] Estado de São Paulo, São Paulo, Palácio dos Bandeirantes, 01 jan. 2019. Disponível em: < <https://www.al.sp.gov.br/norma/?id=189125> >. Acesso em: mai. 2021.

SÃO PAULO (ESTADO). Decreto Estadual Decreto nº 63.754 de 17 de outubro de 2018. Dá nova redação a dispositivos do Decreto nº 52.895, de 11 de abril de 2008, que autoriza a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos a representar o Estado de São Paulo na celebração de convênios com Municípios paulistas, tendo como objeto a elaboração, revisão, atualização ou consolidação de planos municipais integrados ou dos serviços específicos de saneamento básico previstos na Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Disponível em: <<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2018/decreto-63754-17.10.2018.html>> Acesso em: fev.2021.

SÃO PAULO (ESTADO). Decreto Estadual Decreto nº 61.825 de 4 de fevereiro de 2016. Dá nova redação a dispositivos do Decreto nº 52.895, de 11 de abril de 2008, que autoriza a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos a representar o Estado de São Paulo na celebração de convênios com Municípios paulistas, visando à elaboração de planos de saneamento básico, que venham a constar de relações aprovadas por despacho governamental, publicadas no Diário Oficial do Estado, tendo como objeto a elaboração de planos municipais específicos que poderão abranger um ou mais dos serviços que, em conjunto, compõem o saneamento básico, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Disponível em: <<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2016/decreto-61825-04.02.2016.html>> Acesso em: fev.2021.

SÃO PAULO (ESTADO). Decreto Estadual nº 57.689, de 27 de dezembro de 2011. Dá nova redação a dispositivo do Decreto nº 57.479, de 2011, que instituiu o Programa

estadual Água é Vida, para veicular minuta-padrão de convênios a serem celebrados pelo Estado de S.Paulo com os municípios participantes. Diário Oficial [do] Estado de São Paulo, São Paulo, Palácio dos Bandeirantes, 28 dez. 2011. Disponível em: < <https://www.al.sp.gov.br/norma/164952>>. Acesso em: mar. 2021.

SÃO PAULO (ESTADO). Decreto Estadual nº 57.479, de 1 de novembro de 2011. Institui o Programa Estadual Água é Vida para localidades de pequeno porte predominantemente ocupadas por população de baixa renda, mediante utilização de recursos financeiros estaduais não reembolsáveis, destinados a obras e serviços de infraestrutura, instalações operacionais e equipamentos e dá providências correlatas. Diário Oficial [do] Estado de São Paulo, São Paulo, Palácio dos Bandeirantes, 2 nov. 2011. Disponível em: < <https://www.al.sp.gov.br/norma/163788>>. Acesso em: mar. 2021.

SÃO PAULO (ESTADO). Decreto Estadual nº 52.895 de 11 de abril de 2008. Autoriza a Secretaria de Saneamento e Energia a representar o Estado de São Paulo na celebração de convênios com Municípios paulistas, ou consórcio de Municípios, visando à elaboração de planos de saneamento básico e sua consolidação no Plano Estadual de Saneamento Básico. Diário Oficial [do] Estado de São Paulo, São Paulo, Palácio dos Bandeirantes, 8 dez. 2007. Disponível em: < <https://www.al.sp.gov.br/norma/?id=76786>>. Acesso em: nov. 2020.

SÃO PAULO (ESTADO). Lei Complementar nº 1.025, de 7 de dezembro de 2007. Transforma a Comissão de Serviços Públicos de Energia – CSPE em Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP, dispõe sobre os serviços públicos de saneamento básico e de gás canalizado no Estado, e dá outras providências. Diário Oficial [do] Estado de São Paulo, São Paulo, Palácio dos Bandeirantes, 8 dez. 2007. Disponível em: <<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei%20complementar/2007/lei%20complementar%20n.1.025,%20de%2007.12.2007.pdf>>. Acesso em: nov. 2020.

SÃO PAULO. Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Plano Estadual de Recursos Hídricos 2000-2003. São Paulo, Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos, 2000. Disponível em: <<https://www.sigrh.sp.gov.br/arquivos/perh/perh2000idx.html>> Acesso em: ago. 2021.

SÃO PAULO (ESTADO). Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991. Estabelece normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Disponível em: <<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1991/lei-7663-30.12.1991.html>>. Acesso em: nov. 2020.

SÃO PAULO. Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Plano Estadual de Recursos Hídricos: primeiro plano do Estado de São Paulo. São Paulo, DAEE, 1990. Disponível em:

<<https://www.sigrh.sp.gov.br/arquivos/perh/perh90/index.html>> Acesso em: ago. 2021.

SÃO PAULO (ESTADO). Decreto Estadual nº 10.755 de 22 de novembro de 1977. Dispõe sobre o enquadramento dos corpos de água receptores na classificação prevista no Decreto nº 8.468, de 8 de setembro de 1976 e dá providências correlatas. Diário Oficial [do] Estado de São Paulo, São Paulo, Palácio dos Bandeirantes, 23 nov. 1977. Disponível em: <<https://www.al.sp.gov.br/norma/153028>>. Acesso em: abr. 2021.

SÃO PAULO (ESTADO). Decreto Estadual nº 8.468 de 08 de setembro de 1976. Aprova Regulamento que disciplina a execução da Lei n. 997, de 31/05/1976, que dispõe sobre controle da poluição do meio ambiente. Diário Oficial [do] Estado de São Paulo, São Paulo, Palácio dos Bandeirantes, 9 set. 1976. Disponível em: <<https://www.al.sp.gov.br/norma/62153>>. Acesso em: abr. 2021.

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO. Programa DesenvolveSP, que fornece linha de crédito aos municípios paulistas. Disponível em: <https://www.desenvolvesp.com.br/municipios/opcoes-de-credito/economia-verde-municipios/>. Acesso em: fev. 2021.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - SIMA. Convênio SIMA e Prefeitura Municipal de Pedregulho - nº 169/2019 (30/09/2019) – Objetivo: Revisão e Atualização de Planos Municipais de Saneamento Básico dos Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário. São Paulo, 2019.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SIMA. Resolução SMA nº 187, de 19 de dezembro de 2018. Dispõe sobre a definição das linhas de atuação e princípios gerais para ações de educação ambiental no Sistema Ambiental Paulista. Diário Oficial [do] Estado de São Paulo, São Paulo, SP, 20 dez. 2018. Disponível em: <<https://smastr16.blob.core.windows.net/legislacao/2018/12/resolucao-sma-187-2018-processo-4483-2016-definicao-das-linhas-de-atuacao-e-principios-das-acoes-de-educacao-ambiental.pdf>>. Acesso em: mar, 2021.

SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SSRH. Resolução SSRH nº 10, de 05 de junho de 2014. Estabelece as condições para a participação de Municípios paulistas no Programa Estadual Água é Vida, para localidades de pequeno porte predominantemente ocupadas por população de baixa renda e dá providências correlatas. Diário Oficial [do] Estado de São Paulo, São Paulo, SP, 05 de junho de 2014.

SISTEMA DE INFORMAÇÕES FLORESTAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SIFESP. Inventário Florestal do Estado de São Paulo. São Paulo, 2020. Disponível em: <<http://www.iflorestal.sp.gov.br/sifesp/>>. Acesso em: nov. 2020.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO - SNIS. Diagnósticos: Água e Esgotos. Disponível em: <<http://www.snis.gov.br/>> Acesso em: nov 2020.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SISAN. Informações gerais. Disponível em: <<http://www.sisan.sp.gov.br/>> Acesso em: jan. 2021.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS - SNIRH. Informações gerais. Disponível em: < <https://www.snirh.gov.br/>> Acesso em: mar, 2021.

TSUTIYA, M. T.; SOBRINHO, P. A. Coleta e Transporte de Esgoto Sanitário. 3ª ed. São Paulo: ABES, 2011. 548 p.

TSUTIYA, M. T. Abastecimento de Água. 3ª ed. São Paulo: Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2006. 644 p.

VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 3ª ed. Belo Horizonte: UFMG, 2005.

# ***ANEXO I - BASES E FUNDAMENTOS LEGAIS DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO***

---

---

## **APRESENTAÇÃO**

O documento Bases e Fundamentos Legais dos Planos Municipais de Saneamento é apresentado em anexo à Revisão/Atualização de Planos Municipais de Saneamento Específicos dos Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário, dos Municípios Regulados e Fiscalizados pela ARSESP, por tratar-se de uma atualização completa de toda a legislação existente voltada ao Saneamento Básico, incluindo também aspectos relacionados aos outros dois elementos, quais sejam Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, e Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas.

Está baseado na significativa estruturação das sensíveis alterações e inovações trazidas pela Lei Federal nº 14.026/2020 ao Marco Legal do Saneamento Básico – Lei Federal nº 11.445/2007.

Dada a sua abrangência, não caberia ser inserido ao longo do texto da Revisão/Atualização dos Planos Específicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.

O presente documento é, basicamente, um instrumento de apoio aos Municípios para que possam elaborar seus Planos de Saneamento, utilizando-se de todo o aparato legal disponível, e, mais do que isso, implementá-los, buscando dotar suas populações de plena utilização dos serviços de saneamento básico, promotores da saúde pública e indutores relevantes do desenvolvimento social.

Todos os Municípios encontrarão neste documento as informações necessárias para se posicionarem em relação a suas atribuições e seus direitos em todas as etapas que precisam percorrer para implantar seus sistemas de saneamento.

A primeira delas é a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento e de suas revisões periódicas, em que o Planejamento é a palavra chave. Planejar significa dizer o que se quer fazer, em que prazo, com qual objetivo, a que custo, e como pagar e cobrar pelos serviços oferecidos.

Consolidado o Planejamento, as etapas seguintes estarão relacionadas à implementação das ações indicadas, ressaltando as articulações institucionais necessárias para viabilizar a elaboração e o financiamento dos Projetos, nos quais o que foi planejado será detalhado, a Construção e, finalmente, a Operação e a Manutenção, atividades estas interdependentes durante toda a vida útil dos empreendimentos que vierem a ser implantados, ressaltando que a implementação do Plano depende da participação de inúmeros atores, no âmbito das atribuições de cada um.



## ÍNDICE

|                                                                            | <b>PÁG.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>APRESENTAÇÃO .....</b>                                                  | <b>2</b>    |
| <b>1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS .....</b>                                     | <b>5</b>    |
| <b>2. FUNDAMENTOS DA NORMA BRASILEIRA .....</b>                            | <b>7</b>    |
| <b>3. NATUREZA JURÍDICA DOS SERVIÇOS .....</b>                             | <b>12</b>   |
| <b>4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPECTIVAS ETAPAS .....</b>                | <b>14</b>   |
| 4.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.....                                     | 14          |
| 4.2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO .....                                            | 15          |
| 4.3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS .....                      | 16          |
| 4.4 DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS .....                      | 18          |
| <b>5. CONCEITOS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS .....</b>                        | <b>21</b>   |
| 5.1 UNIVERSALIZAÇÃO E INTEGRALIDADE.....                                   | 21          |
| 5.2 CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS.....                                 | 22          |
| 5.3 ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS.....                                          | 23          |
| 5.4 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DOS SERVIÇOS .....                          | 24          |
| 5.5 EFICIÊNCIA.....                                                        | 26          |
| 5.6 CONTROLE SOCIAL.....                                                   | 26          |
| 5.7 PERDAS, RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E REÚSO ..... | 29          |
| 5.8 PRESTAÇÃO REGIONALIZADA.....                                           | 29          |
| 5.9 SELEÇÃO COMPETITIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO .....                   | 34          |
| <b>6. TITULARIDADE DOS SERVIÇOS .....</b>                                  | <b>36</b>   |
| <b>7. O PAPEL DO MUNICÍPIO .....</b>                                       | <b>39</b>   |
| <b>8. ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: PODERES E DEVERES .....</b>                  | <b>41</b>   |
| 8.1 PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO .....                           | 41          |
| 8.2 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.....                                            | 42          |
| 8.3 DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS VISANDO À GARANTIA DA SAÚDE.....               | 42          |
| 8.4 DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS.....                                   | 42          |
| 8.5 SISTEMA DE INFORMAÇÕES.....                                            | 43          |
| 8.6 INTERVENÇÃO E RETOMADA DA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS .....                  | 45          |
| <b>9. A GOVERNANÇA NAS REGIÕES METROPOLITANAS .....</b>                    | <b>48</b>   |
| <b>10. FORMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS .....</b>                           | <b>50</b>   |
| 10.1 SERVIÇOS PRESTADOS DIRETAMENTE, PELO MUNICÍPIO.....                   | 50          |
| 10.2 SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE CONTRATO .....                            | 51          |
| <b>11. PLANEJAMENTO: RELEVÂNCIA.....</b>                                   | <b>54</b>   |
| 11.1 FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PMSB.....                              | 55          |

---

|      |                                                                                                                        |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 11.2 | CONTEÚDO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB).....                                                        | 55 |
| 11.3 | RELAÇÃO ENTRE OS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO, OS PLANOS DE BACIA<br>HIDROGRÁFICA E OS PLANOS DIRETORES..... | 56 |
| 11.4 | ARRANJO INSTITUCIONAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO<br>BÁSICO.....                             | 59 |

## 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este texto tem por objeto o **novo marco legal do saneamento básico**, considerando as alterações havidas na Lei Federal nº 11.445/2007, que instituiu as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, pela Lei Federal nº 14.026/2020. Essa norma trouxe mudanças significativas em vários aspectos à lei anterior. Como exemplo, podem-se citar a titularidade, a fixação de prazos para o atingimento da universalização dos serviços, as alterações nos contratos, a vedação aos contratos de programa, entre outros tópicos que são aqui abordados.

Com o advento da **pandemia da Covid - 19**, a questão do saneamento no país tornou-se mais nevrálgica, pois ficou explicitado que 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável<sup>11</sup>, quando uma das formas de prevenção dessa grave doença é a lavagem das mãos e de objetos.

A Lei Federal nº 11.445/2007 estabelece, como um dos princípios fundamentais a serem observados na prestação dos serviços, a *articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras de interesse social relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante*<sup>12</sup>. Foi incluída pela nova lei nesse dispositivo a política de recursos hídricos, que tem importância para o saneamento, inclusive no que se refere ao planejamento, como será visto.

Do ponto de vista da relação entre saneamento, recursos hídricos, meio ambiente e saúde, há diretrizes introduzidas pela nova lei que também aproximam esses temas, que são interdependentes no âmbito da gestão. Dessa forma, para abordar o saneamento básico no ordenamento jurídico brasileiro, é necessário considerar as interfaces dessa política pública com outras políticas, como é o caso da Política Nacional de Recursos Hídricos, da Política Nacional do Meio Ambiente, da Política de Saúde e da Política Urbana.

Trata-se de políticas públicas, criadas por leis distintas com princípios, diretrizes e objetivos específicos, competências, instrumentos e sistemas de gestão próprios. Sendo leis editadas em épocas diferentes e administrativamente organizadas em formas diversas, criou-se a impressão equivocada de que são temas estanques. Porém, para garantir a melhoria da qualidade e da quantidade de água disponível para o abastecimento, e para garantir a proteção dos corpos hídricos, é necessário que a sua implementação seja feita de modo articulado, pois o denominador comum, afinal, é a água.

A Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020, é **norma geral** vigente para todo o território nacional e estabelece os conceitos, os princípios fundamentais, as regras para o exercício da titularidade e para a prestação regionalizada

11 TRATA BRASIL. Água. Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/no-brasil/agua> Acesso: 24 fev.2021.

12 Lei nº 11.445/2007, art. 2º, VI.

dos serviços públicos de saneamento básico, assim como as diretrizes para o planejamento. Trata também da regulação dos serviços em seus aspectos econômicos, sociais e técnicos, da participação de órgãos colegiados no controle social e das diretrizes para a política federal de saneamento básico. Os contratos também estão sob o foco da lei de uma maneira mais detalhada.

Cabe salientar ainda que as decisões normativas no campo das políticas públicas de saneamento básico, urbanismo, saúde e recursos hídricos no Brasil não são isoladas, mas fazem parte de uma construção em nível global, capitaneada pela Organização das Nações Unidas (ONU) com vistas à **melhoria da qualidade de vida** das pessoas. É o caso, por exemplo, do Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – Agenda 2030 - e da Agenda Habitat.

Nos próximos capítulos são abordados, primeiramente, os temas julgados relevantes acerca das Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, considerando, primeiramente, os **movimentos de cunho internacional** que vêm balizando esse tema no País, e que atuam como fundamentos da norma brasileira.

Em seguida, é feita uma breve caracterização da **natureza jurídica** dos serviços, ressaltando o seu caráter público e sua essencialidade para a saúde da população e a proteção do meio ambiente, sobretudo dos recursos hídricos. No âmbito da Lei Federal nº 11.445/2007, com as modificações introduzidas pela Lei Federal nº 14.026/2020, são caracterizados os quatro serviços de saneamento básico e suas especificidades, com a **descrição das respectivas etapas**.

No tópico seguinte, são abordados os **conceitos** legais e os **princípios** fundamentais da lei, com as alterações introduzidas em 2020.

Na sequência, o tema tratado é a **titularidade dos serviços** e as **atribuições do titular**, compreendendo o planejamento, a organização, a prestação, a regulação e a fiscalização das normas aplicáveis, com uma ênfase em tópico específico, sobre o **papel do município** nas questões relacionadas com o saneamento e a gestão de recursos hídricos.

A **governança** é importante instrumento para o alcance das metas e padrões voltados à melhora dos serviços. Considerando que as ações a serem realizadas envolvem muitos atores, é imprescindível que se estabeleçam ambientes de acordo e negociação.

As **formas de prestação dos serviços** são objeto de um item próprio, que descreve os diversos arranjos institucionais permitidos pela norma para a função de prestação dos serviços de saneamento básico.

O **planejamento** e sua relevância serão abordados, assim como a sua relação com os entes reguladores, nos planos municipais de saneamento básico, instrumento fundamental para o avanço do saneamento no país, na busca da universalização. Em seguida, é abordada a **regulação** em seus aspectos econômicos, sociais e técnicos. Caberá tratar do

novo papel da **Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)** na elaboração das **normas de referência**, assim como abordar os demais entes reguladores, incluindo a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsp). Finalmente, será abordada a **fiscalização**.

## **2. FUNDAMENTOS DA NORMA BRASILEIRA**

As questões relacionadas à melhoria e acesso aos serviços de saneamento básico, assim como a qualidade da água para o consumo humano não se restringem ao Brasil. No âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), vêm ocorrendo há décadas esforços no sentido de obter avanços nesses temas, com efetivos resultados e rebatimentos nas políticas públicas brasileiras. De forma direta ou indireta, verifica-se uma relação intrínseca entre os temas tratados e o saneamento básico, com ênfase ao **direito humano à água e ao esgotamento sanitário**.

Além da Conferência Internacional sobre Meio Ambiente Humano, em 1972, em Estocolmo, Suécia, em 1977, a ONU realizou uma primeira conferência internacional sobre o tema da água em Mar del Plata, Argentina. A **Declaração de Mar del Plata** trata das diretrizes para a gestão, levando em conta que as demandas do desenvolvimento humano implicam maior atenção na regulação dos recursos hídricos, assim como a *consciência da estreita ligação entre água e meio ambiente, os assentamentos humanos e a produção de alimentos*. Nessa conferência, o **direito à água** foi expressamente reconhecido pela primeira vez em um documento internacional <sup>13</sup>.

Em 1992, a **Conferência de Dublin sobre Água e Desenvolvimento Sustentável**, provida pela ONU, apontou a existência de sérios problemas relacionados à disponibilidade hídrica e estabeleceu princípios para a **gestão sustentável** da água, que influenciaram a formulação das políticas nacional e estaduais de recursos hídricos no Brasil.

São princípios dessa Declaração:

- ✓ a água doce é um recurso finito e vulnerável, essencial para sustentar a vida, o desenvolvimento e o meio ambiente;
- ✓ desenvolvimento e gestão da água devem ser baseados numa abordagem participativa que envolva usuários, planejadores e agentes políticos em todos os níveis;
- ✓ as mulheres desempenham um papel central no fornecimento, gestão e proteção da água;
- ✓ a água tem valor econômico em todos os seus usos competitivos e deve ser reconhecida como um bem econômico, para evitar desperdício e poluição. A cobrança é uma ferramenta para o uso eficiente e equitativo e um meio de

---

13 LAVÍN, Antonio Riva Palacio. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Colección del sistema universal de protección de los derechos humanos - fascículo 4. Ciudad de México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2012.

fomentar a conservação e proteção dos recursos hídricos. No entanto, a cobrança pelo uso do recurso não pode comprometer o consumo humano, pois todo ser humano tem o direito fundamental de acesso à água potável e ao saneamento.

Na década de 1980, a ONU convocou nova conferência para tratar de meio ambiente e desenvolvimento. A Comissão instituída para levantar os problemas ambientais e sugerir estratégias, estabelecendo uma agenda global para mudança apresentou como resultado o Relatório Brundtland, documento que apontou para um desenvolvimento econômico que não se dê em detrimento da justiça social e da preservação do planeta. Essa forma de desenvolvimento desejada deveria ser *sustentável*, isto é, *capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atendimento às gerações futuras*<sup>14</sup>.

A Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) - Rio/92 aborda os princípios da cooperação, da participação e do direito ao desenvolvimento, a serem exercidos com o atendimento equitativo das necessidades de desenvolvimento e da proteção ambiental para as gerações presentes e futuras. Outras Conferências da ONU foram realizadas, na mesma linha da necessidade de proteger os recursos naturais para as futuras gerações, na busca de um desenvolvimento permanente e sustentável. A Lei Federal nº 11.445/2007 inclui, no seu escopo, tanto a *proteção dos recursos naturais*<sup>15</sup> como o princípio do *desenvolvimento sustentável*<sup>16</sup>,

Em 2000, a ONU instituiu os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), com previsão de 15 anos. A meta do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 7 menciona *reduzir para metade, até 2015, a proporção de população sem acesso sustentável a água potável segura e a saneamento básico*. Em 28 de Julho de 2010 a Assembleia Geral das Nações Unidas por meio da Resolução A/RES/64/292 declarou a água limpa e segura e o saneamento um direito humano essencial para gozar plenamente a vida e todos os outros direitos humanos<sup>17</sup>.

Em continuidade aos ODM, foram instituídos em 2015 os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) - Agenda 2030, endereçada aos Estados nacionais, governos subnacionais – estados federados, DF, regiões, municípios, sociedade civil e iniciativa privada, dentro das atribuições e realidades de cada um.

São 17 objetivos e 169 metas, sendo que o ODS 6 trata da água limpa e do saneamento básico, refletindo uma visão inovadora das Nações Unidas ao colocar a água como elemento central de temas que possuem relação com diversos outros ODS, como a saúde pública e o meio ambiente. O ODS 6 abrange 8 metas, apresentadas a seguir:

---

14 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1991, p. 9.

15 Lei nº 11.445/2007, arts. 2º, III, 10-A, I, 11, § 2º, II e 54-B, II.

16 Lei nº 11.445/2007, art. 48, II.

17 A título de esclarecimento, o conceito de saneamento utilizado pela ONU consiste na provisão de instalações e serviços para o gerenciamento e o descarte de resíduos líquidos e sólidos gerados por atividades humanas. Já a Lei nº 11.445/2007 ao instituir as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, aborda o tema sob outra ótica, incluindo no escopo dos serviços o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, assim como a drenagem e o manejo de águas pluviais.

- ✓ até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos;
- ✓ até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade;
- ✓ até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzir à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentar a reciclagem e reutilização segura globalmente;
- ✓ até 2030, aumentar a eficiência do uso da água e assegurar retiradas sustentáveis e reduzir o número de pessoas que sofrem com a escassez de água;
- ✓ até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive a transfronteiriça;
- ✓ até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos;
- ✓ até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e saneamento;
- ✓ apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento.

Na **Figura 2.1** estão indicadas as Metas do Objetivo 6 dos ODS<sup>18</sup>.



**Figura 2.1 – Metas do Objetivo 6 dos ODS**

A meta 6.1 – até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos – refere-se ao abastecimento de água potável e tem a ver com a qualidade da

18 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (Brasil). ODS 6 no Brasil: visão da ANA sobre os indicadores/Agência Nacional de Águas. – Brasília: ANA, 2019, pg. 10. Disponível em: <https://www.ana.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/publicacoes/ods6/ods6.pdf> Acesso: 19 fev. 2021.

água, em atendimento aos **padrões de potabilidade**, cuja definição de parâmetros mínimos compete à União<sup>19</sup>. Essa meta também se aplica ao princípio da universalização dos serviços.

A meta 6.2 - até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade -, refere-se aos serviços de esgotamento sanitário. Importante considerar a presença da população sem teto nas cidades, e também sem acesso formal a banheiros, em total situação de vulnerabilidade e risco, o que deve ser considerado nos Planos Municipais de Saneamento Básico.

A meta 6.3, ao tratar da melhoria da qualidade da água, indiretamente refere-se ao tratamento de esgotos e também à proteção de mananciais utilizados na captação de água bruta, uma das etapas dos serviços de abastecimento de água potável.

A meta 6.4. abrange, entre outros itens, o controle de perdas, pois refere-se ao princípio da *eficiência*, termo que é mencionado 24 vezes na Lei Federal nº 11.445/2007.

Além do ODS 6, o ODS 17 refere-se a fortalecer os meios de **implementação** e revitalização da parceria global, mas também local, para o desenvolvimento sustentável. Nessa ótica, cabe destacar:

- ✓ 17.9 Reforçar o apoio internacional para a implementação eficaz e orientada da **capacitação** em países em desenvolvimento, a fim de apoiar os planos nacionais para implementar todos os objetivos de desenvolvimento sustentável;
- ✓ 17.14 Aumentar a **coerência das políticas** para o desenvolvimento sustentável;
- ✓ 17.17 Incentivar e promover **parcerias** públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência de mobilização de recursos dessas parcerias.

Ressalta-se que as metas são globalmente fixadas, mas a sua aplicação tem caráter local. Assim, no que se refere ao saneamento básico, cabe à União, Estados e Municípios, cada qual no âmbito de suas competências, de acordo com as regras de competência estabelecidas na Constituição Federal, buscar o avanço do atendimento dos serviços para toda a população.

Tendo em vista os impactos atuais e futuros, a Nova Agenda Urbana da ONU (Habitat III), na Declaração de Quito sobre cidades e assentamentos urbanos para todos, firmou o compromisso de *promover a conservação e o uso sustentáveis da água por meio da reabilitação dos recursos hídricos nas áreas urbanas, periurbanas e rurais, reduzindo e tratando águas residuais, reduzindo perdas de água, promovendo sua reutilização e*

---

<sup>19</sup> Lei nº 11.445/2007, art. 43, § 1º.



*aumentando o armazenamento, a retenção e a reposição de água, levando em consideração seu ciclo natural*<sup>20</sup>.

Como se percebe, o acesso à água e ao esgotamento sanitário são condicionantes da saúde, e da sustentabilidade das áreas urbanas, compondo um quadro muito claro sobre as relações entre esses fatores e o desenvolvimento da sociedade. E o papel dos Planos de Saneamento Básico (PMSB) vai justamente na direção de estabelecer as bases de ação para o alcance desses objetivos, que fazem parte tanto das agendas globais quanto da legislação brasileira, destacando-se a universalização como o princípio fundamental da norma.

---

20 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. A/RES/71/256, Nova Agenda Urbana. Português, 2019.

### 3. NATUREZA JURÍDICA DOS SERVIÇOS

De acordo com a Constituição, a competência legislativa para instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, incluindo habitação, **saneamento básico** e transportes urbanos, pertence à União<sup>21</sup>. Independentemente disso, o art. 24 da Constituição estabelece a competência legislativa concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre temas correlatos ao **saneamento**, como a proteção da saúde e do meio ambiente.

No que se reporta às competências administrativas, é competência comum da União, dos Estados e dos Municípios a promoção de **programas de saneamento básico**<sup>22</sup>. O saneamento possui uma interface marcante com a saúde, cabendo ao Sistema Único de Saúde (SUS) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico<sup>23</sup>.

O saneamento básico é uma espécie do gênero serviço público. Trata-se de atividade cujo desenvolvimento compete *preferencialmente* ao Poder Público, mas *não exclusivamente*<sup>24</sup>, pois é possível que a prestação seja assumida pelo privado, *em regime de concessão ou permissão*. Todavia, a titularidade, em sentido amplo, é do Poder Público, a quem compete regular o serviço.

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, os serviços públicos são atividades materiais que o Estado [...] assume como próprias, por considerar seu dever prestá-las ou patrocinar-lhes a prestação, a fim de **satisfazer necessidades** [...] do todo social, reputadas como fundamentais em dado tempo e lugar<sup>25</sup>.

A finalidade do serviço público é atender a uma necessidade de interesse geral. O traço de distinção entre o serviço público e as outras atividades econômicas é o fato de o primeiro ser **essencial para a comunidade**. A não prestação, a má prestação, ou ainda, a prestação insuficiente do serviço pode causar danos ao patrimônio, à saúde das pessoas e ao meio ambiente<sup>26</sup>.

Os serviços de saneamento básico são necessários para a sobrevivência do grupo social e do próprio Estado. Tanto esse tema é nevrálgico, que a Resolução da Assembleia Geral da ONU A/64/L.63/Rev.1, de jun./2010 declarou o *direito à água potável e ao saneamento*<sup>27</sup> como um direito humano, essencial para a completa satisfação da vida e de todos os direitos humanos. Para tanto, a ONU conclamou os Estados e as organizações internacionais para prover, em particular os países em desenvolvimento, de recursos

<sup>21</sup> CF/88, art. 21, XX.

<sup>22</sup> CF/88, art. 23, IX.

<sup>23</sup> CF/88, art. 200, IV.

<sup>24</sup> NOHARA, Irene Patrícia. Direito Administrativo, 9ª. ed. São Paulo: GEN, 2019, p. 508.

<sup>25</sup> MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 683.

<sup>26</sup> GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. 5ª ed. Indaiatuba: Foco, 2019, p. 594.

<sup>27</sup> Lembrando que, com exceção do Brasil, o termo *água* e a expressão *saneamento básico* referem-se a serviços distintos, sendo que o primeiro trata do abastecimento de água potável e a segunda diz respeito ao apenas ao esgotamento sanitário. A Lei nº 11.445/2007, inclui na expressão *saneamento básico*, quatro serviços distintos: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza e manejo de resíduos sólidos urbanos e drenagem e manejo de resíduos sólidos.

financeiros, capacidade construtiva e transferência de tecnologia, por meio da assistência e cooperação internacional.

A ONU menciona os Estados nacionais e as organizações internacionais como responsáveis pelo provimento de recursos a países em desenvolvimento. Todavia, não apenas as pessoas jurídicas de direito internacional são atores essenciais nesse processo: tomando o exemplo do Brasil, os governos subnacionais, como os Estados federados e os municípios, de acordo com a Constituição Federal, possuem papel estratégico na **condução coordenada**, visando à execução das ações relacionadas com o saneamento básico, objetivando o alcance da universalização. E é nos Planos Municipais de Saneamento Básico que se estabelecem as ações a serem realizadas, na busca da universalização dos serviços.

Além desses atores, algumas organizações não governamentais (ONG) vêm atuando de forma incisiva na formulação de estratégias voltadas à **sustentabilidade dos mananciais** de água doce para o abastecimento público. Como exemplo, pode-se citar o documento "Análise do Retorno do Investimento na Conservação de Bacias Hidrográficas: Referencial Teórico e Estudo de Caso do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú, Santa Catarina, Brasil", desenvolvido pela The Nature Conservancy (TNC)<sup>28</sup>. Esse estudo tratou de como os prestadores de serviços de abastecimento podem contribuir com a proteção dos mananciais, por meio da aplicação de um percentual da tarifa de água em ações baseadas na natureza, com impacto na diminuição do custo de tratamento.

Estabelecendo um corte na conceituação do saneamento básico, a lei dispõe que tais serviços são aqueles voltados para as comunidades. *Não se caracteriza como serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais, desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços, bem como as ações e serviços de saneamento básico de responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador*<sup>29</sup>.

---

28 KROEGER Timm; KLEMZ, Claudio; SHERIE, Daniel; BOUCHER, Timothy; FISHER, Jonathan R. B.; ACOSTA, Eileen, P.; DENNEDY-FRANK, James; CAVASSANI, Andre Targa; GARBOSSA, Luis; BLAINSKI, Everton; SANTOS, Rafaela Comparim; PETRY, Paulo, GIBERTI, Silvana; DACOL, Kelli. Análise do Retorno do Investimento na Conservação de Bacias Hidrográficas: Referencial Teórico e Estudo de Caso do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú, Santa Catarina, Brasil. The Nature Conservancy, Arlington, VA.

29 Lei nº 11.445/2007, art. 5º.

## 4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPECTIVAS ETAPAS

### 4.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

Conforme o art. 3º - A, da Lei Federal nº 11.445/2007, incluído pela Lei Federal nº 14.026/2020, consideram-se **serviços públicos de abastecimento de água** a sua distribuição mediante ligação predial, incluídos eventuais instrumentos de medição, bem como, quando vinculados a essa finalidade, as seguintes atividades:

- ✓ reservação de água bruta;
- ✓ captação de água bruta;
- ✓ adução de água bruta;
- ✓ tratamento de água bruta;
- ✓ adução de água tratada; e
- ✓ reservação de água tratada.

Destaca-se que o citado dispositivo incluiu a **reservação de água bruta** na relação dos serviços públicos de abastecimento de água. Na definição da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), *água bruta é a água encontrada naturalmente nos rios, riachos, lagos, lagoas, açudes e aquíferos, que não passou por nenhum processo de tratamento*<sup>30</sup>. Ou seja, a água que não foi submetida a *processos físicos, químicos ou combinação destes, visando atender ao padrão de potabilidade*<sup>31</sup>. Esse manancial é tutelado pela política de recursos hídricos e a água bruta "reservada" constitui um corpo hídrico com barramento, para servir de manancial de determinada captação, o que incorpora, nesses casos, o manancial ao serviço.

O Ministério da Saúde, sobre o Abastecimento de Água, define os sistemas de abastecimento de água (S.A.A) como *obras de engenharia que, além de objetivarem assegurar o conforto às populações e prover parte de infraestrutura das cidades, visam prioritariamente superar os riscos à saúde impostos pela água. Um sistema de abastecimento de água, em geral é composto por: manancial, captação, adução, tratamento, reservação ou reservatório, rede de distribuição e ligações prediais, estações elevatórias ou de recalque*<sup>32</sup>.

Os **padrões de potabilidade**, definidos como o *conjunto de valores permitidos como parâmetro da qualidade da água para consumo humano*<sup>33</sup> são fixados na Portaria de Consolidação nº 5/2017, que estabeleceu a Consolidação das Normas sobre as Ações e os Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

30 ANA. Portaria ANA nº 149/2015, que aprova a "Lista de Termos para o Thesaurus de Recursos Hídricos". Disponível em: [http://arquivos.ana.gov.br/imprensa/noticias/20150406034300\\_Portaria\\_149-2015.pdf](http://arquivos.ana.gov.br/imprensa/noticias/20150406034300_Portaria_149-2015.pdf) Acesso: 22 mar. 2021.

31 Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, art. 5º, II.

32 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Glossário Saneamento e Meio Ambiente. Disponível em: <https://www.aguabrasil.icict.fiocruz.br/index.php?pag=sane> Acesso em: 26/02/2020.

33 Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, Anexo XX, art. 5º, III.

A legislação ambiental – Resolução CONAMA nº 357/2005, que dispõe sobre a **classificação** dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu **enquadramento**, estabelece em seu art. 4º que as águas doces destinadas ao **abastecimento para consumo humano**, com diversos tipos de desinfecção ou tratamento, são as de classe Especial, 1, 2 e 3. As águas de classe 4 destinam-se apenas à navegação e à harmonia paisagística, não sendo permitida a captação para fins de abastecimento público nessas águas.

Isso significa que a legislação ambiental e as normas de saúde interferem nos serviços de saneamento básico, apontando qual o nível de qualidade exigido nos corpos hídricos para o consumo humano e o respectivo tratamento a ser efetuado para cada classe. Se as águas de uma possível fonte de abastecimento estão fora das classes que permitem a captação, o abastecimento fica vedado, com base no entendimento que, a partir de um certo grau de poluição, não é seguro captar água para o abastecimento público. Em outras palavras, o corpo hídrico não pode servir como manancial.

A Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938/1981, estabeleceu, em seu art. 2º, como princípios a manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um *patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido*, tendo em vista o *uso coletivo, o planejamento e fiscalização* do uso dos recursos ambientais, a *proteção de áreas ameaçadas* de degradação e a *recuperação das áreas já degradadas*, além de um constante acompanhamento do *estado da qualidade ambiental*.

Na Política Nacional de Recursos Hídricos, essa mesma proteção aparece diretamente nos objetivos estabelecidos no art. 2º da Lei nº 9.433/1997, no que toca à *utilização racional e integrada dos recursos hídricos*, com vistas ao *desenvolvimento sustentável* e a assegurar à atual e às futuras gerações a *necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos*. Tal proteção é fundamental, tendo em vista que a água é um recurso natural *limitado*<sup>34</sup>, de *domínio público*<sup>35</sup> e que deve estar disponível para proporcionar o *uso múltiplo*<sup>36</sup>, sendo que o seu *uso prioritário*, em caso de escassez, deve ser o consumo humano e a dessedentação de animais<sup>37</sup>.

Embora haja leis diferentes, tratando de matérias supostamente distintas, os seus conteúdos explicitam de modo inequívoco a integração da gestão água com o meio ambiente e também com a saúde e o saneamento básico.

## **4.2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

De acordo com as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, o serviço de esgotamento sanitário é constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de **infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao**

34 Lei nº 9.433/1997, art. 1º, II.

35 Lei nº 9.433/1997, art. 1º, I.

36 Lei nº 9.433/1997, art. 1º, IV.

37 Lei nº 9.433/1997, art. 1º, III.

**tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários**, desde as ligações prediais até sua destinação final para **produção de água de reúso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente**.

Houve uma alteração da norma, no que se refere à composição dos serviços de esgotamento sanitário. Incluiu-se na lei uma alternativa, inexistente na norma anterior, que é a possibilidade de os esgotos tratados não serem lançados unicamente no ambiente, mas eventualmente serem conduzidos para uma **planta de produção de água de reúso**<sup>38</sup>.

A norma não fez qualquer distinção no que se refere à **finalidade** da água de reúso, se para fins potáveis ou não. Em uma interpretação dessa regra, a falta de especificidade indica que não importa a finalidade a que será destinada a água de reúso. Assinala-se que para o **reúso não potável** vigora a Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) nº 54/2005, não havendo, até o momento, norma específica sobre o reúso para fins potáveis<sup>39</sup>.

A Lei Federal nº 14.026/2020 também alterou a Lei nº 9.984/2000, que criou e definiu novas atribuições para a agora denominada Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. As alterações introduzidas estabeleceram para a ANA a função de instituir **normas de referência** para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico por seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras.

Entre as novas atribuições da ANA, está definir **normas de referência sobre reúso dos efluentes sanitários tratados**, em conformidade com as normas ambientais e de saúde pública. Todavia, esse tema não está incluído na agenda até 2022.

#### **4.3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Segundo a Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020, consideram-se serviços públicos especializados de **limpeza urbana** e de **manejo de resíduos sólidos** *as atividades operacionais de coleta, transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e destinação final dos:*

- ✓ resíduos domésticos;
- ✓ resíduos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços, em quantidade e qualidade similares às dos resíduos domésticos, que, por decisão do titular, sejam considerados resíduos sólidos urbanos, desde que tais resíduos não sejam de responsabilidade de seu gerador nos termos da norma legal ou administrativa, de decisão judicial ou de termo de ajustamento de conduta; e
- ✓ resíduos originários dos serviços públicos de limpeza urbana, tais como:

<sup>38</sup> Lei nº 11.445/2007, art. 3º, I, b.

<sup>39</sup> Sobre esse tema, consultar: GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Qualidade da água: um enfoque jurídico e institucional do reúso indireto para fins potáveis. Revista Novos Estudos Jurídicos. DOI: 10.14210/nej.v24n2.p453-482.

- ✧ serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e logradouros públicos;
- ✧ asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos;
- ✧ raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas águas pluviais em logradouros públicos;
- ✧ desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos;
- ✧ limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público; e
- ✧ outros eventuais serviços de limpeza urbana.

Cabe observar que essa categoria de serviços se distingue de forma estrutural dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, o que merece algumas considerações, inclusive quanto à sua regulação e mesmo no que concerne à titularidade e à elaboração de normas de referência pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico.

A própria natureza dos serviços impõe dificuldades para o seu enquadramento, sobretudo em relação à titularidade, no caso do **interesse comum**. Para os serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, é muito claro o fundamento do interesse comum em regiões metropolitanas, em microrregiões ou aglomerações urbanas, porque muitas vezes o manancial é o mesmo e o despejo de esgotos ocorre em um mesmo corpo hídrico.

No caso da limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos urbanos, não ocorre, necessariamente, essa conexão de estruturas e equipamentos. Daí a dificuldade em organizar esses serviços de forma compulsória, com base no critério regional. A Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com forte relação com a lei do saneamento, privilegia as **soluções consorciadas** de forma **voluntária**, estabelecendo a possibilidade de financiamento para os entes que buscarem a organização dos serviços em conjunto.

Como exemplo, o art. 18, § 1º da Lei nº 12.305/2010 estabelece que *serão priorizados no acesso aos recursos da União, os Municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal, para integrar a organização, o planejamento e a execução das ações a cargo de Municípios limítrofes na gestão dos resíduos sólidos*.

A Lei Federal nº 11.445/2007 explicitou a possibilidade de os municípios se organizarem mediante a gestão associada. Nessa linha, determina que *o exercício da titularidade dos serviços de saneamento poderá ser realizado também por gestão associada, mediante consórcio público ou convênio de cooperação, nos termos do art. 241 da Constituição Federal, observadas as seguintes disposições*<sup>40</sup>:

---

40 Lei nº 11.445/2007, art. 8º, 1º.

- ✓ fica admitida a formalização de consórcios intermunicipais de saneamento básico, exclusivamente composto de Municípios, que poderão prestar o serviço aos seus consorciados diretamente, pela instituição de autarquia intermunicipal;
- ✓ os consórcios intermunicipais de saneamento básico terão como objetivo, exclusivamente, o financiamento das iniciativas de implantação de medidas estruturais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais, vedada a formalização de contrato de programa com sociedade de economia mista ou empresa pública, ou a subdelegação do serviço prestado pela autarquia intermunicipal sem prévio procedimento licitatório.

Embora a regra sirva para todos os serviços, no caso da limpeza urbana trata-se de alternativa a ser considerada de forma especial, em face das características específicas desses serviços.

Outro ponto a ser indicado refere-se à medição dos serviços, para fins de cobrança do usuário. No abastecimento de água potável, o recurso flui da rede pública para uma tubulação com um hidrômetro acoplado a ela no ponto de ligação predial, medindo a quantidade de água consumida. Aos esgotos produzidos aplica-se a mesma sistemática, sendo que em geral se paga pelos serviços de esgotamento sanitário um percentual daquilo que se paga pelo abastecimento de água. Isso significa que o controle desse serviço é automatizado, cabendo apenas a leitura mensal do hidrômetro.

Por sua vez, os resíduos sólidos urbanos (RSU) produzidos nos domicílios são simplesmente colocados nas calçadas pelo munícipe, para posterior coleta. Estabelecer regras para esse serviço sempre foi mais complexo do que para o abastecimento de água e o esgotamento sanitário, inclusive no que se refere à sua cobrança, em função das discussões acerca da viabilidade ou não de medição dos volumes de resíduos deixados pelo munícipe em sua calçada. Essa polêmica relativa à aferição do volume posto para coleta prejudicou a sustentabilidade dos serviços, na medida que, em muitos casos, o valor cobrado não corresponde às quantidades coletadas, que não são medidas, sendo insuficiente para fazer frente, de modo efetivo, aos custos dos serviços.

#### **4.4 DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS**

A Lei Federal nº 11.445/2007 considera como *serviços públicos de manejo das águas pluviais urbanas* aqueles constituídos por 1 (uma) ou mais das seguintes atividades:

- ✓ drenagem urbana;
- ✓ transporte de águas pluviais urbanas;
- ✓ detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para amortecimento de vazões de cheias;
- ✓ tratamento e disposição final de águas pluviais urbanas.



Os serviços de drenagem possuem algumas particularidades em relação aos demais serviços de saneamento básico: a sua prestação adequada visa à **prevenção de inundações**, por meio de várias ações: obras, manutenção do sistema, educação ambiental, campanhas de comunicação social etc. A eficácia da prestação desses serviços é notada apenas na ocorrência de chuvas fortes. Não é o que acontece, por exemplo, com o abastecimento de água, cuja prestação gera o fornecimento de água nas residências e outros estabelecimentos 24 horas por dia. Na falta de água, imediatamente a mídia é acionada e os responsáveis pela prestação dos serviços são obrigados a dar respostas objetivas sobre o problema ocorrido. O mesmo ocorre com o lixo, que deve ser coletado diariamente, sob pena de graves danos às pessoas e à saúde pública.

Já na drenagem, os serviços de prevenção tendem a ser prestados sem que se deem a eles a devida importância, principalmente pela sazonalidade da ocorrência de chuvas e indeterminação dos locais de ocorrência de inundação. A drenagem bem sucedida, em verdade, não aparece. Apenas quando ocorre a inundação é que a população, sofrendo os seus efeitos, percebe a falha do Poder Público. A falta da prestação do serviço, a má prestação ou ainda, a prestação descontinuada, apenas são percebidas pela população na época das chuvas, e se ocorrerem inundações, em espaços de tempo descontinuados. Assim, o controle social da prestação do serviço não se verifica de forma sistemática, ficando as autoridades municipais como que “desoneradas” da pressão popular, até a ocorrência da próxima tempestade e seus efeitos.

Além disso, os serviços de drenagem urbana, embora entendidos como parte de um saneamento ambiental, não tiveram, ao longo do tempo, um tratamento legal sistemático, principalmente no que se refere à sua compreensão, sob o aspecto jurídico-legal, como espécie de serviço público essencial e sujeito a mecanismos e procedimentos necessários à avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas.

Tampouco a drenagem foi considerada, ao longo dos anos, como parte do planejamento urbano, que necessita de espaços específicos para a adequada vazão das águas das chuvas. Também não se cogitava em definir, com objetividade, as fontes de financiamento desse serviço, cujos recursos financeiros, tradicionalmente, provêm do Tesouro.

A Lei Federal nº 11.445/2007 mudou essa lógica, incluindo os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais no mesmo patamar de importância e complexidade institucional do abastecimento de água potável, do esgotamento sanitário e dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.

Embora os serviços públicos de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas sejam prestados, em geral, pelas administrações públicas, sem regimes contratuais mais complexos ou estrutura de remuneração consolidada, as alterações do Marco Legal do Saneamento Básico, possibilitam expressamente a prestação de tais serviços mediante cobrança de tarifa. Com isso, há uma expectativa de que haja *desenvolvimento e*

*aprimoramento no setor, com remuneração adequada do prestador, inclusive sob regime de concessão*<sup>41</sup>.

---

41 GUREVICH, Eduardo Isaías; ROSA, Vanessa. Remuneração dos serviços. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo marco do saneamento básico no Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 149.

## 5. CONCEITOS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Houve pela nova lei a inclusão de outros princípios fundamentais, como o de seleção competitiva do prestador, o da regionalização da prestação e o da prestação concomitante de água e esgotamento sanitário. Em relação aos conceitos, ocorreu a redefinição daqueles previstos no art. 3º, principalmente o de serviço de saneamento básico – agora detalhado nos novos arts. 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D e art. 7º, o de gestão associada e, em especial, o de prestação regionalizada.

Além disso, foram incluídos conceitos urbanísticos estratégicos, como o de núcleo urbano, inclusive o informal e o consolidado, em linha com a legislação de regularização fundiária, além dos conceitos de operação regular do serviço, de serviços de saneamento de interesse comum e de interesse local, entre outros.

### 5.1 UNIVERSALIZAÇÃO E INTEGRALIDADE

A **universalização** do acesso e efetiva prestação do serviço é um dos princípios fundamentais da lei<sup>42</sup> e consiste na *ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico, em todos os serviços de interesse comum, incluídos o tratamento e a disposição final adequados dos esgotos sanitários*<sup>43</sup>. Note-se que a lei trata especificamente nesse dispositivo dos serviços de **interesse comum**, e não explicita os serviços de **interesse local**. Todavia, a inclusão do termo **universalização** na lei é bastante abrangente e aplica-se a vários tópicos da lei como a finalidade dos **subsídios**<sup>44</sup> e a função dos **contratos**, com vistas a viabilizar a universalização dos serviços na área licitada até 31 de dezembro de 2033<sup>45</sup>.

Nesse sentido, a lei determina que *os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento*<sup>46</sup>.

O custeio da universalização consiste na finalidade da criação de fundos instituídos *por entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos*<sup>47</sup>. Além disso, os **Planos Municipais de Saneamento Básico** devem conter *objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais*<sup>48</sup>.

42 Lei nº 11.445/2007, art. 2º, I.

43 Lei nº 11.445/2007, art. 3º, III.

44 Lei nº 11.445/2007, art. 3º, VII.

45 Lei nº 11.445/2007, art. 10-B.

46 Lei nº 11.445/2007, art. 11-B.

47 Lei nº 11.445/2007, art. 13.

48 Lei nº 11.445/2007, art. 19, II.

Verifica-se, dessa forma, que a Lei Federal nº 14.026/2020, ao alterar as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, tem como objetivo principal a *promoção da universalização dos serviços de saneamento básico até 2033, estimulando a realização de investimentos para o desenvolvimento das infraestruturas de saneamento básico no país através da maior participação do setor privado na prestação dos serviços de saneamento*<sup>49</sup>. E os Planos de Saneamento Básico são instrumentos fundamentais para o alcance desse objetivo.

A **integralidade** consiste no *conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicie à população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximize a eficácia das ações e dos resultados*<sup>50</sup>.

## 5.2 CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS

Ao tratar da forma como deve ser realizada a prestação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos a Lei Federal nº 11.445/2007 incluiu a **conservação dos recursos naturais**, além da adequação à saúde pública e à proteção do meio ambiente.

O art. 2º, III, é explícito nesse sentido, ao estabelecer, como princípio fundamental, o *abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente*.

No que se refere aos **contratos** relativos à prestação dos serviços públicos de saneamento básico, esses instrumentos deverão conter, expressamente, sob pena de nulidade, as cláusulas essenciais previstas no art. 23 da Lei nº 8.987/1995, além entre outras disposições, das *metas de expansão dos serviços, de redução de perdas na distribuição de água tratada, de qualidade na prestação dos serviços, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, do reúso de efluentes sanitários e do aproveitamento de águas de chuva, em conformidade com os serviços a serem prestados*<sup>51</sup>.

Em relação à *condição de validade dos contratos*, ao tratar dos serviços prestados mediante contratos de concessão ou de programa, a lei determina que as normas de regulação abordem a *inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, de redução progressiva e controle de perdas na distribuição de água tratada, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados e com o respectivo plano de saneamento básico*<sup>52</sup>.

49 MARQUES, Rui Cunha. A reforma do setor de saneamento no Brasil: o reforço da regulação e do papel da ANA. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo marco do saneamento básico no Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 37.

50 Lei nº 11.445/2007, art. 2º, II.

51 Lei nº 11.445/2007, art. 10-A, I.

52 Lei nº 11.445/2007, art. 11, § 2º, II.

Além disso, a **disponibilidade**, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, refere-se à proteção do meio ambiente e à segurança da vida e do patrimônio público e privado.

### 5.3 ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS

Um princípio a destacar, em relação à **articulação** do saneamento básico *com as políticas públicas*, para as quais o saneamento básico seja fator determinante, foi a inclusão da política de **recursos hídricos**, que passou a constar expressamente do texto legal, junto com o desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de interesse social relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida.

A **articulação de políticas**, nos termos da lei, implica a implementação dos instrumentos de gestão estabelecidos pelas diversas leis, de modo **coordenado**. Todos os atores envolvidos na implementação dessas políticas, pois, necessitam estabelecer conjuntamente processos de governança com vistas a proceder à necessária articulação, considerando, conforme a lei já estabelece, que existe uma forte inter-relação entre elas. Isso se aplica aos Planos Municipais de Saneamento Básico, considerando as diversas interfaces que esse instrumento possui com as políticas municipais de planejamento, finanças, habitação, saúde, educação e meio ambiente, entre outras.

Além disso, a lei deu ênfase à adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as **peculiaridades locais e regionais**. Considerando as dimensões do País, é necessário prever que as soluções de saneamento básico para uma região não é necessariamente a ideal para outra área, com características pluviométricas, geológicas, geográficas e econômicas distintas.

O princípio da **integração das infraestruturas e dos serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos** já vigente na lei anterior, apenas confirma a relação intrínseca existente entre o saneamento básico e a gestão de recursos hídricos.

Cabe aqui destacar que, de acordo com o conteúdo do art. 4º da Lei Federal nº 11.445/2007, *os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico*. De fato, o saneamento é um setor usuário da água, sujeito à outorga de direito de uso de recursos hídricos, instrumento de controle quantitativo e qualitativo das políticas de águas, incluindo a Lei paulista nº 7.663/1991, pioneira no estabelecimento de uma política pública para as águas.

Recursos hídricos são bens públicos e não podem mesmo se confundir com serviços públicos. São regimes jurídicos totalmente distintos. Mas parece que o legislador, se não tinha a intenção de confundir, acabou criando uma ideia equivocada de que esses temas não conversam. Muito pelo contrário, trata-se de relação intrínseca e tanto isso é verídico que a lei de saneamento, sobretudo com as alterações havidas em 2020, aproximou esses

temas, pois é imprescindível que todos os atores envolvidos com o saneamento considerem que existe uma necessária relação dos serviços de saneamento básico com as águas.

#### 5.4 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DOS SERVIÇOS

O tema da **sustentabilidade econômica** possui fundamental importância, pois refere-se ao financiamento das medidas necessárias à universalização dos serviços. Nessa linha, muitas das novas regras fixadas na política de saneamento básico dizem respeito à promoção eficaz da sustentabilidade econômico-financeira dos serviços, abordando direta ou indiretamente o relevante tema da **remuneração dos prestadores**. Sem remuneração adequada, não há eficiência operacional nem recursos suficientes e bem utilizados visando o propósito maior – que é o atingimento das metas, com a diminuição, o quanto possível, do enorme déficit no saneamento básico do país<sup>53</sup>.

Uma alteração importante, no que se refere à sustentabilidade econômica dos serviços de saneamento básico, refere-se à inclusão, na lei de saneamento, do termo **"disponibilização"** para a *definição dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos*<sup>54</sup>. De acordo com a nova regra, esses serviços devem ser pagos pelas atividades relativas à operação das infraestruturas e instalações, mas também por estarem **colocados à disposição do usuário**, o que tem impacto direto na remuneração do prestador, que poderá cobrar não só pelo serviço prestado, mas também pelo disponibilizado ainda que não usado por mera liberalidade do usuário (sendo que o pagamento não o exime da obrigação de conexão)<sup>55</sup>.

O artigo 45 estabelece que *as edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços. A alteração havida na lei tem por objetivo assegurar a remuneração do prestador, mesmo na hipótese de existir a infraestrutura, ter sido feito o investimento, haver gastos com operação e manutenção, e o usuário não se conectar à rede, o que naturalmente ocasiona um desequilíbrio na remuneração esperada e devida*<sup>56</sup>.

Outra modificação relevante refere-se ao art. 30 da lei. Na redação antiga, a *estrutura de remuneração e de cobrança dos serviços públicos de saneamento básico* poderia considerar os fatores ali estabelecidos. Ou seja, considerar ou não os fatores objetivos e totalmente relacionados com a sustentabilidade dos serviços era uma opção do titular ou regulador.

53 GUREVICH, Eduardo Isaías; ROSA, Vanessa. Remuneração dos serviços. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo marco do saneamento básico no Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 142.

54 Lei nº 11.445/2007, art. 3º, I, a, b e c.

55 GUREVICH, Eduardo Isaías; ROSA, Vanessa. Remuneração dos serviços. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo marco do saneamento básico no Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 143.

56 GUREVICH, Eduardo Isaías; ROSA, Vanessa. Remuneração dos serviços. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo marco do saneamento básico no Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 143.

Agora, a lei determina que os seguintes fatores **serão considerados** na *estrutura de remuneração e de cobrança dos serviços*:

- ✓ categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo;
- ✓ padrões de uso ou de qualidade requeridos;
- ✓ quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente;
- ✓ custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas;
- ✓ ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos distintos;
- ✓ capacidade de pagamento dos consumidores.

Saliente-se os *alarmantes índices de perdas físicas de água e também os danos ambientais por lançamentos de esgoto não tratado in natura, ambos decorrentes da falta de investimento nos sistemas de água e esgoto, em parte pela existência de estruturas remuneratórias insuficientes e falhas*<sup>57</sup>. O novo texto tem o objetivo de corrigir essa distorção.

No que se refere ao financiamento, a Lei nº 13.329/2016 incluiu à Lei Federal nº 11.445/2007 os artigos 54-A e 54-B, que tratam do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento do Saneamento Básico (REISB). O objetivo é estimular a pessoa jurídica prestadora de serviços públicos de saneamento básico a aumentar seu volume de investimentos por meio da concessão de créditos tributários.

O REISB beneficia as pessoas jurídicas que realizem investimentos voltados para a sustentabilidade e para a eficiência dos sistemas de saneamento básico e em acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico, tais como:

- ✓ alcance das metas de universalização do abastecimento de água para consumo humano e da coleta e tratamento de esgoto;
- ✓ preservação de áreas de mananciais e de unidades de conservação necessárias à proteção das condições naturais e de produção de água;
- ✓ redução de perdas de água e ampliação da eficiência dos sistemas de abastecimento de água para consumo humano e dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto.

Verifica-se que o REISB é um importante instrumento legal de viabilização do financiamento da proteção de mananciais pelos prestadores de serviços de saneamento que se enquadrem nas condições impostas pela lei.

---

57 GUREVICH, Eduardo Isaías; ROSA, Vanessa. Remuneração dos serviços. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo marco do saneamento básico no Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 145.

## 5.5 EFICIÊNCIA

O princípio da eficiência consiste em uma das bases de atuação da Administração Pública, fixada no art. 37 da Constituição. Esse vocábulo vincula-se à ideia de ação, para produzir resultado de modo rápido e preciso. Associado à Administração Pública, o princípio da eficiência determina que a Administração deve agir, de modo rápido e preciso, para produzir resultados que satisfaçam as necessidades da população. *Eficiência contrapõe-se à lentidão, à descaso, à negligência, à omissão*<sup>58</sup>.

O estímulo à **pesquisa**, ao **desenvolvimento** e à utilização de **tecnologias apropriadas**, consideradas a capacidade de pagamento dos usuários, a adoção de soluções graduais e progressivas e a melhoria da qualidade com ganhos de eficiência e redução dos custos para os usuários consiste em um dos princípios elencados na lei que se conectam com a noção de eficiência.

A **transparência das ações**, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados também propicia um melhor nível de eficiência nos serviços, pois garante que as decisões ficam mais próximas de se pautarem pela impessoalidade e objetividade.

A **segurança, qualidade, regularidade e continuidade** dos serviços, já previstos na Lei nº 8.987/1995, que dispõe sobre as concessões de serviços públicos, também se referem ao princípio da eficiência, assim como ao **serviço adequado**, definido como aquele que *satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas*<sup>59</sup>.

Um ponto a considerar, em termos de eficiência, é que a prestação dos serviços, incluindo a manutenção de redes de água, esgoto e drenagem deve ser também planejada e monitorada, para evitar retrabalhos e custos desnecessários. O pessoal terceirizado pelos prestadores deve ser **capacitado** para realizar os serviços de forma rápida e efetiva. Sem esse foco na ponta do serviço, todo o investimento fica prejudicado. Esse é um tema a ser desenvolvido nos Planos Municipais de Saneamento Básico.

## 5.6 CONTROLE SOCIAL

O controle social consiste no *conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participação nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados com os serviços públicos de saneamento básico*<sup>60</sup>. Cabe aos titulares dos serviços estabelecer os mecanismos e os procedimentos de controle social na formulação de suas políticas públicas<sup>61</sup>.

58 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 127.

59 Lei nº 8.987/1995, art. 6º, 1º.

60 Lei nº 11.445/2007, art. 3º, IV.

61 Lei nº 11.445/2007, art. 9º, V.



A respeito desses efeitos, os serviços de saneamento básico estão intrinsecamente atrelados a interesses difusos, uma vez que são ferramenta essencial para a manutenção do meio ambiente equilibrado, para a garantia de saúde pública da população, para a adequada ocupação e uso do solo urbano e para o bem-estar das pessoas<sup>62</sup>.

A introdução da expressão **controle social** na política pública de saneamento básico denota a relevância dada a alguns dos principais atores envolvidos na prestação de serviços públicos de saneamento básico: os seus usuários, diretamente afetados, na medida que usufruem dos serviços, e o restante da comunidade, que sofre os efeitos diretos e indiretos da sua prestação. Essa preocupação não é recente no contexto empresarial. Pelo menos desde a década de 1970, discute-se a responsabilidade social das empresas. Atualmente, o controle social pode ser identificado entre o que se conhece como atributos ESG: *environmental, social and governance*<sup>63</sup>.

No que se refere aos mecanismos de controle social dos serviços de saneamento básico, merece destaque a participação de órgãos colegiados, audiência e consulta públicas das propostas e estudos dos planos de saneamento e das minutas de edital e de contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico.

Em relação às audiências e consultas públicas, é condição de validade de contratos de prestação dos serviços de saneamento básico a *realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação e a minuta do contrato*<sup>64</sup>.

A lei busca garantir a divulgação das propostas dos Planos Municipais de Saneamento Básico e dos respectivos estudos, dispondo sobre a realização de audiências ou consultas públicas. Quanto à necessidade de divulgação de documentos relativos aos planos de saneamento básico por audiência e consulta públicas, dado o que o dispõe o art. 19, § 5º, da Lei 11.445, de 2007, o Decreto 7.217, de 2010, que regulamenta a Lei, determina que tal divulgação se efetive “por meio da disponibilização integral de seu teor a todos os interessados, inclusive por meio da rede mundial de computadores – internet e por audiência pública”, o que evidencia a importância de que sejam realizadas tanto a consulta quanto a audiência públicas<sup>65</sup>. Cabe citar que os documentos considerados sigilosos em razão de interesse público relevante, mediante prévia e motivada decisão ficam excluídos a obrigatoriedade de publicação<sup>66</sup>.

Cabe ainda o exercício do controle social no que se refere à regulação e à fiscalização dos serviços. Segundo a lei, deve ser assegurada a *publicidade dos relatórios, estudos, decisões e instrumentos equivalentes que se refiram a regulação e fiscalização, bem como dos direitos e*

62 SOUZA, Mariana Campos de. Controle social nas normas de referência da ANA. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo Marco do Saneamento Básico No Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 185.

63 Souza, Mariana Campos. Controle social nas Normas de referência da ANA. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo marco do saneamento básico no Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 183.

64 Lei nº 11.445/2007, art. 11.

65 Souza, Mariana Campos. Controle social nas Normas de referência da ANA. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo marco do saneamento básico no Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 187.

66 Lei nº 11.445/2007, art. 26, § 1º.

*deveres dos usuários e prestadores*<sup>67</sup>. Nesse mesmo dispositivo, é previsto o acesso às informações por qualquer do povo, independentemente da existência de interesse direto. Essa determinação expressa o **interesse difuso** em torno dos serviços públicos de saneamento básico, diante dos efeitos por eles gerados a toda a coletividade<sup>68</sup>.

Aos usuários é assegurado o acesso a informações sobre os serviços prestados, o prévio conhecimento dos seus direitos, deveres e penalidades a que estão sujeitos, o acesso a manual de prestação dos serviços e de atendimento ao usuário e o acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços<sup>69</sup>.

Cabe ainda destacar outro importante mecanismo de controle social que é o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SNIS), que reúne dados e informações a respeito das condições de prestação dos serviços públicos de saneamento básico em todo o país.

Em termos de norma de regulação sobre controle social, cabe destacar a Resolução da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ) nº 01/2011, que dispõe sobre a instalação e funcionamento dos Conselhos de Regulação e Controle Social, no âmbito dos municípios por ela regulados, conselhos de caráter consultivo que participam do processo decisório da agência. Além da atuação dos Conselhos de Regulação e Controle Social, a ARES - PCJ adota como outros mecanismos de controle social as audiências e consultas públicas, objeto da Resolução ARES-PCJ nº 161/2016, que dispõe sobre formas e mecanismos de Controle Social a serem adotados pela Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ).

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (ARSESP) publica a lista de Consultas Públicas realizadas por ela, o status de cada uma delas e os documentos relacionados, como o regulamento, nota técnica, contribuições etc.

Conforme disponível no sítio eletrônico dessa Agência, *Consultas e Audiências Públicas são ferramentas promotoras de transparência e ajudam a ARSESP a divulgar amplamente suas decisões. A cada regulamento publicado são realizadas consultas públicas e, conforme o impacto da disciplina, audiências públicas presenciais*<sup>70</sup>.

Estes procedimentos têm por objetivo dar oportunidade à sociedade para manifestar sua opinião e, assim, obter dados e informações que possibilitem maior grau de confiabilidade, clareza e segurança no processo decisório da ARSESP. No caso das Consultas Públicas, é possível enviar contribuições por e-mail ou correspondência.

---

67 Lei nº 11.445, art. 26.

68 Souza, Mariana Campos. Controle social nas Normas de referência da ANA. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo marco do saneamento básico no Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 187.

69 Lei nº 11.445, art. 27.

70 ARSESP. Consultas Públicas. Disponível em: <http://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/consultas-publicas.aspx> Acesso: 25 mar. 2021.

## 5.7 PERDAS, RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E REÚSO

A redução e controle das **perdas de água**, inclusive na distribuição de água tratada, o estímulo à **racionalização** de seu consumo pelos usuários e o fomento à **eficiência energética**, ao **reúso** de efluentes sanitários e ao **aproveitamento de águas de chuva**, consistem uma inovação incluída nas Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico.

No que se refere às perdas de água nos sistemas de abastecimento, a Lei Federal nº 14.026/2020 tornou obrigatório para os contratos relativos a serviços de saneamento básico (especialmente no tocante ao abastecimento de água) que sejam estabelecidas metas de redução de perdas na distribuição de água tratada<sup>71</sup>. Para tanto, o cumprimento dessas metas deve ser acompanhado anualmente pelo ente regulador<sup>72</sup>, que deve estabelecer normas sobre a matéria. A redução progressiva de perdas deve ser tratada expressamente nas normas de regulação<sup>73</sup>. E considerando que as políticas federais deverão contemplar a matéria, verifica-se a importância que as alterações do Marco Legal de Saneamento Básico deram à questão.

Cabe ainda citar o princípio da **prestação concomitante** dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, que vem suprir uma lacuna importante, na medida em que coloca os serviços de esgotamento sanitário no mesmo nível de essencialidade que o abastecimento de água potável. A introdução desse princípio também impacta a qualidade dos corpos hídricos, incluindo os mananciais, considerando a necessidade de tratar os esgotos.

## 5.8 PRESTAÇÃO REGIONALIZADA

A **prestação regionalizada** dos serviços tem a ver com a *geração de ganhos de escala e a garantia da universalização e da viabilidade técnica e econômico-financeira dos serviços*<sup>74</sup>, um dos princípios fundamentais das Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico. Nos termos da Lei Federal nº 11.445/2007, a **prestação regionalizada** consiste na *modalidade de prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento básico em determinada região cujo território abranja mais de um Município*<sup>75</sup>.

A ideia que permeia a prestação regionalizada no País refere-se à necessidade de *superar a situação de inequívoco atraso na implementação do serviço de saneamento básico e as limitações dos municípios (financeiras, de capacidade organizacional e de escala, dentre outras), por meio da comunhão de esforços, ou seja, pelo incentivo à regionalização*<sup>76</sup>. A prestação regionalizada constitui sem dúvida uma orientação do novo marco regulatório,

71 Lei nº 11.445/2007, art. 10-A, I e 11-B.

72 Lei nº 11.445/2007, art. 11-B, § 5º.

73 Lei nº 11.445/2007, arts. 12, IV, 23, XIV, e 43, § 2º.

74 Lei nº 11.445/2007, art. 2º, XIV.

75 Lei nº 11.445/2007, art. 3º, VI.

76 SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Reforma do marco legal e o incentivo à prestação regionalizada. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo marco do saneamento básico no Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 178.

presente em vários dispositivos legais introduzidos ou modificados pela Lei Federal nº 14.026/2020.

Essa modalidade de prestação de serviços pode ser estruturada, de acordo com a lei, nos seguintes formatos:

- ✓ região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião: unidade instituída pelos Estados mediante lei complementar, de acordo com o § 3º do art. 25 da Constituição Federal, composta de agrupamento de Municípios limítrofes e instituída nos termos da Lei nº 13.089/ 2015 (Estatuto da Metrópole);
- ✓ unidade regional de saneamento básico: unidade instituída pelos Estados mediante lei ordinária, constituída pelo agrupamento de Municípios não necessariamente limítrofes, para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, ou para dar viabilidade econômica e técnica aos Municípios menos favorecidos;
- ✓ bloco de referência: agrupamento de Municípios não necessariamente limítrofes, estabelecido pela União nos termos do § 3º do art. 52 da Lei e formalmente criado por meio de gestão associada voluntária dos titulares.

Para os fins da Lei, *as unidades regionais de saneamento básico devem apresentar sustentabilidade econômico-financeira e contemplar, preferencialmente, pelo menos 1 (uma) região metropolitana, facultada a sua integração por titulares dos serviços de saneamento*<sup>77</sup>. É prevista uma **estrutura de governança** para as unidades regionais de saneamento básico, que deverá seguir o disposto na Lei nº 13.089/ 2015 (Estatuto da Metrópole).

Na hipótese de os Chefes dos Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios formalizarem a gestão associada para o exercício de funções relativas aos serviços públicos de saneamento básico, fica dispensada, em caso de convênio de cooperação, a necessidade de autorização legal<sup>78</sup>.

Conforme dispõe a Lei Federal nº 11.445/2007, *a adesão dos titulares dos serviços públicos de saneamento de interesse local às estruturas das formas de prestação regionalizada é facultativa*<sup>79</sup>. *Todavia, para que possam receber recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União uma das condições consiste na adesão pelos titulares dos serviços públicos de saneamento básico à estrutura de governança correspondente em até 180 (cento e oitenta) dias contados de sua instituição, nos casos de **unidade regional de saneamento básico**, blocos de referência e gestão associada*<sup>80</sup>.

Ainda para fins de **alocação de recursos públicos** federais e de financiamentos com recursos da União, ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União, O Decreto nº 10.588/2020, que dispõe sobre o apoio técnico e financeiro de que

77 Lei nº 11.445/2007, art. 8º, §2º.

78 Lei nº 11.445/2007, art. 8º, §4º.

79 Lei nº 11.445/2007, art. 8º.

80 Lei nº 11.445/2007, art. 50, VIII.

trata o art. 13 da Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, sobre a alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou geridos ou operados por órgãos ou entidades da União de que trata o art. 50 da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, determina que será considerada cumprida a exigência de prestação regionalizada nas seguintes hipóteses:

- ✓ para região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, com a aprovação da lei complementar correspondente;
- ✓ para unidade regional de saneamento básico, com a declaração formal, firmada pelo Prefeito, de adesão aos termos de governança estabelecidos na lei ordinária; ou
- ✓ para bloco de referência, com a assinatura de convênio de cooperação ou com a aprovação de consórcio público pelo ente federativo.

Nos termos do citado decreto, a União prestará apoio técnico e financeiro para a adaptação dos serviços públicos de saneamento básico às disposições da Lei Federal nº 11.445/2007, no que se refere ao disposto do art. 13<sup>81</sup>, que trata da instituição de fundos. O citado decreto estabelece uma série de atividades, sob a responsabilidade dos titulares dos serviços, que poderão receber apoio técnico e financeiro, condicionado à existência de disponibilidade orçamentária e financeira:

- ✓ definição das unidades regionais de saneamento básico de que trata o inciso II do § 1º do art. 2º, especialmente nas áreas que compreendem Municípios cujos serviços sejam prestados pelas companhias estaduais de saneamento básico;
- ✓ processo de adesão do titular do serviço público de saneamento básico a mecanismo de prestação regionalizada;
- ✓ estruturação da forma de exercício da titularidade e da governança em cada mecanismo de prestação regionalizada, de modo a se fixarem as responsabilidades de cada ente federativo e a melhor forma de gestão;
- ✓ elaboração ou atualização dos planos municipais ou regionais de saneamento básico, que, em conformidade com os serviços a serem prestados, contemplarão todos os sistemas, considerados os ambientes urbano e rural, com, no mínimo, as seguintes metas:
  - ✧ expansão do acesso aos serviços;
  - ✧ redução de perdas na distribuição de água tratada;
  - ✧ qualidade na prestação dos serviços;
  - ✧ eficiência e uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais;

---

81 Lei nº 11.445/2007, art. 13: Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, poderão instituir fundos, aos quais poderão ser destinadas, entre outros recursos, parcelas das receitas dos serviços, com a finalidade de custear, na conformidade do disposto nos respectivos planos de saneamento básico, a universalização dos serviços públicos de saneamento básico. Parágrafo único. Os recursos dos fundos a que se refere o caput deste artigo poderão ser utilizados como fontes ou garantias em operações de crédito para financiamento dos investimentos necessários à universalização dos serviços públicos de saneamento básico.

- ✧ reúso de efluentes sanitários;
  - ✧ aproveitamento de águas de chuva;
  - ✧ não intermitência do abastecimento; e
  - ✧ melhoria dos processos de tratamento.
- ✓ modelagem da prestação dos serviços em cada mecanismo de prestação regionalizada, considerados os ambientes urbanos e rurais, com base em estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, e de operabilidade e manutenção dos sistemas, com prazo mínimo compatível com as metas de universalização do acesso ao saneamento básico;
  - ✓ definição da entidade de regulação e de fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, incluído o apoio à delegação, quando necessário;
  - ✓ elaboração ou atualização das normas de regulação e fiscalização, observadas as normas de referência para regulação dos serviços públicos de saneamento básico emitidas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, conforme a sua disponibilização;
  - ✓ alteração dos contratos existentes ou preparação de novos contratos, quando couber, com vistas à transição para o novo modelo de prestação, adotada a padronização de contrato proposta pela ANA, quando disponível, e aplicadas as metas definidas no plano regional de saneamento básico;
  - ✓ elaboração de edital, realização prévia de audiências e de consulta públicas, e realização de licitação para concessão dos serviços ou para alienação de controle acionário da empresa estatal prestadora dos serviços, aplicadas as metas definidas no plano regional de saneamento básico;
  - ✓ apuração do valor de indenização dos investimentos vinculados a bens reversíveis não amortizados ou depreciados, se houver, na hipótese de substituição dos contratos vigentes por novos contratos de concessão, observadas as normas de referência para regulação dos serviços públicos de saneamento básico emitidas pela ANA, conforme a sua disponibilização;
  - ✓ estruturação de política de recuperação de custos, em regime de eficiência, por meio da cobrança dos serviços de saneamento básico e da definição de diretrizes e critérios da estrutura tarifária e da tarifa social, observadas as normas de referência para regulação dos serviços públicos de saneamento básico emitidas pela ANA, conforme a sua disponibilização;
  - ✓ contratação de serviços especializados e acompanhamento das atividades, com o objetivo de promover a melhoria da gestão e a eficiência da prestação de serviços públicos de saneamento básico;
  - ✓ capacitação de técnicos e gestores que atuam na prestação de serviços públicos de saneamento básico; e

- ✓ outras medidas acessórias necessárias, com vistas à universalização do acesso ao saneamento básico.

A Lei Federal nº 14.026/2020, no âmbito das modificações efetuadas na Lei Federal nº 11.445/2007, criou o Comitê Interministerial de Saneamento Básico (Cisb), colegiado que, sob a presidência do Ministério do Desenvolvimento Regional, tem a finalidade de assegurar a implementação da política federal de saneamento básico e de articular a atuação dos órgãos e das entidades federais na alocação de recursos financeiros em ações de saneamento básico<sup>82</sup>.

Ao Cisb caberá<sup>83</sup>:

- ✓ coordenar, integrar, articular e avaliar a gestão, em âmbito federal, do Plano Nacional de Saneamento Básico;
- ✓ acompanhar o processo de articulação e as medidas que visem à destinação dos recursos para o saneamento básico, no âmbito do Poder Executivo federal
- ✓ garantir a racionalidade da aplicação dos recursos federais no setor de saneamento básico, com vistas à universalização dos serviços e à ampliação dos investimentos públicos e privados no setor;
- ✓ elaborar estudos técnicos para subsidiar a tomada de decisões sobre a alocação de recursos federais no âmbito da política federal de saneamento básico;
- ✓ avaliar e aprovar orientações para a aplicação dos recursos federais em saneamento básico.

O Decreto nº 10.430/2020 regulamentou a matéria, dispondo que, no exercício de suas competências, o Comitê Interministerial de Saneamento Básico atuará para:

- ✓ promover a articulação entre o Plano Nacional de Saneamento Básico, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano Nacional de Recursos Hídricos, com base em estudos e relatórios apresentados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, em observância ao disposto no § 12 do art. 4º-A da Lei nº 9.984/2000<sup>84</sup>;
- ✓ assegurar que a alocação de recursos em saneamento básico, administrados ou geridos por órgãos e entidades da administração pública federal, considere:
- ✧ progressivamente, as diretrizes da política federal de saneamento básico e os critérios de elegibilidade, priorização e seleção definidos no Plano Nacional de Saneamento Básico, no Plano Nacional de Resíduos Sólidos e no Plano Nacional de Recursos Hídricos; e

---

82 Lei nº 11.445/2007, art. 53-A.

83 Lei nº 11.445/2007, art. 53-B.

84 Lei nº 9.984/2000, art. 4º-A, § 12º: A ANA contribuirá para a articulação entre o Plano Nacional de Saneamento Básico, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano Nacional de Recursos Hídricos.

- ✧ os critérios de promoção da saúde pública, de maximização da relação benefício-custo e de maior alcance para a população brasileira com vistas à universalização do acesso às infraestruturas de saneamento.
- ✓ priorizar planos, programas e projetos que visem à implantação e à ampliação da oferta dos serviços e das ações de saneamento básico nas áreas ocupadas por populações de baixa renda, incluídos os núcleos urbanos informais consolidados, quando não se encontrarem em situação de risco;
- ✓ simplificar e uniformizar os procedimentos para candidatura e acesso aos recursos federais, observados os princípios da eficiência e da transparência no uso de recursos públicos; e
- ✓ aperfeiçoar os critérios de elegibilidade e priorização para o acesso a recursos federais, em observância ao disposto no art. 50 da Lei Federal nº 11.445/2007.

Além disso, o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, em sua atuação, deverá observar o disposto no art. 50 da Lei Federal nº 11.445/ 2007, e em sua regulamentação, inclusive promovendo a observância às normas de referência a serem editadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, nos termos do disposto no art. 4º-A da Lei nº 9.984/2000.

Nota-se, na nova redação da Lei Federal nº 11.445/2007, um esforço relevante da União para o alcance da universalização dos serviços de saneamento básico no País. Para tanto, acena com a possibilidade de transferência de recursos aos titulares dos serviços, estabelecendo, porém, condicionantes relacionados com a adoção das normas de referência da ANA, e outros comportamentos previstos na lei, como é o caso do art. 50, em que se estabelecem as hipóteses para os repasses.

## **5.9 SELEÇÃO COMPETITIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO**

A seleção competitiva do prestador dos serviços consiste em um princípio introduzido pela nova lei e possui conexão com a exigência de processo prévio de licitação em qualquer caso. De acordo com a nova regra, a prestação por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de contrato de concessão, mediante prévia licitação com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório<sup>85</sup>.

O art. 10 da Lei Federal nº 11.445/2007 estabelece que a prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de contrato de concessão, mediante prévia licitação, nos termos do art. 175 da Constituição Federal, vedada a sua disciplina mediante contrato de programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária. Dessa forma, os contratos

---

<sup>85</sup> Lei nº 8.987/1995, art. 14.



de programa regulares vigentes permanecem em vigor até o advento do seu termo contratual<sup>86</sup>.

---

86 Lei nº 11.445/2007, art. 10, § 3º.

## 6. **TITULARIDADE DOS SERVIÇOS**

Por sua própria natureza, o serviço público é estatal e tem como titular uma pessoa jurídica de direito público (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios), que o presta diretamente ou por meio de terceiros, de acordo com a lei que rege o serviço específico.

A política pública de saneamento é formada por uma estrutura de cinco pilares: o planejamento, a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação do serviço. A princípio, cabe ao titular do serviço público tomar as decisões políticas necessárias a estruturar esses grupos de tarefas administrativas e distribuí-las, quando considerar conveniente, mas sempre levando em conta algumas balizas, a saber: 1. o planejamento é indelegável, embora possa ser realizado com apoio técnico de terceiros ou de forma conjunta; a prestação pode ser direta, indireta ou associada e 3. a regulação é obrigatória para qualquer tipo de prestação, mas não poderá ser cumulada nas mãos daquele que presta o serviço, ou seja, nenhum prestador, estatal ou não, regulará a si mesmo<sup>87</sup>.

A titularidade de um serviço público refere-se à identificação do ente federado, a quem competem todas as ações inerentes ao serviço, inclusive a decisão de prestá-lo diretamente ou por intermédio de terceiros delegados. Enseja o planejamento, a regulamentação, a prestação do serviço e sua fiscalização.

Por muito tempo, a titularidade do serviço público de saneamento básico foi objeto de conflito entre os Municípios, por intermédio dos Departamentos de Água e Esgotos, autarquias e companhias municipais de saneamento e, de outro lado, os Estados, no que se refere às companhias estaduais de saneamento.

As teses variavam entre duas posições extremas:

- ✓ cada Município, independentemente de sua localização, inclusive o pertencente a regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, e de haver ou não ligação do sistema com outro Município, é o titular dos serviços;
- ✓ o Estado é o titular de todo e qualquer serviço de saneamento, cujos equipamentos não estejam inteiramente contidos nos limites geográficos de um único Município<sup>88</sup>.

A dúvida decorria de uma interpretação da Constituição Federal, que indicou expressamente quais serviços encontram-se sob a titularidade da União e dos Estados, limitando-se a dispor que a organização e prestação dos serviços públicos de interesse local cabe aos Municípios, diretamente ou sob o regime da concessão ou permissão<sup>89</sup>. Paralelamente, a Constituição transferiu aos Estados a competência para instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, agrupando Municípios limítrofes,

87 MARRARA, Thiago. Mosaico regulatório: as normas de referência da ANA para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico à luz da lei 14.026/2020. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo marco do saneamento básico no Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 63.

88 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. 5ª, ed. Indaiatuba: Foco, 2019, p. 601.

89 CF/88, art. 30, V.

para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum<sup>90</sup>.

Não havendo consenso nessa matéria, a questão acabou sendo encaminhada para o Supremo Tribunal Federal (STF)<sup>91</sup>. A grande discussão entre os Ministros do STF, com a apresentação de argumentos que muitas vezes não se articulam, revela a complexidade do tema e a dificuldade de equacionamento dessa matéria, no que se refere a uma definição da titularidade dos serviços de saneamento básico. A partir da decisão do STF, embora o acórdão de 2013 não tenha se expressado de forma clara, convencionou-se que a titularidade pertencia ao município, ainda que em regiões metropolitanas, microrregiões ou aglomerações urbanas, sem se estabelecer qualquer parâmetro normativo para ordenar as relações entre os entes federados nesses espaços.

Posteriormente, em 30 de agosto de 2019, o STF julgou a ADI 2.077/BA e confirmou a titularidade municipal dos serviços de saneamento básico, declarando inconstitucional norma da Constituição do Estado da Bahia que pretendia deslocar a competência/titularidade de tais serviços aos Estados, em prejuízo dos Municípios.

A Lei Federal nº 14.026/2020, na linha de finalmente solucionar a questão, estabeleceu expressamente os sujeitos que atualmente detêm a titularidade dos serviços, conforme segue:

- a) Município, no caso de interesse local e,
- b) Estado e Municípios, no caso de interesse comum

Os serviços públicos de saneamento básico de interesse local referem-se às funções públicas e serviços cujas infraestruturas e instalações operacionais atendam a um único Município<sup>92</sup>. Nesses casos, cabe ao município exercer a titularidade dos serviços de forma total e independente, tendo em vista que todos os equipamentos e estruturas necessárias a prestação dos serviços encontram-se localizados em um único território. Em relação ao interesse local, não se verificam muitas questões novas, já que o entendimento que prevalecia anteriormente ao novo Marco do Saneamento Básico consistia na titularidade municipal.

Note-se que o artigo 8º-A, do Marco Legal do Saneamento Básico, autoriza a adesão facultativa dos titulares dos serviços públicos de saneamento de interesse local às estruturas das formas de prestação regionalizada, ou seja, abre-se a possibilidade de um novo desenho de parceria, evidenciando-se a liberdade ao Município, mesmo exercendo plenamente a titularidade local sobre os serviços públicos de saneamento básico, de se

---

90 CF/88, art. 25, § 3º.

91 Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente para prestação de serviços públicos de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro.

92 Lei nº 11.445, art. 3º, XV.

associar a uma estrutura de prestação regionalizada, o que propicia uma série de benefícios de maior eficiência e economicidade<sup>93</sup>.

Já o interesse comum diz respeito aos serviços de saneamento básico prestados em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões instituídas por lei complementar estadual, em que se verifique o compartilhamento de instalações operacionais de infraestrutura de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário entre 2 (dois) ou mais Municípios, denotando a necessidade de organizá-los, planejá-los, executá-los e operá-los de forma conjunta e integrada pelo Estado e pelos Municípios que compartilham, no todo ou em parte, as referidas instalações operacionais<sup>94</sup>.

Aqui tem-se uma inovação introduzida pelo novo Marco do Saneamento Básico, no sentido de refletir, no campo normativo, uma realidade do País, no que concerne às regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões.

Segundo Oliveira, a principal conclusão da análise é que a lei atualizadora do Marco Legal do Saneamento Básico assimilou a posição do Supremo Tribunal Federal quanto ao exercício da titularidade dos serviços públicos de saneamento básico, reconhecendo a natureza de interesse local, quando se trata de Município isolado, como também de interesse comum, quando se trata de Municípios integrantes de regiões metropolitanas e demais arranjos cooperativos, partilhando-se a competência com o Estado<sup>95</sup>. De fato, é necessário estabelecer regras para que os municípios localizados nesses territórios, juntamente com o Estado, possam buscar soluções comuns para os problemas compartilhados.

Todavia, como já foi mencionado, a Lei Federal nº 11.445/2007 admite, para qualquer caso – interesse local ou comum, o exercício da titularidade dos serviços também por gestão associada, mediante consórcio público ou convênio de cooperação, nos termos do art. 241 da Constituição Federal.

---

93 OLIVEIRA, Raul Miguel Freitas de. A titularidade dos serviços de saneamento básico na lei de atualização do marco legal do saneamento básico. In: OLIVEIRA; Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo Marco do Saneamento Básico No Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 166.

94 Lei nº 11.445, art. 3º, XIV.

95 OLIVEIRA, Raul Miguel Freitas de. A titularidade dos serviços de saneamento básico na lei de atualização do marco legal do saneamento básico. In: OLIVEIRA; Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo Marco do Saneamento Básico No Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 155.

## 7. O PAPEL DO MUNICÍPIO

Em relação aos municípios, cabe aqui traçar um paralelo entre os serviços de saneamento básico e a gestão de recursos hídricos, pois ambos os temas são conexos. A compreensão da importância do município, em matéria de gestão de águas, extrapola os órgãos colegiados – comitês de bacia hidrográfica e conselhos de recursos hídricos – e tem sido menos estudada do que deveria, criando-se uma existência paralela e nem sempre articulada entre os detentores do domínio da água — União e Estados — e os entes municipais.

Os municípios são responsáveis pelo planejamento urbano, inclusive pelo uso e ocupação do entorno dos mananciais, e pela titularidade dos serviços de saneamento básico. Mas não detêm a titularidade dos recursos hídricos. Essa desconexão marginalizou o papel dos municípios na governança da água e, em alguns casos, permitiu que se desenvolvessem políticas [municipais] que violam diretamente as regulamentações aplicáveis à bacia<sup>96</sup>.

É importante notar que no meio ambiente urbano:

- ✓ há maior demanda do recurso, seja para o abastecimento público, seja para a indústria;
- ✓ ocorrem impactos negativos relevantes nos corpos hídricos no que se refere à canalização de córregos, loteamentos clandestinos ou não, invasões, lançamento de resíduos sólidos urbanos e de esgoto doméstico sem tratamento;
- ✓ a qualidade da água nos corpos hídricos depende da qualidade dos serviços de saneamento básico, seja no tratamento do esgoto doméstico, seja na coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos urbanos, seja ainda na drenagem, em função das cargas difusas que são carregadas para os rios e lagos nas épocas de chuva;
- ✓ as mudanças climáticas causam cada vez mais impactos para a população, por meio dos chamados efeitos danosos das águas, como das enchentes, que anualmente causam mortes e sérios prejuízos, e da escassez hídrica.

Nesse sentido, é de fundamental importância considerar a figura do município como ator relevante nas questões relacionadas com a gestão de recursos hídricos. Além das questões relacionadas aos serviços de saneamento básico, o Município possui a competência constitucional para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano<sup>97</sup>.

Compete ao município, portanto, inventariar e diagnosticar qual a vocação ecológica das diferentes áreas ou espaços da cidade, definindo quais os seus usos e limitações para que

96 GARCÍA, María Mancilla; HILEMAN, Jacob; BODIN, Örjan; NILSSON, Annika; JACOBI, Pedro Roberto. The unique role of municipalities in integrated watershed governance arrangements a new research frontier. *Ecology and Society*, Vol. 24, nº. 1 (Mar 2019). "...served to marginalize the role of municipalities in water governance and, in some cases, enabled them to develop policies that directly violate national regulatory statutes or those of the basin."

97 CF/88, art. 30, VIII.

o objetivo seja cumprido. Essa atribuição implica, portanto, que a organização do espaço urbano é condição básica para a proteção ambiental e, conseqüentemente, dos corpos hídricos e da própria população, cabendo a esse ente federativo um papel relevante na proteção das águas, matéria prima do abastecimento urbano.

O reconhecimento dessa inter-relação resultou na inclusão, em 2012, no Estatuto da Cidade - Lei nº 10.257/2001, da obrigação de o plano diretor ser compatível com as disposições insertas no plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica em que se situa o município, formulado consoante a Lei nº 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. Esse instrumento, portanto, tornou-se uma importante ferramenta para o planejamento urbano em bases sustentáveis, pois, se elaborado considerando a variável ambiental no processo de controle do uso e ocupação do solo, incorpora à tradicional função econômica da propriedade privada a dimensão socioambiental<sup>98</sup>.

---

98 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 26 ed., rev., ampl., e atual. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 256.

## **8. ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: PODERES E DEVERES**

Os titulares dos serviços de saneamento básico são responsáveis pela formulação da respectiva política pública de saneamento básico<sup>99</sup>, organizando para isso os serviços públicos com planejamento e definindo a sua forma de prestação, de regulação e fiscalização. Os objetivos consistem em cidades limpas, livres de enchentes, com esgotos coletados e tratados e água fornecida a todos, nos padrões legais de potabilidade.

Essas atribuições referem-se ao planejamento dos serviços, à regulação, à prestação propriamente dita e à fiscalização. Cada uma dessas atividades é distinta das outras, com características próprias. Mas todas se inter-relacionam e são obrigatórias para o titular, já que a Lei Federal nº 11.445/07, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020, fixa expressamente no art. 9º as ações relativas à titularidade, e que serão objeto de análise em itens específicos neste texto.

### **8.1 PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO**

Cabe ao titular elaborar o plano de saneamento básico. Esse dispositivo foi ampliado para incluir a função de estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de aferição de resultados, a serem obrigatoriamente observados na execução dos serviços prestados de forma direta ou por concessão, o que se refere à eficiência na prestação dos serviços, que por sua vez está diretamente relacionada à universalização.

Trata-se de uma inovação importante, pois não é apenas aplicável aos contratos, que de resto já possuíam essas condições na própria Lei de Saneamento e por força da Lei nº 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal. Agora, de forma explícita, passa a ter validade para os serviços prestados de forma direta, isto é, mediante órgão ou entidade de sua administração direta ou indireta, inclusive consórcio público do qual participe<sup>100</sup>.

Observe-se que essa atividade de planejamento se liga diretamente ao artigo 19 que descreve o conteúdo mínimo do plano de saneamento básico, contemplando mecanismos de aferição do cumprimento das metas e indicadores de desempenho citados. Portanto, essa regra do artigo 9º, inciso I, é genérica e encontra seu suporte de efetivação nos incisos I a V, do artigo 19<sup>101</sup>. Este tema será desenvolvido com maior profundidade no item 11.1.

---

99 Lei nº 11.445/2007, art. 9º.

100 Decreto nº 7.217/2010, art. 31, I.

101 OLIVEIRA, Raul Miguel Freitas de. A titularidade dos serviços de saneamento básico na lei de atualização do marco legal do saneamento básico. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo Marco do Saneamento Básico No Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 168.

## **8.2 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

O titular deve prestar diretamente os serviços, ou conceder a sua prestação. O Decreto nº 7.217/2010, que regulamenta a Lei Federal nº 11.445/2007, estabelece em seu art. 38 que os serviços de saneamento básico poderão ser executados pelo titular:

- ✓ diretamente, mediante órgão ou entidade de sua administração direta ou indireta, inclusive consórcio público do qual participe; ou
- ✓ mediante delegação, por meio de convênio de cooperação, a órgão ou entidade de outro ente da Federação ou a consórcio público do qual não participe, instituído para gestão associada de serviços públicos.

Em ambos os casos, cabe ao titular definir a entidade responsável pela regulação e fiscalização da prestação dos serviços públicos de saneamento básico. O novo texto da lei retirou a parte relativa à previsão dos procedimentos de atuação do órgão regulador que, presume-se, ficará a cargo do próprio órgão ou entidade reguladora definir.

## **8.3 DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS VISANDO À GARANTIA DA SAÚDE**

Compete ao titular definir os parâmetros a serem adotados para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas à potabilidade da água.

## **8.4 DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS**

Os direitos e deveres dos usuários são matéria da regulação. Nos casos de delegação dos serviços mediante contrato, trata-se de cláusulas essenciais para obtenção e utilização do serviço<sup>102</sup>. São direitos e obrigações dos usuários<sup>103</sup>:

- ✓ receber serviço adequado;
- ✓ receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos;
- ✓ obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente;
- ✓ levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;
- ✓ comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação do serviço;

<sup>102</sup> Lei nº 8.987/1995, art. 23, VI.

<sup>103</sup> Lei nº 8.987/1995, art. 7º.



- ✓ contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços.
- ✓ levar ao conhecimento do Poder Público e da concessionária as irregularidades de que tenham ciência, referentes ao serviço prestado;
- ✓ comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação de serviços;
- ✓ contribuir para a manutenção das boas condições dos bens públicos afetados aos serviços<sup>104</sup>.

A Lei paulista nº 10.294/1999 trata da defesa dos usuários do serviço público, aplicando-se aos serviços públicos prestados por particular, mediante concessão, permissão, autorização ou qualquer outra forma de delegação, e prestados pela Administração direta e indireta.

A Lei Federal nº 13.460/2017 dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos usuários de serviços públicos, aplicando-se à Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios<sup>105</sup> e aplicando-se subsidiariamente aos serviços públicos prestados por particulares<sup>106</sup>.

Essa norma estabelece as diretrizes a serem observadas por agentes públicos e prestadores de serviços públicos<sup>107</sup>; apresenta lista de direitos e deveres dos usuários<sup>108</sup>; apresenta obrigação aos órgãos e entidades prestadores da divulgação da Carta de Serviços aos Usuários, com a finalidade de informar ao usuário sobre os serviços prestados, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público<sup>109</sup>; prevê atribuições de ouvidorias na matéria<sup>110</sup>; aventa a participação de usuários mediante conselhos de usuários, sem prejuízo de outras formas de participação<sup>111</sup>; prevê avaliação continuada dos serviços públicos, realizada pelos prestadores<sup>112</sup>.

## **8.5 SISTEMA DE INFORMAÇÕES**

Outra atribuição do titular consiste em implementar sistema de informações sobre os serviços públicos de saneamento básico, articulado com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SNIS), o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos

104 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 127.

105 Lei nº 13.460/2017, art. 1º, §1º.

106 Lei nº 13.460/2017, art. 1º, §3º.

107 Lei nº 13.460/2017, art. 5º.

108 Lei nº 13.460/2017, arts. 6º e 8º, respectivamente.

109 Lei nº 13.460/2017, art. 7º §1º.

110 Lei nº 13.460/2017, art. 13.

111 Lei nº 13.460/2017, art. 18.

112 Lei nº 13.460/2017, art. 23.

Hídricos (SINGREH), observadas a metodologia e a periodicidade estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional<sup>113</sup>.

Nota-se, nessa nova regra, a intenção do legislador de integrar os sistemas de informações ambientais, tendo em vista que tal articulação deve beneficiar o setor tanto na execução de ações, quanto na contribuição à produção de mais informações ambientais, com maior qualidade, resvalando na consolidação de canais propícios à transparência, participação da sociedade civil e colaboração entre os entes federativos.

Inovando ainda mais, no mesmo artigo 9º estabelece, no parágrafo único, a possibilidade de o titular dos serviços públicos receber cooperação técnica do respectivo Estado, como também basear-se em estudos fornecidos pelos prestadores dos serviços. Nessa segunda hipótese, supõe-se que se trata de prestação indireta por meio de concessionária. Nesse ponto a lei apenas explicitou aquilo que, normalmente, costuma ser previsto nos instrumentos contratuais de concessão, como obrigação contratual da concessionária.

No que concerne à governança e disponibilização de informação sobre o setor de saneamento, várias ações e melhorias são previstas no novo quadro jurídico, como a criação do Comitê Interministerial de Saneamento Básico (CISB) e a substituição do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) pelo Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SNISA)<sup>114</sup>, cujas informações são públicas, gratuitas, acessíveis a todos e devem ser publicadas na internet, em formato de dados abertos<sup>115</sup>.

A Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, em seu art. 53, instituiu o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico – SINISA, para o qual foram estabelecidos os seguintes 5311 objetivos essenciais:

Coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de saneamento básico;

Disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico;

Permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços de saneamento básico.

O SINISA se constitui na evolução do atual Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, com as ampliações de escala e de escopo, complementações de informações e indicadores, coletando informações junto aos titulares, prestadores e entes reguladores e fiscalizadores dos serviços públicos de saneamento básico.

---

113 Lei nº 11.445/2007, art. 9º, VI.

114 Lei nº 11.445/2007, art. 53.

115 Lei nº 11.445/2007, art. 53, 1º.

Segundo consta do sítio do SNIS ([www.snis.gov.br/institucional](http://www.snis.gov.br/institucional)), acessado em março de 2021, o SINISA substituirá o atual sistema utilizado para diagnóstico do setor saneamento, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, a partir de 2021.

## **8.6 INTERVENÇÃO E RETOMADA DA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS**

A intervenção e a retomada da operação dos serviços consistem em um poder discricionário dos titulares dos serviços públicos prestados sob a forma contratual, com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes<sup>116</sup>.

Segundo Mello, essa medida justifica-se quando indispensável para assegurar a continuidade dos serviços, sua normalidade ou o adequado cumprimento das obrigações assumidas pela concessionária, por não existir outro meio mais hábil capaz de salvaguardar os aludidos interesses<sup>117</sup>.

Cabe ao titular intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da entidade reguladora, nos casos e nas condições previstas na legislação e nos contratos. Ocorre que a Lei nº 8.987/1995 que, como já dito, dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, não oferece maiores detalhes sobre o tema. Dessa forma, a intervenção associa-se a fatos ocorridos no âmbito do contrato de concessão, e que se referem aos serviços adequados, além do fiel cumprimento das normas contidas nos contratos, nos regulamentos e nas leis.

No que se refere aos serviços adequados, segundo a Lei nº 8.987/1995, trata-se do serviço que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.<sup>118</sup>

A regularidade dos serviços indica que a sua prestação não deve sofrer alterações. A continuidade refere-se à não interrupção da prestação dos serviços. Em termos de abastecimento de água potável, o fornecimento não deve ser interrompido. No que se refere à limpeza urbana. E ao manejo de resíduos sólidos urbanos, tampouco é possível que os serviços sofram qualquer tipo de descontinuidade, pois há impactos na saúde das pessoas, nessas ocorrências. Nessa linha aplica-se a ressalva mencionada para a regularidade dos serviços, já que o fornecimento de água estará sempre condicionado à não ocorrência de eventos que possam comprometer a disponibilidade hídrica.

A segurança na prestação dos serviços implica os cuidados que a concessionária deve ter com os sistemas instalados, sobretudo com a manutenção dos equipamentos, pois qualquer falha pode causar problemas no fornecimento contratado, sobretudo nos casos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, comprometendo a regularidade e a continuidade dos serviços, independentemente das condições climáticas. É obrigação

<sup>116</sup> Lei nº 8.987/1995, art. 32.

<sup>117</sup> MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30ª. Ed. São Paulo: Malheiros, 2013, pg. 748.

<sup>118</sup> Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 1º.

contratual da concessionária zelar pela segurança na prestação do serviço, respondendo pelos danos que causar, conforme previsto na Constituição Federal.<sup>119</sup>

Pode-se afirmar que a atualidade na prestação dos serviços refere-se à utilização de equipamentos com tecnologias modernas voltadas, por exemplo, ao uso racional da água. A renovação dos sistemas, com vistas a evitar o desperdício do recurso, assim como a manutenção dos equipamentos, são fatores preponderantes para garantir a observância do princípio. No caso do esgotamento sanitário, novas tecnologias de tratamento e a possibilidade de reúso dos efluentes prevista na Lei Federal nº 11.445/2007<sup>120</sup>, são formas de inovar na prestação dos serviços, garantindo a sua atualidade.

A generalidade encontra-se associada ao atendimento de todos, de acordo com as necessidades. A cortesia por parte dos prestadores dos serviços públicos refere-se à urbanidade no tratamento dos usuários, na prontidão no atendimento às demandas, na informação de problemas e falhas e no encaminhamento de soluções.

A modicidade tarifária decorre da própria regulação do serviço. É a norma da concessão, imposta no edital de licitação e no respectivo contrato, que definirá os parâmetros para o cálculo da tarifa, suas revisões e reajustes.

Finalmente, a eficiência dos serviços refere-se à qualidade da sua prestação, por parte da concessionária. A eficiência pode ser indicada, para o caso em tela, como o cumprimento do conjunto de obrigações relacionadas com a prestação dos serviços e das metas fixadas.

O Decreto nº 7.217/2010, que regulamentou a Lei Federal nº 11.445/2007, estabelece em seu art. 39, § 2º, que é condição de validade para a celebração de contratos de concessão e de programa cujos objetos sejam a prestação de serviços de saneamento básico que as normas prevejam, entre outros itens, as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços<sup>121</sup>.

Isso significa que, além do serviço adequado, o contrato de concessão deverá conter as hipóteses de intervenção e retomada dos serviços, ou seja, caberá ao titular dos serviços inserir essa regra quando da formulação dos editais de licitação. Assim, fica garantida a validade contrato, permitindo-se a sua celebração.

No que se refere ao procedimento, o qual deverá ser concluído no prazo de até cento e oitenta dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção<sup>122</sup>, a Lei nº 8.987/1995 dispõe que a intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que conterà a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida<sup>123</sup>.

---

119 CF/88, art. 37, § 6o.

120 Lei nº 11.445/2007, art. 3º, I, b.

121 Decreto nº 7.217/2010, art. 39, § 2º, IV.

122 Lei nº 8.987/1995, art. 33, § 2º.

123 Lei nº 8.987/1995, art. 32, parágrafo único.

Uma vez declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de trinta dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. Como se pode verificar, trata-se de procedimento administrativo cujos pressupostos encontram-se na Constituição Federal<sup>124</sup>, na Lei federal nº 9784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e na Lei estadual de São Paulo nº 10.177/1998, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.

Na hipótese de se comprovar que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares será declarada sua nulidade, o serviço deve ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização<sup>125</sup>. Ao final da intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão<sup>126</sup>.

---

124 CF/88, art. 5º, LV.

125 Lei nº 8.987/1995, art. 33, § 1º.

126 Lei nº 8.987/1995, art. 34.

## 9. A GOVERNANÇA NAS REGIÕES METROPOLITANAS

Antes de tratar especificamente da governança interfederativa, objeto do Estatuto da Metrópole e também da Lei Federal nº 11.445/2007, será feita uma breve abordagem desse conceito.

O termo governança vem sendo utilizado não apenas no setor privado, mas também no setor público, como uma ferramenta a ser adotada quando o consenso é necessário. O conceito de governança foi definido inicialmente pela Comissão sobre Governança Global, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) no início dos anos 1990. Trata-se do processo por meio do qual atores estatais e não estatais interagem para conceber e implementar políticas públicas no âmbito de um dado conjunto de regras informais que moldam e são moldadas pelo poder <sup>127</sup>.

A ideia da governança não se limita a arranjos institucionais no âmbito de uma organização. Tampouco se refere apenas a constituir mecanismos internos que produzam resultados mais efetivos em diversos aspectos, como transparência, controle e fiscalização. Embora esses aspectos sejam relevantes, a governança vai além e compreende três pontos essenciais<sup>128</sup>:

- ✓ a governança é meio e processo capaz de produzir resultados eficazes que, no caso do saneamento básico, consiste na efetiva melhoria dos serviços de saneamento básico, com impactos positivos na saúde e no meio ambiente, sobretudo nos recursos hídricos;
- ✓ na governança é fundamental a participação ampliada, compreendendo, no caso do saneamento, além do Estado e Municípios, os órgãos e entidades, públicas e privadas, prestadoras dos serviços e, no segmento da participação e controle social, as organizações não governamentais, a comunidade científica e as associações;
- ✓ sua ação se desenvolve na busca do consenso e da persuasão nas relações e ações, muito mais do que a coerção ou a obrigação de fazer.

Construir a governança interfederativa, no caso do saneamento básico, é estabelecer novas formas de organização interna e processos de participação e tomada de decisões. Muitas vezes é preciso mudar culturas, comportamentos e atitudes. O sentido da governança é criar um ambiente em que seja possível aos vários atores discutir questões e problemas complexos, buscando, em conjunto, soluções acordadas e efetivas.

Pode-se indicar como eixos centrais das discussões entre os entes federados – Estados e Municípios – o respeito às diferenças, a confiança entre os membros e os atores envolvidos e a transparência.

127 BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO/BANCO MUNDIAL. Relatório de Desenvolvimento Mundial. Governança e a Lei, p. 3. Grupo Banco Mundial, 2017. Disponível em: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25880/210950ovPT.pdf?sequence=15&isAllowed=y> Acesso: 17 fev. 2021.

128 GONÇALVES, Alcindo; COSTA, Jose Augusto Fontoura, Governança Global e Regimes Internacionais, Ciências Humanas e Sociais. São Paulo: Almedina, 2011, p. 53.

Como parâmetro a ser observado, cita-se o trabalho elaborado no âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU), no qual se menciona a governança no setor público como o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. A governança, dessa forma, está relacionada a três funções básicas<sup>129</sup>:

- ✓ avaliar o ambiente, os cenários, o desempenho e os resultados atuais e futuros;
- ✓ direcionar e orientar a preparação, a articulação e a coordenação de políticas e planos, alinhando as funções organizacionais às necessidades das partes interessadas e assegurando o alcance dos objetivos estabelecidos; e
- ✓ monitorar os resultados, o desempenho e o cumprimento de políticas e planos, confrontando-os com as metas estabelecidas e as expectativas das partes interessadas.

A Lei nº 13.089/2015 instituiu o Estatuto da Metrópole, estabelecendo diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas. Além disso, institui normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de governança interfederativa, assim como critérios para o apoio da União a ações que envolvam governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano. A governança interfederativa, mencionada nessa norma, é justamente a articulação e a cooperação que devem ocorrer, em regiões metropolitanas.

Pode-se considerar que um dos propósitos mais desafiantes da Lei nº 13.089/2015 consiste em lançar as primeiras sementes relacionadas à governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano<sup>130</sup>, que se conecta totalmente com o saneamento básico.

Com a nova definição da titularidade dos serviços de saneamento básico, não será possível avançar no desenvolvimento das ações necessárias, quando ocorrer a hipótese de interesse comum, sem tratar da governança.

---

129 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). Governança pública: referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública e ações indutoras de melhoria. Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014, pg. 42. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/governanca-publica-referencial-basico-de-governanca-aplicavel-a-orgaos-e-entidades-da-administracao-publica-e-aco-es-indutoras-de-melhoria.htm> Acesso: 17 fev. 2021.

130 SALEME, Edson Ricardo. Comentários ao Estatuto da Cidade. Belo Horizonte: Arraes, 2018, p. 239.

## **10. FORMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

O titular dos serviços de saneamento básico<sup>131</sup> poderá prestar os serviços de saneamento básico mediante os modelos institucionais a seguir relacionados:

- ✓ administração direta concentrada: refere-se à prestação dos serviços por intermédio de órgão do titular dos serviços, facultada a contratação de terceiros no regime da Lei nº 14.133/2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que revogou a Lei nº 8.666/1993;
- ✓ administração direta descentralizada: refere-se à criação por lei, de uma pessoa jurídica com finalidade específica para prestar um serviço público, em geral autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista que integre a administração do titular. Nesse caso ocorre delegação dos serviços, por meio de lei;
- ✓ administração indireta, em que o titular delega os serviços por contrato de concessão ou permissão, mediante licitação prévia na modalidade concorrência pública, no regime da Lei nº Lei nº 14.133/2021;

Cabe destacar que possibilidade de gestão associada de serviços públicos, mediante contrato de programa foi vedada no novo marco regulatório do saneamento básico.

Nos termos do art. 10 da Lei Federal nº 11.445/2007, com a nova redação dada pela Lei Federal nº 14.026/2020, a prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de contrato de concessão, mediante prévia licitação, nos termos do art. 175 da Constituição Federal, vedada a sua disciplina mediante contrato de programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária.

Os contratos de programa em vigor, quando estiverem regulares, permanecem vigentes até o advento do seu termo contratual<sup>132</sup>.

### **10.1 SERVIÇOS PRESTADOS DIRETAMENTE, PELO MUNICÍPIO**

Quando os serviços são prestados por órgão da prefeitura ou por empresa pública ou ainda autarquia municipal, a delegação dos serviços ocorre por lei. Nesses modelos, não há contrato, metas, prazos, nem uma relação entre a tarifa, o custeio e os investimentos necessários. Mas os prestadores dos serviços têm a obrigação de observar o PMSB, competindo à Agência Reguladora que recebeu delegação do município verificar o cumprimento desse plano.

As revisões tarifárias a serem realizadas pela Agência Reguladora nos casos de prestação direta ou indireta (autarquia ou empresa municipal), não se baseiam em um contrato com as condições e parâmetros claramente fixados, como ocorre no caso das empresas

<sup>131</sup> Decreto nº 7217/2010, art. 38.

<sup>132</sup> Lei nº 11.445/2007, art. 10, § 3º.



estaduais – contrato de programa, vedados pela lei, mas mantidos aqueles em vigor – e dos prestadores privados – contrato de concessão.

Nesses casos, as decisões sobre a revisão tarifária dos serviços prestados pelos municípios resvalam para um vazio normativo, dificultando qualquer tentativa de instituir um modelo de financiamento da proteção de mananciais a partir da tarifa. É necessário que a norma de regulação institua fórmulas paramétricas que permitam os cálculos necessários e objetivos, e que possam tratar do financiamento das ações necessárias, como a proteção dos mananciais, incluindo parte desses custos na tarifa.

Cabe destacar que a ARES-PCJ editou a Resolução nº 115/2015, que fixa uma normativa sobre condições, procedimentos e metodologia de cálculo das tarifas a serem observados pelos prestadores dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, exceto aqueles com contratos de concessão e de parceria público-privada, nos municípios associados à Agência Reguladora PCJ, quando da solicitação de reajuste e revisão tarifária.

## **10.2 SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE CONTRATO**

Os serviços cuja prestação é regida por contrato referem-se à prestação de forma indireta, mediante concessão ou permissão, sempre precedida de licitação.

A concessão de serviço público consiste na delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado<sup>133</sup>.

A concessão de serviço público precedida da execução de obra pública refere-se à construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegados pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado<sup>134</sup>.

A permissão de serviço público consiste na delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco<sup>135</sup>.

Os contratos de programa, previstos na lei anterior, foram vedados, não mais cabendo a possibilidade de contratação sem prévio processo licitatório. Cabe salientar que essa nova regra não impede de empresas estatais venham a participar de licitações com vistas a

<sup>133</sup> Lei nº 8.97/1995, art. 2º, II.

<sup>134</sup> i nº 8.97/1995, art. 2º, III.

<sup>135</sup> i nº 8.97/1995, art. 2º, IV.

celebrar contratos de concessão. O que está vedada é a possibilidade de celebração de contratos de programa, ou mesmo qualquer outra modalidade, sem licitação prévia.

Quando a delegação se realiza mediante contratos, esses instrumentos têm como objetivo detalhar as regras da prestação dos serviços, os prazos, a política tarifária, as obrigações de cada parte, entre outros aspectos, como o estabelecimento de metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados.

São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico, entre outras, as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, em regime de eficiência, o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas, a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas e política de subsídios<sup>136</sup>.

Nos termos do art. 10-B da Lei Federal nº 11.445/2007, os contratos em vigor, incluídos aditivos e renovações, autorizados nos termos da Lei, bem como aqueles provenientes de licitação para prestação ou concessão dos serviços públicos de saneamento básico, estarão condicionados à comprovação da capacidade econômico-financeira da contratada, por recursos próprios ou por contratação de dívida, com vistas a viabilizar a universalização dos serviços na área licitada até 31 de dezembro de 2033. A lei estabelece de forma clara a necessidade de capacidade econômico-financeira por parte do prestador, para que se possa garantir a viabilização da universalização dos serviços de saneamento básico.

Na mesma linha de buscar a garantia do alcance da universalização dos serviços, a lei dispõe que os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento<sup>137</sup>. Essa regra, embora mencione os contratos, refere-se na verdade à formulação dos editais de licitação, atribuição que pertence ao titular dos serviços.

Além das concessões previstas na Lei nº 8.987/1995, cabe destacar as Parcerias Público-Privadas (PPP), objeto da Lei nº 11.079/2004. Trata-se de contratos de concessão, porém com características específicas, aplicando-se a elas o regime jurídico das concessões previstos na Lei nº 8.987/1995.

Segundo essa norma, em seu art. 2º, parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. A Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987/1995,

<sup>136</sup> Lei nº 11.445/2007, art. 11.

<sup>137</sup> Lei nº 11.445/2007, art. 11-B.

quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. A Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.

Aplica-se a adoção desse tipo de contrato quando o valor do contrato for superior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); quando período de prestação do serviço seja superior a 5 (cinco) anos; não podendo ter como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública.

Nos termos do art. 10-B da Lei Federal nº 11.445/2007, os contratos em vigor, incluídos aditivos e renovações, autorizados nos termos da Lei, bem como aqueles provenientes de licitação para prestação ou concessão dos serviços públicos de saneamento básico, estarão condicionados à comprovação da capacidade econômico-financeira da contratada, por recursos próprios ou por contratação de dívida, com vistas a viabilizar a universalização dos serviços na área licitada até 31 de dezembro de 2033, nos termos do § 2º do art. 11-B, que dispõe que os contratos firmados por meio de procedimentos licitatórios que possuam metas diversas daquelas previstas no caput deste artigo, inclusive contratos que tratem, individualmente, de água ou de esgoto, permanecerão inalterados nos moldes licitados, e o titular do serviço deverá buscar alternativas para atingir as metas definidas no caput deste artigo, incluídas as seguintes:

- ✓ prestação direta da parcela remanescente
- ✓ licitação complementar para atingimento da totalidade da meta;
- ✓ aditamento de contratos já licitados, incluindo eventual reequilíbrio econômico-financeiro, desde que em comum acordo com a contratada

A lei também estabeleceu que a metodologia para comprovação da capacidade econômico-financeira da contratada será regulamentada por decreto do Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias. Nessa linha, a Portaria nº 2.069/2020 dispõe sobre a Consulta Pública a respeito da metodologia para comprovação dessa capacidade econômico-financeira prevista no art. 10-B da Lei Federal n. 11.445/2007. Essa consulta teve sua abertura 31/07/2020 e encerramento em 21/08/2020. Aguarda-se, pois, a edição do respectivo decreto.

## 11. PLANEJAMENTO: RELEVÂNCIA

O planejamento dos serviços de saneamento básico consiste no conjunto de atividades atinentes à identificação, qualificação, quantificação, organização e orientação de todas as ações, públicas e privadas, por meio das quais o serviço público deve ser prestado ou colocado à disposição de forma adequada<sup>138</sup>. De todas as funções inerentes ao saneamento básico, a cargo do titular, o planejamento é o único não passível de delegação.

O processo de planejamento do saneamento básico envolve a elaboração, entre outros, de:

- ✓ Plano Nacional de Saneamento Básico, elaborado pela União;
- ✓ Planos Municipais de Saneamento Básico.

No âmbito federal, o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) deve ser compatível com os planos de recursos hídricos de bacias hidrográficas<sup>139</sup>, destacando-se os seguintes conteúdos<sup>140</sup>:

- ✓ diretrizes e orientações para o equacionamento dos condicionantes de natureza político-institucional, legal e jurídica, econômico-financeira, administrativa, cultural e tecnológica com impacto na consecução das metas e objetivos estabelecidos;
- ✓ proposição de programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas da política federal de saneamento básico, com identificação das fontes de financiamento, de forma a ampliar os investimentos públicos e privados no setor;
- ✓ diretrizes para o planejamento das ações de saneamento básico em áreas de especial interesse turístico;
- ✓ mecanismos e procedimentos, incluindo indicadores numéricos, para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas;
- ✓ ações da União relativas ao saneamento básico nas áreas indígenas, nas reservas extrativistas da União e nas comunidades quilombolas;
- ✓ proposta de revisão de competências setoriais dos diversos órgãos e entidades federais que atuam no saneamento ambiental, visando racionalizar a atuação governamental.

A finalidade do Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB é estabelecer um conjunto de diretrizes, metas e ações para o alcance de níveis crescentes dos serviços de saneamento básico no território nacional e a sua universalização<sup>141</sup>. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) consiste no planejamento integrado do saneamento básico, considerando seus quatro

138 Decreto nº 7.217/2010, art. 2º, I.

139 Decreto nº 7.217/2010, art. 57, § 1º.

140 Lei nº 11.445/2007, art. 52, I, e Decreto nº 7.217/2010, art. 60.

141 Decreto nº 8.141/2013, revogado pelo Decreto nº 10.473/2020.

componentes: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, coleta de lixo e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, e possui o horizonte de 2019 a 2033<sup>142</sup>.

### **11.1 FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PMSB**

Em termos da lei de saneamento, um ponto importante a ressaltar refere-se à atribuição da entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços na verificação do cumprimento dos planos de saneamento por parte dos prestadores de serviços, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais<sup>143</sup>. Na mesma linha, o Decreto nº 7.217/2010 estabelece que o disposto no plano de saneamento básico é vinculante para o Poder Público que o elaborou e para os delegatários dos serviços públicos de saneamento básico<sup>144</sup>.

Quando a prestação dos serviços é realizada por meio de um modelo institucional baseado em contrato de concessão, as metas e mecanismos de aferição de seu cumprimento, assim como a equação econômico-financeira do contrato estão definidas. É certo que o contrato deve espelhar o conteúdo do Plano de Saneamento. Mas nesses casos, o ente regulador, ao proceder à revisão tarifária ou ao controle do cumprimento das metas terá muito mais instrumentos de avaliação.

Nos casos de prestação direta pelo município, isto é, por intermédio de departamentos, ou direta por descentralização, ou seja, por autarquias ou empresas municipais, não há contrato. O Plano Municipal de Saneamento Básico, dessa forma, é o único instrumento capaz de balizar e viabilizar qualquer tipo de controle sobre o cumprimento de metas. Daí a importância de frisar que a Lei Federal nº 11.445/2007 estabelece expressamente essa competência dos entes reguladores.

### **11.2 CONTEÚDO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB)**

No âmbito local, os planos municipais de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias hidrográficas e com planos diretores dos Municípios em que estiverem inseridos, ou com os planos de desenvolvimento urbano integrado das unidades regionais por eles abrangidas <sup>145</sup>, e devem apresentar o seguinte conteúdo:

- ✓ diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de indicadores de saúde, epidemiológicos, ambientais, inclusive hidrológicos, e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas;

142 AGERSA. Plano Nacional de Saneamento Básico. Versão de 7 mar. 2019. Disponível em [http://www.agersa.ba.gov.br/wp-content/uploads/2019/03/Versaoatualizada07mar2019\\_consultapublica.pdf](http://www.agersa.ba.gov.br/wp-content/uploads/2019/03/Versaoatualizada07mar2019_consultapublica.pdf) Acesso: 23 abr..2021.

143 Lei nº 11.445/2007, art. 20, parágrafo único.

144 Decreto nº 7.217/2010, art. 25, § 5º.

145 Lei nº 11.445/2007, art. 19 § 3º.

- ✓ metas de curto, médio e longo prazos, com o objetivo de alcançar o acesso universal aos serviços, admitidas soluções graduais e progressivas e observada a compatibilidade com os demais planos setoriais;
- ✓ programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento;
- ✓ ações para situações de emergências e contingências; e
- ✓ mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas.

Esse conteúdo é abrangente e deve ser analisado à luz do principal objetivo das Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, que é a universalização dos serviços, apesar de todos os entraves existentes. Nesse sentido, o Plano de Saneamento é o instrumento que pode viabilizar, de fato, um avanço na situação de cada Município, pois as ações a serem empreendidas deverão pautar-se em seu conteúdo. Para tanto, deve mapear as dificuldades e apontar caminhos, seja de natureza técnica, seja de ordem institucional.

### **11.3 RELAÇÃO ENTRE OS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO, OS PLANOS DE BACIA HIDROGRÁFICA E OS PLANOS DIRETORES**

A gestão dos recursos hídricos constitui elemento fundamental na própria prestação do serviço de saneamento básico, sendo imprescindível para as prestadoras dos serviços de abastecimento de água (e seu prévio tratamento) a disponibilidade hídrica para a captação de sua matéria prima. A Lei nº 9.433/1997, marco legal da gestão dos recursos hídricos no País, estabelece que a água é um bem de domínio público e recurso natural limitado, dotado de valor econômico, e sua gestão tem como uma de suas prioridades o atendimento do consumo humano em caso de escassez e a garantia de disponibilidade hídrica às gerações atual e futuras.

A Lei Federal nº 11.445/2007 tem como princípio fundamental a universalização de acesso à água e sua integralidade. A garantia do acesso à água de qualidade é, portanto, uma atribuição do Estado, consubstanciando-se em serviço público essencial destinado a satisfação de necessidades essenciais e condição para implementação da saúde pública<sup>146</sup>.

As atividades de planejamento e gerenciamento de recursos hídricos são geralmente motivadas pela percepção de que há problemas para resolver e oportunidades para obter aumento dos benefícios do uso de água e do território<sup>147</sup>. O planejamento seria a forma de conciliar recursos escassos com necessidades abundantes. Trata-se de uma função técnica que demanda um esforço de previsão, de harmonização e de programação, além da

146 PRADO, Ivan Pereira; MENEGUIN, Fernando. Os serviços de saneamento básico, sua regulação e o federalismo brasileiro. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td248> 16 mar. 2021.

147 LOUCKS, Daniel P.; VAN BEEK, Eelco. Water resources systems planning and management: a introduction to methods, models and applications. UNESCO, 2005. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001434/143430e.pdf> Acesso: 16 mar. 2021.

implementação de ações. É o que se pode chamar de gerenciamento, e que se aplica aos Planos Municipais de Saneamento Básico.

Antes que qualquer plano possa ser desenvolvido, os objetivos devem estar inseridos em um acordo: quais usos serão protegidos, quais índices de qualidade serão buscados, quais compromissos devem ser acertados entre os usos conflitantes. Conhecidos os objetivos, e tendo havido consenso, é necessário buscar um caminho para realizá-los. Por essa razão, há a necessidade de traçar diretrizes de implementação do plano, buscando estratégias factíveis e acordadas entre todos os atores envolvidos, garantida a participação da sociedade civil, para que os instrumentos e demais ações propostas possam ser implementadas. E sobretudo ajustar os meios de acesso aos recursos financeiros necessários à implementação das medidas definidas em comum acordo.

Há uma relação intrínseca entre União e Estados, responsáveis pela gestão das águas e pela implementação dos instrumentos de gestão das políticas de águas, e os Municípios, a quem compete o ordenamento territorial e a atuação como titulares de serviços de saneamento básico que, se não prestados de forma adequada, de acordo com as características regionais, são os principais agentes causadores da poluição hídrica, com riscos à saúde e pressionando o Sistema Único de Saúde (SUS).

A elaboração do plano de bacia hidrográfica, por sua vez, deve considerar a situação de cada município e os estudos realizados em âmbito local para a elaboração de seus próprios instrumentos de planejamento municipal, identificando aqueles que, por exemplo, possuem assentamentos irregulares no entorno de mananciais e, ainda, não tratam seus esgotos e que não prestam de forma correta os serviços de limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana. Para tanto, a articulação entre os técnicos deve ser sistemática. Trata-se, em realidade, de um trabalho de mão dupla.

A Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) nº 145/2012, norma que estabelece as diretrizes para a elaboração de Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, regulamentando a Lei nº 9.433/1997 nesse aspecto, ao tratar da articulação para harmonização do plano de recursos hídricos da bacia com outros planos e estudos, dispõe que os planos de bacia devem considerar os demais planos, programas, projetos e estudos existentes relacionados à gestão ambiental, aos setores usuários, ao desenvolvimento regional, ao uso do solo, à gestão dos sistemas estuarinos e zonas costeiras, incidentes na área de abrangência das respectivas bacias hidrográficas<sup>148</sup>.

Indiretamente, a norma menciona temas relacionados com a competência dos municípios, como o uso do solo e mesmo os setores usuários, pois o saneamento é um importante usuário da água. Mas não fica explícita a relação intrínseca entre os impactos que o mau planejamento do uso do solo e a prestação deficiente dos serviços de saneamento básico causam na qualidade dos recursos hídricos.

---

148 Resolução CNRH nº 145/2012, art. 8º.

Além disso, a citada resolução menciona a palavra saneamento apenas quando trata do conteúdo do diagnóstico da situação dos recursos hídricos, que deverá incluir, entre outros, a avaliação do saneamento ambiental<sup>149</sup>. A Lei nº 9.433/1997 é bastante clara nessa matéria, ao dispor que na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, os Poderes Executivos do Distrito Federal e dos municípios promoverão a integração das políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com as políticas federal e estaduais de recursos hídricos<sup>150</sup>.

Os planos de recursos hídricos constituem instrumentos técnicos que abordam um espaço determinado: a bacia hidrográfica, cuja delimitação deve ser especificada no ato de criação do respectivo comitê de bacia hidrográfica - plano de bacia hidrográfica - responsável por sua gestão, um Estado da Federação - plano estadual de recursos hídricos - ou ainda o território nacional - plano nacional de recursos hídricos. Os planos de bacia hidrográfica estão sob a responsabilidade dos órgãos e entidades federais e estaduais, de acordo com o domínio do curso de água principal.

Trata-se, dessa forma, do instrumento orientador das ações a serem realizadas na bacia hidrográfica, com vistas, em última análise, à melhoria da qualidade e quantidade do recurso. Na Política Nacional de Recursos Hídricos fixou-se, como norma jurídica, que o Plano de Recursos Hídricos é o instrumento que vem em primeiro lugar, por sua importância<sup>151</sup>.

No âmbito municipal, ou seja, em cada município que forma o território da bacia hidrográfica, é obrigatória a elaboração de um Plano Municipal de Saneamento Básico. Esse instrumento possui um foco de busca da universalização e melhoria da qualidade dos serviços. Como uma forma lógica de fazer a conexão entre os dois instrumentos de planejamento, a Lei Federal nº 11.445/2007 determina que os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias hidrográficas em que estiverem inseridos<sup>152</sup>.

Trata-se, no âmbito do saneamento básico, da única disposição legal que expressamente coloca o plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica como um instrumento a ser observado pelos municípios. Essa questão é relevante na medida em que as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico tratam de serviços públicos que são, em sua essência, estreitamente relacionados com os recursos hídricos, muito além constituir um setor usuário da água, submetido à obtenção de outorgas de direito de uso de recursos hídricos e à cobrança pelo uso da água<sup>153</sup>.

---

149 Resolução CNRH nº 145/2012, art. 11, III.

150 Lei nº 9.433/1997, art. 31.

151 POMPEU, Cid Tomanik. Direito de águas no Brasil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 234.

152 Lei nº 11.445/2007, art. 19, § 3º.

153 GRANZIERA, Maria Luiza Machado; JEREZ, Daniela Malheiros. Implementação de Políticas Públicas: desafios para integração dos planos diretores, de saneamento básico e de bacia hidrográfica. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 9, n. 3 p.230-248, 2019.



## **11.4 ARRANJO INSTITUCIONAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

### ***Identificação dos atores***

No Plano Municipal de Saneamento Básico, é necessário estabelecer um processo de governança acerca da sua implementação. Tanto nos planos de bacia hidrográfica, como nos planos municipais de saneamento básico, as ações propostas referem-se a temas diversos, a serem realizadas por atores distintos. Por isso é importante que o plano contenha estratégias de implementação, com vistas ao alcance da eficiência e eficácia das ações propostas.

No âmbito dos municípios, várias são as secretarias municipais envolvidas com a implementação do plano de saneamento: planejamento, obras, saúde, meio ambiente, serviços, educação e outras, de acordo com a organização político-administrativa de cada município.

Somente se houver um sistema de articulação permanente entre essas secretarias municipais, para compreender com exatidão o âmbito e os limites da participação de cada uma delas, haverá êxito na implementação e o plano poderá ser considerado como um diferencial em relação à qualidade, não apenas dos serviços públicos de saneamento e de desenvolvimento urbano, mas também dos recursos hídricos do entorno do território, com importantes rebatimentos na saúde e bem-estar da população.

Além disso, muitas ações a serem implementadas necessitam de apoio financeiro ou técnico de outros entes, seja o Estado, seja a União, seja um organismo de fomento. Dessa forma, é necessário mapear os atores envolvidos em todas as etapas de implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico.

O mesmo se pode dizer do plano de bacia hidrográfica. O plano de ações, que indica o rol de atividades a serem desenvolvidas em curto, médio e longo prazos, diz respeito à atuação de inúmeros atores, inclusive os municípios localizados nesse espaço geográfico. Na sua implementação, por exemplo, no que diz respeito às metas de racionalização de uso<sup>154</sup>, se o plano dispuser que há obrigatoriedade de implantação, pelos usuários, de programas de racionalização do uso de recursos hídricos, com metas estabelecidas nos atos de outorga, caberá aos municípios ou aos prestadores por meio de contrato, na qualidade de usuários do recurso, implantar tais metas e promover incentivos e fomentos a ações voltadas à redução de perdas e desperdícios nos sistemas urbanos de abastecimento de água.

Outro exemplo de ação que necessita de articulação para a sua implementação é a proposta de criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos. Os parques lineares, correspondentes aos trechos urbanos dos rios,

---

154 Lei nº 9.433/97, art. 7º, IV.

enquadram-se nessa categoria. E a competência para criá-los é dos municípios, de acordo com as diretrizes de seu plano diretor, a menos que se trate de um rio muito importante em região metropolitana. Esse sistema de decisões deve, portanto, ser construído em conjunto desde o início, mediante a comunicação, e a articulação no âmbito dos sistemas de gestão, incluindo a União, se houver corpos hídricos de domínio da União, os Estados e os Municípios. Sem o exercício da governança, dificilmente esses interesses comuns poderão tornar-se realidade<sup>155</sup>.

Os Planos Municipais de Saneamento Básico também possuem relevância na medida em que cabe a esses instrumentos tecer um diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas<sup>156</sup>. Nesses instrumentos, é possível identificar não apenas a situação dos serviços, mas também as dificuldades existentes para a implementação do plano de ações previsto. Essa análise implica um levantamento da situação institucional do município, sobretudo em casos de conurbação, em que muitas vezes os problemas e soluções podem estar localizados fora do território do município.

Nesse sentido, os Planos devem focar, também, o arranjo institucional de governança necessário para a sua implementação, pois esse é o objetivo do planejamento. Deve também observar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica e verificar as possíveis parcerias com outros municípios e demais atores, como associações técnicas e a sociedade civil, com vista ao alcance da efetividade das ações.

Esse conteúdo encontra-se no dispositivo que inclui os mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas<sup>157</sup>. Se serão avaliadas a eficiência e eficácia das ações é preciso verificar, de antemão, ainda no processo de planejamento, quais as dificuldades existentes e que poderão comprometer as ações, se não forem sanadas.

---

<sup>155</sup> GRANZIERA, Maria Luiza Machado; JEREZ, Daniela Malheiros. Implementação de Políticas Públicas: desafios para integração dos planos diretores, de saneamento básico e de bacia hidrográfica. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 9, n. 3 p.230-248, 2019.

<sup>156</sup> Lei nº 11.445/2007, art. 19, I.

<sup>157</sup> A título de esclarecimentos, a eficiência é a relação entre o esforço empregado na execução de uma ação e os resultados alcançados. A eficácia consiste na relação entre os objetivos definidos pela política e os resultados por ela alcançados. E a efetividade refere-se aos impactos, no ambiente ou na sociedade, oriundos das ações da política.

## ***ANEXO II - MINUTA DE LEI PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO***

---

---

## MINUTA DE LEI PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

### MINUTA DE PROJETO DE LEI Nº [\_\_\_\_], DE [\_\_\_\_]

Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de [\_\_\_\_], Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara dos Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

### I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º.** Na implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico, constante do Anexo I, parte integrante desta Lei, o Município de [\_\_\_\_] deverá articular e coordenar recursos tecnológicos, humanos, econômicos e financeiros para a garantia da execução dos serviços públicos de saneamento básico, em conformidade com os princípios e diretrizes da Lei nº 11.445/2007, alterada pela Lei nº 14.026/2020.

**Art. 2º.** São diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico a melhoria da qualidade dos serviços de saneamento básico, a garantia dos benefícios da salubridade ambiental para toda a população, a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e o fortalecimento dos instrumentos disponíveis ao Poder Público e à coletividade.

**Parágrafo único.** Na implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico, deverão ser considerados:

- I. O Plano Regional Integrado de Saneamento Básico da UGRHI [\_\_\_\_], instituído pelo Decreto [\_\_\_\_]; e,
- II. O Plano da Bacia Hidrográfica do [\_\_\_\_].

**Art. 3º.** Para efeitos desta Lei, considera-se saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:

- I. Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;
- II. Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;
- III. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; e,
- IV. Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.

**Art. 4º.** O Plano Municipal de Saneamento Básico será considerado para um horizonte de 20 (vinte) anos, devendo ser revisto periodicamente em prazos não superiores a 10 (dez) anos.

§ 1º. As revisões de que trata o *caput* deste artigo deverão preceder à elaboração do Plano Plurianual do Município de [\_\_\_\_\_], nos termos do art. 19, § 4º, da Lei nº 11.445/2007, alterada pela Lei nº 14.026/2020.

§ 2º. O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar a proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico à Câmara dos Vereadores, com as eventuais alterações, a atualização e a consolidação do plano anteriormente vigente.

## **II. DOS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS**

**Art. 5º.** O Plano Municipal de Saneamento Básico tem por objetivo geral promover a universalização do saneamento básico em todo o território de [\_\_\_\_], ampliando progressivamente o acesso de todos os domicílios permanentes aos serviços, conforme estabelecido na Lei nº 14.026/2020, o novo marco legal do saneamento básico.

**Parágrafo único.** Para alcançar o objetivo geral de universalização, em conformidade com a Lei nº 14.026/2020, são objetivos específicos do Plano de Saneamento Básico de [\_\_\_\_]:

- I. A garantia da qualidade e eficiência dos serviços, buscando sua melhoria e extensão às localidades ainda não atendidas;
- II. A sua implementação em prazos razoáveis, de modo a atingir as metas fixadas no plano, de acordo com o novo marco legal;
- III. A criação de meios e instrumentos para regulação, fiscalização, monitoramento e gestão dos serviços;
- IV. A promoção de programas de educação ambiental de forma a estimular a conscientização da população em relação à importância do meio ambiente equilibrado e à necessidade de sua proteção, sobretudo em relação ao saneamento básico; e,

- V. A viabilidade econômico-financeira dos serviços, considerando a capacidade de pagamento pela população de baixa renda na definição de taxas, tarifas e outros preços públicos.

**Art. 6º.** Além dos princípios expressos acima, serão observados, para a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico, os seguintes princípios fundamentais:

- I. Integralidade dos serviços de saneamento básico;
- II. Preservação da saúde pública e a proteção do meio ambiente;
- III. Adequação de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;
- IV. Articulação com outras políticas públicas;
- V. Eficiência e sustentabilidade econômica, técnica, social e ambiental;
- VI. Utilização de tecnologias apropriadas;
- VII. Transparência das ações;
- VIII. Controle social;
- IX. Segurança, qualidade e regularidade;
- X. Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.

### III. DOS INSTRUMENTOS

**Art. 7º.** Os programas e projetos específicos, voltados à melhoria da qualidade e ampliação da oferta dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem constituirão os instrumentos básicos para a gestão dos serviços, devendo incorporar os princípios e diretrizes contidos nesta Lei.

**Parágrafo único.** Os programas e projetos específicos do setor de saneamento básico deverão ser regulamentados por Decretos do Poder Executivo Municipal, na medida em que forem criados, inclusive com a especificação dos recursos orçamentários a serem aplicados.

**Art. 8º.** A implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico, a cargo da Secretaria Municipal de [\_\_\_\_], pressupõe a participação dos diversos agentes envolvidos, inclusive os demais órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, operadores dos serviços, associações de bairro e demais entes da sociedade civil organizada.

### IV. DA RESPONSABILIDADE DOS AGENTES ENVOLVIDOS COM O SANEAMENTO BÁSICO

**Art. 9º.** A prestação dos serviços de saneamento básico é de titularidade do Poder Executivo Municipal e poderá ser delegada a terceiros mediante contrato, sob o regime de direito público, para execução de uma ou mais atividades.

§ 1º. A delegação da prestação dos serviços de saneamento básico não dispensa o cumprimento, pelo prestador, do Plano Municipal de Saneamento Básico, constante do Anexo I.

§ 2º. Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o Plano Municipal de Saneamento Básico, constante do Anexo I.



§ 3º. Os contratos mencionados no *caput* não poderão conter cláusulas que prejudiquem as atividades de regulação e de fiscalização ou o acesso às informações dos serviços contratados.

§ 4º. No caso de mais de um prestador executar atividade interdependente de outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato, devendo entidade única ser encarregada das funções de regulação e fiscalização, observado o disposto no Art. 12, da Lei nº 11.445/2007.

§ 5º. Na hipótese de entidade da Administração Pública Municipal ser contratada para a prestação de serviços de saneamento básico nos termos do presente artigo, deverá submeter-se às regras aplicáveis aos demais prestadores.

**Art. 10.** O Município deverá regular e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, ficando desde já autorizado a delegar essas atividades a entidade reguladora independente, constituída dentro dos limites territoriais do Estado de São Paulo, nos termos do §1º, do Art. 23, da Lei nº 11.445/2007, alterado pela Lei 14.026/2020.

**Parágrafo único.** Caberá ao ente regulador e fiscalizador dos serviços de saneamento básico a verificação do cumprimento do Plano Municipal de Saneamento Básico, constante do Anexo I desta Lei, por parte dos prestadores dos serviços, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais.

**Art. 11.** Como forma de garantir a implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico, são deveres dos prestadores dos serviços:

- I. Prestar serviço adequado e com atualidade, na forma prevista nas normas técnicas aplicáveis e no contrato, quando os serviços forem objeto de relação contratual;

- II. Prestar contas da gestão do serviço ao Município de [\_\_\_\_\_] quando os serviços forem objeto de relação contratual, e aos usuários, por escrito, mediante solicitação destes;
- III. Cumprir e fazer cumprir as normas de proteção ambiental e de proteção à saúde, aplicáveis aos serviços;
- IV. Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço;
- V. Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço; e,
- VI. Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço.

§ 1º. Para os efeitos desta Lei, considera-se serviço adequado, aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação, bem como a modicidade tarifária.

§ 2º. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

**Art. 12.** Tendo em vista que os usuários diretos e indiretos dos serviços de saneamento básico são os beneficiários finais do Plano Municipal de Saneamento Básico, constituem seus direitos e obrigações:

- I. Receber serviço adequado;
- II. Receber dos prestadores informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos;
- III. Levar ao conhecimento do Município de [\_\_\_\_\_] e do prestador as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;
- IV. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos eventualmente praticados na prestação do serviço;
- V. Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços.

## **V. DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES**

**Art. 13.** Sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, as infrações ao disposto nesta Lei e seus instrumentos, cometidas pelos prestadores de serviços, acarretarão a aplicação das seguintes penalidades, pelo ente regulador, observados, sempre, os princípios da ampla defesa e do contraditório:

- I. Advertência, com prazo para regularização; e,
- II. Multa simples ou diária.

**Art. 14.** A advertência poderá ser aplicada mediante a lavratura de auto de infração, para as infrações administrativas de menor lesividade, garantidos a ampla defesa e o contraditório.

§ 1º. Sem prejuízo do disposto no *caput*, se o ente regulador constatar a existência de irregularidades a serem sanadas, lavrará o auto de infração com a indicação da respectiva sanção de advertência, ocasião em que estabelecerá prazo para que o infrator sane tais irregularidades.

§ 2º. Sanadas as irregularidades no prazo concedido, o ente regulador certificará o ocorrido nos autos e dará seguimento ao processo.

§ 3º. Caso o autuado, por negligência ou dolo, deixe de sanar as irregularidades, o ente regulador certificará o ocorrido e aplicará a sanção de multa relativa à infração praticada, independentemente da advertência.

§ 4º. A advertência não excluirá a aplicação de outras sanções cabíveis.

**Art. 15.** Para a aplicação da penalidade da multa, a autoridade competente levará em conta a intensidade e extensão da infração.

§1º. A multa diária será aplicada em caso de infração continuada.

§ 2º. A multa será graduada entre R\$ [\_\_\_\_\_] e R\$ [\_\_\_\_\_].

§ 3º. O valor da multa será recolhido em nome e benefício do Fundo Municipal de [\_\_\_\_\_] , instituído pela Lei [\_\_\_\_\_] e suas alterações.

§ 4º Para cálculo do valor da multa são consideradas as seguintes situações agravantes:

- I. Reincidência; ou,
- II. Quando da infração resultar, entre outros:

- a) na contaminação significativa de águas superficiais e/ou subterrâneas;
- b) na degradação ambiental que não comporte medidas de regularização, reparação, recuperação pelo infrator ou às suas custas; ou,
- c) em risco iminente à saúde pública.

## **VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS**

**Art. 17.** Constitui órgão executivo do Plano Municipal de Saneamento Básico, constante do Anexo I, a Secretaria Municipal de [\_\_\_\_], na forma da Lei Municipal [\_\_\_\_\_].

**Art. 18.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de [\_\_\_\_], Estado de São Paulo, [\_\_\_\_] de 2022.

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal de [\_\_\_\_\_]

\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

## **ANEXO I**

### **PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

*Consórcio*



**Engecorps Engenharia S.A.**

Alameda Tocantins 125, 12º andar - cj.1202 - 06455-020

Alphaville - Barueri - SP - Brasil | Tel: 55 11 2135 5252

e-mail: [comercial@engecorps.com.br](mailto:comercial@engecorps.com.br)

[www.engecorps.com.br](http://www.engecorps.com.br)

**maubertec**

**Maubertec Tecnologia em Engenharia Ltda.**

Largo do Arouche, 24 - 10º andar - 01219-902

República - São Paulo - SP - Brasil | Tel: 55 11 3352 9090

e-mail: [maubertec@maubertec.com.br](mailto:maubertec@maubertec.com.br)

[www.maubertec.com.br](http://www.maubertec.com.br)